

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管 理 グループ	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											
						判定区分 (健全度・劣化率)			年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648	
1	6	10070 野田3号橋	0	1	A0137051 市道野田2号線	B 架橋年次 1970	5.7	次 回 点 検	【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【脚】－ 【床】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】架替え(PC)		○					○				
						III 点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)												
						部材全体														
						III 経過年数 54		概算費用等	87,210	200			200							
2	91	10006 竹の子橋	0	1	A0121221 市道広域し尿 処理場線	C 架橋年次 1982	7.0	次 回 点 検	【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【主】断面修復 【脚】－ 【床】－ 【下】根固めコンクリート 【文】－ 【上記以外】－			○							○	
						II 点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)												
						部材全体														
						II 経過年数 42		概算費用等	15,132			200							200	
3	111	30032 無名橋48	0	1	S0335361 市道山田線	D 架橋年次 1970	3.8	次 回 点 検	【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】断面修復 【脚】－ 【床】－ 【下】断面修復 【文】－ 【上記以外】－		○				○					
						II 点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)												
						部材全体														
						II 経過年数 54		概算費用等	1,350	200				200						
4	20	40025 無名橋（狐塚 線）	0	1	S0331311 市道狐塚線	A 架橋年次 1991	25.7	次 回 点 検	【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【脚】－ 【床】－ 【下】－ 【文】モルタル修繕 【上記以外】塗装塗替え				○				○			
						II 点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)												
						部材全体														
						II 経過年数 33		概算費用等	4,096	200						200				
5	29	14025 沖川橋	0	1	A0139007 市道鶴方神明 線	A 架橋年次 1965	15.9	次 回 点 検	【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【主】－ 【脚】－ 【床】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】排水管修繕								○			
						II 点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)												
						部材全体														
						II 経過年数 59		概算費用等	9,174	200					200					
6	36	40026 無名橋54	0	1	D0810001 市道畔名1号線	A 架橋年次 1985	2.4	次 回 点 検	【路】AS舗装修繕 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【脚】－ 【床】断面修復 【下】ひび割れ注入 【文】－ 【上記以外】－			○						○		
						II 点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)												
						部材全体														
						II 経過年数 39		概算費用等	1,973	200							200			
7	86	20017 赤橋	0	1	I0210027 市道迫間築地 線	B 架橋年次 1985	8.9	次 回 点 検	【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【主】－ 【脚】－ 【床】－ 【下】ひび割れ注入 【文】－ 【上記以外】排水管修繕							○				
						II 点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)												
						部材全体														
						II 経過年数 39		概算費用等	5,817						200				200	
8	44	20010 香掛橋	0	1	I0210014 市道香掛山田 線	A 架橋年次 1990	13.6	次 回 点 検	【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【脚】－ 【床】－ 【下】ひび割れ注入 【文】－ 【上記以外】－	○						○				
						II 点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)												
						部材全体														
						II 経過年数 34		概算費用等	200						200					
9	45	20023 真笹見橋	0	1	I0210029 市道山原迫子 線	A 架橋年次 1990	10.8	次 回 点 検	【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ひび割れ注入 【主】－ 【脚】－ 【床】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－				○					○		
						II 点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)												
						部材全体														
						II 経過年数 34		概算費用等							200				200	
10	52	40006 船越2号橋	0	1	D0610001 市道船越本線	A 架橋年次 1933	5.0	次 回 点 検	【路】AS舗装修繕 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【脚】－ 【床】－ 【下】－ 【文】－ 【上記以外】－	○						○				
						II 点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)												
						部材全体														
						II 経過年数 91		概算費用等	200						200					

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 アール 特定区分 (健全度 最劣部)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画（対策の内容・時期・概算費用）										
									年次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
11	61	10066 野田7号橋	0	1	A0137056 市道野田5号線	B 架橋年次 1990 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 34	1990	5.4	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 【路】－ 【伸】－ 【高】ガードレール設置 【主】断面修復 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【交】－ 【上記以外】－					○					○
									概算費用等			1,245		200					200
12	71	10067 野田6号橋	0	1	A0137055 市道野田4号線	B 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 54	1970	5.8	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【交】－ 【上記以外】大規模修繕					○					○
									概算費用等			12,492		200					200
13	57	10068 野田5号橋	0	1	A0137054 市道野田3号線	B 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 54	1970	5.6	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【交】－ 【上記以外】大規模修繕					○					○
									概算費用等			16,486		200					200
14	72	10071 野田2号橋	0	1	A0137050 市道野田1号線	B 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 54	1970	5.8	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】断面修復 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【交】－ 【上記以外】－					○					○
									概算費用等			3,424		200					200
15	70	10065 野田8号橋	0	1	A0137057 市道こうがす 線	B 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 54	1970	5.8	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】断面修復 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【交】－ 【上記以外】－					○					○
									概算費用等					1,386					200
16	73	10069 野田4号橋	0	1	A0137053 市道中島線	B 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 54	1970	5.6	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】断面修復 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【交】－ 【上記以外】－					○					○
									概算費用等					2,578					200
17	92	20049 無名一号橋2	0	1	10220134 市道栗木広築 地線	C 架橋年次 1980 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 44	1980	4.2	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【交】－ 【上記以外】架替え(PC)					○					○
									概算費用等					8,643					200
18	93	20050 無名二号橋1	0	1	10220134 市道栗木広築 地線	C 架橋年次 1980 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 44	1980	4.1	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 【路】－ 【伸】－ 【高】ひび割れ注入 【主】－ 【橋】－ 【床】－ 【下】断面修復 【交】－ 【上記以外】－					○					○
									概算費用等					1,845					200
19	96	20041 鵜飼橋	0	1	10220119 市道板橋線	C 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 54	1970	5.0	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 【路】－ 【伸】－ 【高】ひび割れ注入 【主】断面修復 【橋】－ 【床】－ 【下】－ 【交】－ 【上記以外】－					○					○
									概算費用等					1,816					200
20	104	40008 西大見橋	0	1	D0610003 市道西大見岩 成道線	C 架橋年次 1982 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 42	1982	3.6	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【橋】－ 【床】ひび割れ注入 【下】－ 【交】－ 【上記以外】－	○					○				
									概算費用等	200				1,216	200				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

施 工 順 位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管理 アレー	年次 判定区分 (健全度 最悪部)	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）													
								年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
								概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648			
21	106	20052 無名四号橋	0	1	I0220134 市道栗木広築 地線	C 主要4部材 II 部材全体 II 経過年数 64	架橋年次 1960 点検年次 2019 経過年数 64	3.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】大規模修繕						200 ○
22	94	30008 無名橋36	0	1	S0322201 市道浜村線	C 主要4部材 II 部材全体 II 経過年数 64	架橋年次 1970 点検年次 2019 経過年数 64	2.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					200 ○	【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】ひび割れ注入 【横】－ 【床】－ 【下】ひび割れ注入 【支】－ 【上記以外】－					200 ○
23	117	20068 無名一号橋3	0	1	I0231105 市道梶坊線	D 主要4部材 II 部材全体 II 経過年数 64	架橋年次 1970 点検年次 2019 経過年数 64	8.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					200 ○	【路】－ 【伸】－ 【高】ガードレール塗装塗 【主】断面修復 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－					200 ○
24	121	20085 無名橋23	0	1	I0231255 市道築地朝本 線	D 主要4部材 II 部材全体 II 経過年数 64	架橋年次 1970 点検年次 2022 経過年数 64	3.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○		【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【主】断面修復 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】－				200 ○	
25	122	20097 スタ山橋	0	1	I0232027 市道スタ山線	D 主要4部材 II 部材全体 II 経過年数 64	架橋年次 1970 点検年次 2022 経過年数 64	3.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○		【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】大規模修繕				200 ○	
26	161	20021 大谷橋2	0	1	I0210028 市道迫間向井 山線	A 主要4部材 I 部材全体 II 経過年数 41	架橋年次 1983 点検年次 2019 経過年数 41	13.7	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					200 ○	【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】排水管修繕					200 ○
27	25	30044 自歩道橋1	0	1	S0311107 市道片田歩道 線	A 主要4部材 II 部材全体 II 経過年数 54	架橋年次 1970 点検年次 2022 経過年数 54	8.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○		【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ガードレール塗装塗 【主】断面修復 【横】－ 【床】－ 【下】－ 【支】－ 【上記以外】排水管修繕				200 ○	
28	33	20047 西の橋	0	1	I0220131 市道築地中世 古線	A 主要4部材 II 部材全体 II 経過年数 44	架橋年次 1980 点検年次 2019 経過年数 44	11.9	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検					200 ○	【路】－ 【伸】－ 【高】－ 【主】－ 【横】－ 【床】ひび割れ注入 【下】ひび割れ注入 【支】支保梁塗装替え 【上記以外】排水管修繕					200 ○
29	35	14084 うらじろ橋	0	1	A0111118 市道文中通学 本線	A 主要4部材 II 部材全体 II 経過年数 35	架橋年次 1989 点検年次 2023 経過年数 35	20.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○		【路】－ 【伸】－ 【高】フェンス部材取替え 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】ひび割れ注入 【支】－ 【上記以外】－				200 ○	
30	42	21013 無名橋（恵利 原迫間線）	0	2	I0210038 市道恵利原迫 間線	A 主要4部材 II 部材全体 II 経過年数 23	架橋年次 2001 点検年次 2022 経過年数 23	12.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検				○		【路】AS舗装修繕 【伸】－ 【高】フェンス部材取替え 【主】－ 【横】－ 【床】－ 【下】ひび割れ注入 【支】－ 【上記以外】－				200 ○	

橋梁長壽命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)										
年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
次 回 点 検			○			○	【路】 - 【伸】 - 【主】 - 【高】 - 【横】 - 【床】 - 【下】 ひび割れ注入 【支】 - 【上記以外】 -	○		
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等			200				689	200		
次 回 点 検	○					○	【路】 AS舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【横】 - 【床】 - 【下】 ひび割れ注入 【支】 - 【上記以外】 排水管修繕			
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等	200					200	3,879			
次 回 点 検	○					○	【路】 AS舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 断面修復 【主】 - 【横】 - 【床】 - 【下】 ひび割れ注入 【支】 - 【上記以外】 -			
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等	200					200	4,274			
次 回 点 検		○					○	【路】 AS舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 ガードレール部材取 【主】 - 【横】 - 【床】 - 【下】 ひび割れ注入 【支】 - 【上記以外】 -		
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等		200					200	4,295		
次 回 点 検					○			【路】 Co舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 ガードレール塗装塗 【主】 - 【横】 - 【床】 - 【下】 根固めコンクリート 【支】 - 【上記以外】 -		○
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等					200			4,470		200
次 回 点 検	○					○		【路】 AS舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 断面修復 【主】 - 【横】 - 【床】 - 【下】 断面修復 【支】 - 【上記以外】 -		
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等	200					200	4,720			
次 回 点 検					○		【路】 AS舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 断面修復 【主】 - 【横】 - 【床】 - 【下】 断面修復 【支】 - 【上記以外】 -			○
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等					200		1,640			200
次 回 点 検			○				○	【路】 - 【伸】 - 【高】 断面修復 【主】 断面修復 【横】 断面修復 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 -		
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等			200				5,188			
次 回 点 検			○				○	【路】 AS舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 断面修復 【主】 ひび割れ注入 【横】 - 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 -		
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等			200				200	6,914		
次 回 点 検	○					○		【路】 AS舗装修繕 【伸】 伸縮装置交換 【高】 ひび割れ注入 【横】 断面修復 【床】 - 【下】 - 【支】 - 【上記以外】 -		
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等	200					200	3,105			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

施 工 順 位	先 順 位	橋 梁 番 号	橋 梁 名	分 割 番 号	経 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 種 別 （健全度 最劣部）	年 次	橋 長 （ m ）	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）													
										年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
										概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648			
41	64	10098	無名橋7		0	1	A0111117 市道阿児の松 原線	B 架橋年次 1980 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全長 II 経過年数 44	4.8	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ガードレール塗装 【主】ひび割れ注入 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-			
														200						6,499	200		
42	65	30036	無名橋50		0	1	S0311101 市道大浦線	B 架橋年次 1980 主要4部材 II 点検年次 2022 部材全長 II 経過年数 44	4.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									200	【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】ガードレール塗装 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-		
																		200		3,728			
43	66	10045	大貝橋		0	1	A0139005 市道草原堂後 線	B 架橋年次 1980 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全長 II 経過年数 44	3.1	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									200	【路】 【伸】 【高】 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-		【路】 【伸】 【高】 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-
																				1,183			
44	67	10039	通字橋		0	1	A0133013 市道神明小学 校通字線	B 架橋年次 1980 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全長 II 経過年数 44	2.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									200	【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ガードレール塗装 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-		【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ガードレール塗装 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-
																				2,638			
45	68	10075	宮方橋		0	1	A0121214 市道宮湯線	B 架橋年次 1980 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全長 II 経過年数 44	2.5	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									200	【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ガードレール塗装 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-		【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ガードレール塗装 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-
																				1,677			
46	69	20031	無名橋14		0	1	I0220101 市道下五知嘉 線	B 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全長 II 経過年数 54	6.0	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									200	【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ひび割れ注入 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-		【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ひび割れ注入 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-
																				2,297			
47	74	10099	無名橋8		0	1	A0111117 市道阿児の松 原線	B 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全長 II 経過年数 54	5.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									200	【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】断面修復 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-		【路】AS舗装修繕 【伸】伸縮装置交換 【高】断面修復 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-
																				4,661			
48	75	10037	寺川原橋		0	1	A0121205 市道寺川原線	B 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全長 II 経過年数 54	2.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									200	【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ガードレール塗装 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-		【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ガードレール塗装 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-
																				1,782			
49	76	30028	無名橋45		0	1	S0315103 市道越賀線	B 架橋年次 1970 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全長 II 経過年数 54	2.4	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									200	【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ひび割れ注入 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-		【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ひび割れ注入 【主】断面修復 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-
																				1,649			
50	84	20080	鞍山橋		0	1	I0231231 市道鞍山迫子 線	B 架橋年次 2000 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全長 II 経過年数 24	5.6	対 策 内 容 (代表的工法)	次 回 点 検									200	【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ガードレール塗装 【主】 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-		【路】AS舗装修繕 【伸】 【高】ガードレール塗装 【主】 【橋】 【床】 【下】 【支】 【上記以外】-
																				1,617			

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

修 繕 計 画 (対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用)																					
実施年度	優先順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	径間 数	路線番号 路 線 名	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 (対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用)													
								年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
51	87	50003 田杭3号橋	0	1	H0410008 市道8号線	B 架橋年次 1966 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 58	4.7	概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648			
								次 回 点 検		○										【路】 -	
								対 策 内 容 (代表的工法)												【伸】 -	
								概算費用等		200										【高】 -	
52	10	20091 昭和橋	0	1	10231300 市道の矢里線	D 架橋年次 1970 主要4部材 III 点検年次 2021 部材全体 III 経過年数 54	3.0	概算費用計							200				【主】 -		
								次 回 点 検		○											【橋】 -
								対 策 内 容 (代表的工法)													【床】 -
								概算費用等		200											【下】 -
53	38	50017 安行橋	0	1	H0432014 市道南張14号 線	A 架橋年次 1985 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 39	13.5	概算費用計							200				【支】 -		
								次 回 点 検		○											【主記以外】 -
								対 策 内 容 (代表的工法)													
								概算費用等		200											
54	85	20027 深井橋	0	1	10210035 市道三ヶ所坂 崎線	B 架橋年次 1990 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 34	3.7	概算費用計	○						○						
								次 回 点 検													
								対 策 内 容 (代表的工法)													
								概算費用等	200					200							
55	21	20035 稲葉橋	0	1	10220412 市道下之郷線	A 架橋年次 1990 主要4部材 II 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 34	12.9	概算費用計					○						○		
								次 回 点 検													
								対 策 内 容 (代表的工法)													
								概算費用等					200							200	
56	95	20012 無名橋12	0	1	10210017 市道山田堅子 線	C 架橋年次 1980 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 44	3.8	概算費用計	○										200		
								次 回 点 検													
								対 策 内 容 (代表的工法)													
								概算費用等	200						200						
57	98	10022 平蔵橋	0	1	A0121201 市道鶴方小学 校前線	C 架橋年次 1960 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 64	2.8	概算費用計	200		○				200						
								次 回 点 検													
								対 策 内 容 (代表的工法)													
								概算費用等							200						
58	99	30013 無名橋38	0	1	S0323201 市道前島線	C 架橋年次 2003 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 21	6.3	概算費用計							○						
								次 回 点 検													
								対 策 内 容 (代表的工法)													
								概算費用等		200						200					
59	101	50007 殿田橋	0	1	H0210029 市道山原迫子 線	C 架橋年次 1961 主要4部材 II 点検年次 2021 部材全体 II 経過年数 63	11.1	概算費用計							200						
								次 回 点 検													
								対 策 内 容 (代表的工法)													
								概算費用等		200											
60	102	20056 斧峠橋	0	1	10220141 市道丸美線	C 架橋年次 1980 主要4部材 II 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 44	2.5	概算費用計	○						○						
								次 回 点 検													
								対 策 内 容 (代表的工法)													
								概算費用等	200							200					

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管理 区分 (健全度 最劣部)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画（対策の内容・時期・概算費用）										
									年次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
71	58	30030 無名橋47	0	1	S0335356 市道越賀浦線	B 主部4部材	架橋年次 1970	3.5	次 回 点 検		○					○			
						II 部材全長	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II	経過年数 54												
						II	経過年数 54		概算費用等		200					200			
72	59	10038 不動橋	0	1	A0121205 市道寺川原線	B 主部4部材	架橋年次 1970	3.0	次 回 点 検	○					○				
						II 部材全長	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II	経過年数 54												
						II	経過年数 54		概算費用等	200					200				
73	81	20077 無名橋21	0	1	I0231177 市道三ツ所日和山線	B 主部4部材	架橋年次 1970	3.4	次 回 点 検		○					○			
						II 部材全長	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II	経過年数 54												
						II	経過年数 54		概算費用等		200					200			
74	97	20005 無名一号橋1	0	1	I0210012 市道山田松尾線	C 主部4部材	架橋年次 1970	3.8	次 回 点 検	○					○				
						II 部材全長	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II	経過年数 54												
						II	経過年数 54		概算費用等	200					200				
75	114	50031 大広橋	0	1	H0435007 市道迫子7号線	D 主部4部材	架橋年次 1980	11.5	次 回 点 検		○					○			
						II 部材全長	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II	経過年数 44												
						II	経過年数 44		概算費用等		200					200			
76	115	10040 後橋	0	1	A0139007 市道鶴方神明線	D 主部4部材	架橋年次 1980	4.4	次 回 点 検	○					○				
						II 部材全長	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II	経過年数 44												
						II	経過年数 44		概算費用等	200					200				
77	116	10078 榎葉橋	0	1	A0138006 市道里2号線	D 主部4部材	架橋年次 1980	2.5	次 回 点 検		○					○			
						II 部材全長	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II	経過年数 44												
						II	経過年数 44		概算費用等		200					200			
78	118	10060 堂後1号橋	0	1	A0139004 市道山口堂後線	D 主部4部材	架橋年次 1970	5.0	次 回 点 検					○					○
						II 部材全長	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II	経過年数 54												
						II	経過年数 54		概算費用等				200						200
79	119	20071 無名一号橋4	0	1	I0231112 市道迫子線	D 主部4部材	架橋年次 1970	4.2	次 回 点 検		○					○			
						II 部材全長	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II	経過年数 54												
						II	経過年数 54		概算費用等		200					200			
80	22	20042 向井山大橋	0	3	I0220123 市道迫間墓線	A 主部4部材	架橋年次 1983	51.8	次 回 点 検				○				○		
						II 部材全長	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II	経過年数 41												
						II	経過年数 41		概算費用等			200					200		

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 開 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 劣化部)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画（対策の内容・時期・概算費用）										
									年次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
81	24	40003 田神2号橋	0	1	00529006 市道波切漁港 本線	A	架橋年次 1977	15.1	次 回 点 検										
						主要4部材	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体	経過年数												
						II	経過年数 47		概算費用等			200					200		
82	27	30045 自歩道橋2	0	1	S0311107 市道片田歩道 線	A	架橋年次 1970	5.4	次 回 点 検										
						主要4部材	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体	経過年数												
						II	経過年数 54		概算費用等			200					200		
83	30	20032 無名橋15	0	4	I0220103 市道番掛線	A	架橋年次 1960	12.9	次 回 点 検										
						主要4部材	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体	経過年数												
						II	経過年数 64		概算費用等	200					200				
84	37	20026 日之出橋	0	1	I0210035 市道三ヶ所坂 崎線	A	架橋年次 1993	15.7	次 回 点 検										
						主要4部材	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体	経過年数												
						II	経過年数 31		概算費用等			200					200		
85	254	10035 スポーツラン ド橋	0	1	A0133064 市道スポーツ ランド線	D	架橋年次 1990	2.5	次 回 点 検										
						主要4部材	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体	経過年数												
						II	経過年数 34		概算費用等	200					200				
86	293	20020 東西橋小橋	0	1	I0210027 市道迫間築地 線	E	架橋年次 1982	14.1	次 回 点 検										
						主要4部材	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体	経過年数												
						II	経過年数 42		概算費用等	200					200				
87	31	20001 五知橋	0	1	I0210010 市道五知線	A	架橋年次 1954	6.2	次 回 点 検										
						主要4部材	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体	経過年数												
						II	経過年数 70		概算費用等		200				200				
88	34	50056 無名橋63	0	1	H0420105 市道105号線	A	架橋年次 1997	7.8	次 回 点 検										
						主要4部材	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体	経過年数												
						II	経過年数 27		概算費用等		200				200				
89	39	20028 大橋	0	1	I0210038 市道恵利原迫 間線	A	架橋年次 1965	16.4	次 回 点 検										
						主要4部材	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体	経過年数												
						II	経過年数 59		概算費用等			200					200		
90	40	50053 田杭橋歩道	2	1	H0410015 市道松山路浜 島線	A	架橋年次 1961	11.0	次 回 点 検										
						主要4部材	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体	経過年数												
						II	経過年数 63		概算費用等		200				200				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管理 ステップ 特定区分 (健全度 劣化部)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）										
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
91	41	50043 小迫子橋	0	1	H0435013 市道迫子13号線	A 主要4部材	架橋年次 1951	3.6	次 回 点 検										
						II 点検年次	2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 経過年数	73		概算費用等			200				200			
						II 経過年数	73		概算費用等			200				200			
92	54	14013 神袖橋	0	1	A0111106 市道開拓幹線	A 主要4部材	架橋年次 1976	23.9	次 回 点 検										
						II 点検年次	2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 経過年数	48		概算費用等			200				200			
						II 経過年数	48		概算費用等			200				200			
93	53	40015 船越9号橋	0	1	D0630077 市道船越中央37号線	A 主要4部材	架橋年次 1932	5.0	次 回 点 検		○				○				
						II 点検年次	2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 経過年数	92		概算費用等	200				200					
						II 経過年数	92		概算費用等	200				200					
94	55	20062 畑田前橋	0	1	I0231069 市道畑田前橋線	B 主要4部材	架橋年次 1972	17.6	次 回 点 検								○		
						II 点検年次	2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 経過年数	52		概算費用等			200				200			
						II 経過年数	52		概算費用等			200				200			
95	78	40018 前川橋	0	1	D0820001 市道海岸1号線	B 主要4部材	架橋年次 1960	2.8	次 回 点 検					○					○
						II 点検年次	2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 経過年数	64		概算費用等					200					200
						II 経過年数	64		概算費用等					200					200
96	203	50028 倉谷橋	0	1	H0433018 市道松山路18号線	B 主要4部材	架橋年次 1977	4.6	次 回 点 検		○				○				
						I 点検年次	2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 経過年数	47		概算費用等	200					200				
						II 経過年数	47		概算費用等	200					200				
97	80	20086 勝歩橋2	0	1	I0231257 市道迫間宮の上線	B 主要4部材	架橋年次 1985	10.2	次 回 点 検									○	
						II 点検年次	2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 経過年数	39		概算費用等					200					200
						II 経過年数	39		概算費用等					200					200
98	82	50044 無名橋55	0	1	H0433019 市道松山路19号線	B 主要4部材	架橋年次 1970	2.6	次 回 点 検								○		
						II 点検年次	2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 経過年数	54		概算費用等			200				200			
						II 経過年数	54		概算費用等			200				200			
99	128	30033 ウグイス橋	0	1	S0335361 市道山田線	D 主要4部材	架橋年次 1970	3.8	次 回 点 検			○				○			
						II 点検年次	2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 経過年数	54		概算費用等			200				200			
						II 経過年数	54		概算費用等			200				200			
100	123	30023 無名橋43	0	1	S0333415 市道於石4号線	D 主要4部材	架橋年次 1970	3.0	次 回 点 検			○				○			
						II 点検年次	2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 経過年数	54		概算費用等			200				200			
						II 経過年数	54		概算費用等			200				200			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

施 工 順 位	橋梁番号 橋梁名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路 線 名	修 繕 区 分 (健全度 劣化部 最悪部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											
								年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
								概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648	
101	125	10081 宮後橋	0	1	A0132003 市道宇賀多神社1号線	D 主要4部材	架橋年次 1970	2.5	次 回 点 検	○					○				
						II 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 54												
						II 部材全体	経過年数 54		概算費用等	200					200				
102	125	30015 堤橋	0	1	S0333316 市道大山線	D 主要4部材	架橋年次 1956	5.5	次 回 点 検		○				○				
						II 部材全体	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 68										200		
						II 部材全体	経過年数 68		概算費用等		200					200			
103	125	10012 幹線橋	0	1	A0132096 市道坂崎線	D 主要4部材	架橋年次 1990	3.7	次 回 点 検	○					○				
						II 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 34												
						II 部材全体	経過年数 34		概算費用等	200					200				
104	125	30016 無名橋40	0	1	S0333322 市道大山6号線	D 主要4部材	架橋年次 2003	6.2	次 回 点 検		○				○				
						II 部材全体	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 21										200		
						II 部材全体	経過年数 21		概算費用等		200					200			
105	125	20073 真笹見二号橋	0	1	I0231113 市道迫子第2支線	D 主要4部材	架橋年次 1970	5.5	次 回 点 検					○				○	
						II 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 54												
						II 部材全体	経過年数 54		概算費用等					200				200	
106	130	20096 ナメラ橋	0	1	I0232026 市道奥山甲線	D 主要4部材	架橋年次 1970	4.9	次 回 点 検			○				○			
						II 部材全体	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 54											200	
						II 部材全体	経過年数 54		概算費用等			200					200		
107	130	20074 無名橋19	0	1	I0231151 市道中線	D 主要4部材	架橋年次 1970	4.0	次 回 点 検		○					○			
						II 部材全体	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 54										200		
						II 部材全体	経過年数 54		概算費用等			200				200			
108	130	40016 弥生橋	0	1	D0630078 市道船越中央38号線	D 主要4部材	架橋年次 1970	2.3	次 回 点 検							○			
						II 部材全体	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 54												
						II 部材全体	経過年数 54		概算費用等			200				200			
109	130	20061 本宮橋	0	2	I0231008 市道朝熊山登山口線	D 主要4部材	架橋年次 1922	6.6	次 回 点 検	○					○				
						II 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 102												
						II 部材全体	経過年数 102		概算費用等	200					200				
110	130	10026 浅間橋（歩道）	2	1	A0132027 市道駅西中学校線	E 主要4部材	架橋年次 1963	13.0	次 回 点 検	○					○				
						II 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 61												
						II 部材全体	経過年数 61		概算費用等	200					200				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

施 工 順 位	優 先 順 位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路 線 名	修 繕 ステ ップ 特定区分 (健全度 最劣部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648	
111	132	20108 アサノ橋	0	1	10210034 市道ユースホ ステル線	A	架橋年次 2014	47.0	次 回 点 検											
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 10		概算費用等			200				200				
						I	経過年数 10		概算費用等			200					200			
112	132	10085 児童館前橋	0	1	A0137082 市道国府児童 館前線	A	架橋年次 2012	3.5	次 回 点 検											
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 12		概算費用等			200					200			
						I	経過年数 12		概算費用等			200					200			
113	132	20105 4号跨道橋	0	3	10220143 市道浅野線	A	架橋年次 2009	42.2	次 回 点 検											
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 15		概算費用等			200					200			
						I	経過年数 15		概算費用等			200					200			
114	132	10073 学校前橋	0	1	A0121213 市道国府小学 校線	A	架橋年次 2009	2.9	次 回 点 検					○					○	
						I	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 15		概算費用等					200					200	
						I	経過年数 15		概算費用等					200					200	
115	132	50057 大崎宝地橋	0	1	H0436030 市道リゾート ビレッジ22号 線	A	架橋年次 2003	7.9	次 回 点 検			○				○				
						I	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 21		概算費用等			200					200			
						I	経過年数 21		概算費用等			200					200			
116	141	40021 野玉2号橋	0	1	D0630097 市道野玉2号線	A	架橋年次 2000	5.8	次 回 点 検	○					○					
						I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 24		概算費用等	200					200					
						I	経過年数 24		概算費用等	200					200					
117	142	34040 蒲田橋	0	1	S0312101 市道奥山線	A	架橋年次 1998	39.8	次 回 点 検							○				
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 26		概算費用等			200					200			
						I	経過年数 26		概算費用等			200					200			
118	142	20107 無名橋65	0	1	10232084 市道磯部ふれ あい公園線	A	架橋年次 1998	7.6	次 回 点 検				○					○		
						I	点検年次 2023		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 26		概算費用等				200					200		
						I	経過年数 26		概算費用等				200					200		
119	146	50045 湯矢跨道橋	0	1	H0432024 市道南張24号 線	A	架橋年次 2000	26.8	次 回 点 検							○				
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 24		概算費用等			200					200			
						I	経過年数 24		概算費用等			200					200			
120	144	30039 水深橋	0	1	S0332409 市道藤原線	A	架橋年次 1997	14.5	次 回 点 検							○				
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)											
						I	経過年数 27		概算費用等			200					200			
						I	経過年数 27		概算費用等			200					200			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	STEP 特定区分 (健全度 劣化部)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）										
									年次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
121	145	14017 明神橋	1	1	A0111114 市道鶴方立神線	A	架橋年次 1996	19.0	次 回 点 検			○					○		
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						II	経過年数 28		概算費用等			200					200		
122	146	20044 峠橋	0	1	I0220125 市道山原峠向井山線	A	架橋年次 1995	39.0	次 回 点 検			○					○		
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 29		概算費用等			200					200		
123	147	30043 阿津里橋	0	1	S0311106 市道片田御座線	A	架橋年次 1995	10.9	次 回 点 検			○					○		
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 29		概算費用等			200					200		
124	148	20043 勝歩橋1	0	1	I0220124 市道追間墓参線	A	架橋年次 1995	10.1	次 回 点 検					○					○
						I	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						II	経過年数 29		概算費用等				200						200
125	149	20106 無名橋（鶴方線）	0	1	I0210033 市道鶴方線	A	架橋年次 1994	14.6	次 回 点 検			○					○		
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 30		概算費用等			200					200		
126	150	10023 第2中央橋	0	1	A0132065 市道中央道線	A	架橋年次 1993	2.4	次 回 点 検	○					○				
						I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)									○	
						部材全体				200					200				
						I	経過年数 31		概算費用等										
127	151	14092 無名橋5	0	1	A0111125 市道鶴方穴川線	A	架橋年次 1992	7.4	次 回 点 検				○						○
						I	点検年次 2023		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 32		概算費用等				200					200	
128	153	10053 炭申橋	0	1	A0136059 市道浜浅野開通道線	A	架橋年次 1990	3.6	次 回 点 検		○					○			
						I	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						II	経過年数 34		概算費用等		200				200				
129	154	20029 前垣戸橋	0	1	I0210038 市道恵利原迫間線	A	架橋年次 1990	3.5	次 回 点 検					○					○
						I	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 34		概算費用等					200					200
130	155	20054 小河内橋	0	1	I0220139 市道松山里線	A	架橋年次 1990	3.5	次 回 点 検	○					○				
						I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
						I	経過年数 34		概算費用等	200					200				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

施 工 順 位	優 先 順 位	橋 梁 番 号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路 線 番 号 路 線 名	管 理 アール 判定区分 (健全度 最悪部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 ）										
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
131	156	10030 旧浜道橋	0	1	A0132150 市道浜道線	A	架橋年次 1990	2.4	次 回 点 検	○									
						主要4部材													
						I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
					I	経過年数 34	概算費用等	200				200							
132	158	20053 風呂谷橋	0	1	I0220135 市道夏草向江線	A	架橋年次 1986	15.4	次 回 点 検	○									
						主要4部材													
						I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
					I	経過年数 38	概算費用等	200				200							
133	157	14080 入道川橋	0	1	A0111121 市道神明道線	A	架橋年次 1986	15.7	次 回 点 検			○							
						主要4部材													
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
					I	経過年数 38	概算費用等			200				200					
134	157	50048 無名橋58	0	1	H0432026 市道南張26号線	A	架橋年次 1986	2.7	次 回 点 検				○						
						主要4部材													
						I	点検年次 2023		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
					I	経過年数 38	概算費用等				200				200				
135	164	50006 中条橋	0	1	H0210029 市道山原迫子線	A	架橋年次 1983	16.7	次 回 点 検			○					○		
						主要4部材													
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
					I	経過年数 41	概算費用等			200				200					
136	162	34037 無名橋（対上支線）	0	1	S0311105 市道対上支線	A	架橋年次 1982	21.5	次 回 点 検								○		
						主要4部材													
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
					II	経過年数 42	概算費用等			200				200					
137	163	50016 寺前橋	0	1	H0432006 市道南張6号線	A	架橋年次 1981	12.7	次 回 点 検										
						主要4部材													
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
					II	経過年数 43	概算費用等			200				200					
138	163	20036 前田橋1	0	2	I0220115 市道飯浜の矢線	A	架橋年次 1980	9.0	次 回 点 検	○									
						主要4部材													
						I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
					II	経過年数 44	概算費用等	200				200							
139	164	10024 昭和通り1号橋	0	1	A0111101 市道昭和通り線	A	架橋年次 1980	2.4	次 回 点 検	○									
						主要4部材													
						I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
					II	経過年数 44	概算費用等	200				200							
140	174	20104 無名橋32	0	1	I0210041 市道第1国道線	A	架橋年次 1970	4.0	次 回 点 検					○				○	
						主要4部材													
						I	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体													
					I	経過年数 54	概算費用等					200				200			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)										
年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
次 回 点 検										
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等										
次 回 点 検										
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等										
次 回 点 検										
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等										
次 回 点 検										
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等										
次 回 点 検										
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等										
次 回 点 検										
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等										
次 回 点 検										
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等										
次 回 点 検										
対 策 内 容 (代表的工法)										
概算費用等										

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 ステップ 特定区分 (健全度 劣化部)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画（対策の内容・時期・概算費用）										
									年次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
151	184	20022 風呂屋橋	0	1	10210029 市道山原迫子線	B 主要4部材 劣化年次 1990	13.8	13.8	次 回 点 検					○					○
					I 点検年次 2019			対 策 内 容 (代表的工法)											
					II 経過年数 34			概算費用等						200					200
152	179	14089 新田橋	0	1	A0132159 市道小向井幹線	B 主要4部材 劣化年次 1996	33.8	33.8	次 回 点 検			○					○		
					I 点検年次 2022			対 策 内 容 (代表的工法)											
					II 経過年数 28			概算費用等				200					200		
153	186	14088 小向井橋	0	1	A0132159 市道小向井幹線	B 主要4部材 劣化年次 1996	33.2	33.2	次 回 点 検			○					○		
					I 点検年次 2022			対 策 内 容 (代表的工法)											
					I 経過年数 28			概算費用等				200					200		
154	185	50023 水谷橋	0	1	H0433014 市道松山路14号線	B 主要4部材 劣化年次 1990	12.9	12.9	次 回 点 検	○					○				
					I 点検年次 2020			対 策 内 容 (代表的工法)											
					I 経過年数 34			概算費用等	200						200				
155	186	20093 無名橋28	0	1	I0232017 市道朽木本線	B 主要4部材 劣化年次 1990	11.7	11.7	次 回 点 検					○					○
					I 点検年次 2019			対 策 内 容 (代表的工法)											
					II 経過年数 34			概算費用等						200					200
156	187	20040 小橋	0	1	I0220118 市道第1草らぎ線	B 主要4部材 劣化年次 1990	3.8	3.8	次 回 点 検					○					○
					I 点検年次 2019			対 策 内 容 (代表的工法)											
					I 経過年数 34			概算費用等						200					200
157	186	10094 無名橋5	0	1	A0121211 市道北下島線	B 主要4部材 劣化年次 1990	2.5	2.5	次 回 点 検	○					○				
					I 点検年次 2020			対 策 内 容 (代表的工法)											
					I 経過年数 34			概算費用等	200						200				
158	186	20087 無名橋24	0	1	I0231290 市道磯部駅前 区画11号線	B 主要4部材 劣化年次 1983	3.5	3.5	次 回 点 検			○					○		
					I 点検年次 2022			対 策 内 容 (代表的工法)											
					I 経過年数 41			概算費用等				200					200		
159	194	20089 無名橋25	0	1	I0231296 市道磯部駅前 区画17号線	B 主要4部材 劣化年次 1983	3.5	3.5	次 回 点 検			○					○		
					I 点検年次 2022			対 策 内 容 (代表的工法)											
					I 経過年数 41			概算費用等				200					200		
160	191	10047 鹿谷橋	0	1	A0111116 市道中学校線	B 主要4部材 劣化年次 1983	2.8	2.8	次 回 点 検	○					○				
					I 点検年次 2020			対 策 内 容 (代表的工法)											
					I 経過年数 41			概算費用等	200						200				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

施 順 位	優 先 順 位	橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路 線 番 号 路 線 名	管 理 アール アール 決定区分 (健全度 最劣部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）												
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648		
161	195	20013 飯橋	0	1	10210021 市道恵利原築 地線	B 架橋年次 1982	20.0	次 回 点 検													
						I 点検年次 2022		対策内 容 (代表の工法)													
						部材全体															
						I 経過年数 42		概算費用等			200				200						
162	195	20064 井口橋	0	1	10231077 市道第2井口橋 線	B 架橋年次 1981	19.0	次 回 点 検													
						I 点検年次 2022		対策内 容 (代表の工法)													
						部材全体															
						II 経過年数 43		概算費用等			200				200						
163	195	20063 風呂郷橋	0	1	10231072 市道第2平尾線	B 架橋年次 1981	5.5	次 回 点 検	○					○							
						I 点検年次 2020		対策内 容 (代表の工法)													
						部材全体															
						I 経過年数 43		概算費用等	200				200								
164	195	20055 木場二号橋	0	1	10220140 市道木場線	B 架橋年次 1981	2.5	次 回 点 検													
						I 点検年次 2020		対策内 容 (代表の工法)													
						部材全体															
						I 経過年数 43		概算費用等	200				200								
165	195	20014 川辺橋	0	1	10210022 市道中央線	B 架橋年次 1980	13.5	次 回 点 検					○						○		
						I 点検年次 2019		対策内 容 (代表の工法)													
						部材全体															
						I 経過年数 44		概算費用等			200								200		
166	197	20095 無名橋29	0	1	10232025 市道下ノ木場 線	B 架橋年次 1980	8.4	次 回 点 検					○						○		
						I 点検年次 2019		対策内 容 (代表の工法)													
						部材全体															
						I 経過年数 44		概算費用等			200								200		
167	194	10086 枯川1号橋	0	1	A0132105 市道神柚線	B 架橋年次 1980	7.6	次 回 点 検													
						I 点検年次 2019		対策内 容 (代表の工法)													
						部材全体															
						I 経過年数 44		概算費用等			200								200		
168	194	20098 床板橋	0	1	10232045 市道坂東河内 線	B 架橋年次 1980	7.0	次 回 点 検													
						I 点検年次 2019		対策内 容 (代表の工法)													
						部材全体															
						I 経過年数 44		概算費用等			200								200		
169	204	20065 無名橋17	0	1	10231094 市道迫間第1里 線	B 架橋年次 1980	5.7	次 回 点 検													
						I 点検年次 2019		対策内 容 (代表の工法)													
						部材全体															
						I 経過年数 44		概算費用等			200								200		
170	204	20016 御田橋	0	1	10210024 市道上之郷恵 利原線	B 架橋年次 1980	5.3	次 回 点 検	○						○						
						I 点検年次 2020		対策内 容 (代表の工法)													
						部材全体															
						I 経過年数 44		概算費用等	200				200								

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

実施年度	優先順位	橋梁番号 橋梁名	分割 箇所数	路線番号 路線名	管理 グループ		橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）														
					判定区分 (健全度) 最悪部	年次		年次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
																			経過年数	点検年次		
171	202	10087 桔川2号橋	0	1	A0132105 市道神袖線	B	架橋年次 1980	4.9	次回点検													
						主第4部材	I		点検年次 2020	対策内容 (代表的工法)												
						部材全体	I		経過年数 44	概算費用等	200											
						次回点検																
172	204	30001 ナカスカ橋	0	1	S0311101 市道大浦線	B	架橋年次 1970	8.5	次回点検													
						主第4部材	I		点検年次 2021	対策内容 (代表的工法)												
						部材全体	I		経過年数 54	概算費用等		200										
						次回点検																
173	205	10096 岩田橋	0	1	A0111117 市道阿児の松原線	B	架橋年次 1970	5.3	次回点検													
						主第4部材	I		点検年次 2022	対策内容 (代表的工法)												
						部材全体	II		経過年数 54	概算費用等			200									
						次回点検																
174	207	20084 奥山橋	0	1	I0231245 市道畑の谷線	B	架橋年次 1970	4.4	次回点検													
						主第4部材	I		点検年次 2023	対策内容 (代表的工法)												
						部材全体	I		経過年数 54	概算費用等			200									
						次回点検																
175	208	20081 水ナシ橋	0	1	I0231231 市道松山迫子線	B	架橋年次 1970	4.0	次回点検													
						主第4部材	I		点検年次 2023	対策内容 (代表的工法)												
						部材全体	I		経過年数 54	概算費用等			200									
						次回点検																
176	209	20015 馬口橋	0	1	I0210022 市道中央線	B	架橋年次 1970	3.0	次回点検													
						主第4部材	I		点検年次 2020	対策内容 (代表的工法)												
						部材全体	I		経過年数 54	概算費用等	200											
						次回点検																
177	210	50052 無名橋62	0	1	H0432025 市道南張25号線	B	架橋年次 1970	2.3	次回点検													
						主第4部材	I		点検年次 2022	対策内容 (代表的工法)												
						部材全体	I		経過年数 54	概算費用等			200									
						次回点検																
178	211	20038 小海橋	0	2	I0220115 市道飯浜の矢線	B	架橋年次 1966	14.6	次回点検													
						主第4部材	I		点検年次 2022	対策内容 (代表的工法)												
						部材全体	I		経過年数 56	概算費用等			200									
						次回点検																
179	212	50005 湯夫1号橋	0	1	H0410010 市道10号線	B	架橋年次 1963	7.0	次回点検													
						主第4部材	I		点検年次 2021	対策内容 (代表的工法)												
						部材全体	I		経過年数 61	概算費用等			200									

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

施 工 順 位	優 先 順 位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路 線 名	修 繕 ア ー プ 特定区分 (健全度 最劣部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648	
181	218	20025 新道橋	0	1	10210031 市道新道線	C 主要4部材 I 点検年次 2022 部材全体 II 経過年数 20	架橋年次 2004	20.0	次 回 点 検											
									対 策 内 容 (代表的工法)											
									概算費用等				200					200		
182	218	10007 長尾橋2	0	1	A0111104 市道横山線	C 主要4部材 I 点検年次 2022 部材全体 I 経過年数 20	架橋年次 2004	16.3	次 回 点 検											
									対 策 内 容 (代表的工法)											
									概算費用等				200					200		
183	218	50058 大方橋3	0	1	H0410015 市道松山路浜 島線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 20	架橋年次 1995	6.0	次 回 点 検			○				○				
									対 策 内 容 (代表的工法)											
																		200		
									概算費用等			200					200			
184	218	10097 無名橋6	0	2	A0111117 市道阿児の松 原線	C 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 34	架橋年次 1990	7.1	次 回 点 検				○						○	
									対 策 内 容 (代表的工法)											
															200					200
									概算費用等						200					
185	220	10042 神明小才庭橋	0	2	A0111114 市道鶴方立神 線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 34	架橋年次 1990	4.0	次 回 点 検		○									
									対 策 内 容 (代表的工法)											
									概算費用等		200						200			
186	221	20102 無名橋31	0	1	10220126 市道築地山原 線	C 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 34	架橋年次 1990	2.7	次 回 点 検				○						○	
									対 策 内 容 (代表的工法)											
									概算費用等						200					200
187	222	10011 岩出橋	0	1	A0121203 市道岩出線	C 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 30	架橋年次 1985	8.1	次 回 点 検					○					○	
									対 策 内 容 (代表的工法)											
									概算費用等						200					200
188	222	20004 治郎別当橋	0	1	10210011 市道新青峰線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 44	架橋年次 1980	5.4	次 回 点 検		○					○				
									対 策 内 容 (代表的工法)											
									概算費用等		200						200			
189	222	10043 奥石測橋	0	1	A0111114 市道鶴方立神 線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 II 経過年数 44	架橋年次 1980	4.2	次 回 点 検						○					
									対 策 内 容 (代表的工法)											
									概算費用等		200						200			
190	218	10008 花園橋	0	1	A0111102 市道宮坂線	C 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 34	架橋年次 1990	11.5	次 回 点 検					○					○	
									対 策 内 容 (代表的工法)											
									概算費用等						200					200

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	径間 数	路線番号 路 線 名	管 理 エリア 特定区分 (健全度 最悪部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648	
191	222	20011 南川橋	0	2	10210016 市道川辺下之郷線	C 主要4部材 劣化状況 I 部材全体	架橋年次 1989 点検年次 2022 経過年数 35	59.6	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等											
192	229	20051 無名三号橋2	0	1	10220134 市道栗木広築地線	C 主要4部材 劣化状況 I 部材全体	架橋年次 1980 点検年次 2019 経過年数 44	3.7	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等											
193	227	20007 無名三号橋1	0	1	10210012 市道山田松尾線	C 主要4部材 劣化状況 I 部材全体	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 44	3.0	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等											
194	223	10018 慶介橋	0	1	A0111103 市道長峰線	C 主要4部材 劣化状況 I 部材全体 II	架橋年次 1980 点検年次 2020 経過年数 44	2.6	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等											
195	223	50046 無名橋56	0	1	H0410010 市道10号線	C 主要4部材 劣化状況 I 部材全体	架橋年次 1980 点検年次 2019 経過年数 44	2.5	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等											
196	239	50001 大方橋2	0	1	H0410006 市道6号線	C 主要4部材 劣化状況 I 部材全体	架橋年次 1974 点検年次 2021 経過年数 50	4.7	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等											
197	231	10020 与曾平南橋	0	1	A0121220 市道瀬戸ノ田線	C 主要4部材 劣化状況 I 部材全体	架橋年次 1970 点検年次 2020 経過年数 54	3.0	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等											
198	233	40002 大方橋1	0	1	D0510006 市道中山1号線	C 主要4部材 劣化状況 I 部材全体	架橋年次 1964 点検年次 2019 経過年数 60	4.0	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等											
199	233	50008 切間4号橋	0	3	H0210029 市道山原迫子線	C 主要4部材 劣化状況 I 部材全体	架橋年次 1908 点検年次 2021 経過年数 116	10.1	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等											
200	234	10057 整理4号橋	0	1	A0136001 市道小迫間五反田線	D 主要4部材 劣化状況 I 部材全体	架橋年次 2016 点検年次 2021 経過年数 8	3.2	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等											

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP. 1～STEP. 4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

[illegible]

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

施 順 位	先 順 位	橋梁番号 橋梁名	分 割 番 号	径間 数	路線番号 路線名	管 理 アール P 判定区分 (健全度 劣化部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）											
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
										概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
221	256	50049 無名橋59	0	1	H0432026 市道南浜26号線	D 架橋年次 1986 主要4部材 I 点検年次 2023 部材全体 I 経過年数 38	2.8	2.8	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等				○						○	
222	257	10010 後沖橋	0	1	A0132033 市道後沖線	D 架橋年次 1985 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 39	8.4	8.4	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等				○						○	
223	258	10009 大谷橋	0	1	A0132012 市道堂岡大谷線	D 架橋年次 1984 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 II 経過年数 40	9.4	9.4	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等				○						○	
224	259	30006 無名橋35	0	1	S0331345 市道紀の宮1号線	D 架橋年次 1981 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 43	5.3	5.3	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等		○				○					○
225	260	20075 無名橋20	0	1	I0231152 市道新道第1支線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2019 部材全体 I 経過年数 44	7.5	7.5	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等				○							○
226	261	10077 下道橋	0	1	A0138032 市道下道線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 44	3.5	3.5	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等		○				○					
227	262	10027 第1中央橋	0	1	A0132065 市道中央道線	D 架橋年次 1980 主要4部材 I 点検年次 2020 部材全体 I 経過年数 44	2.5	2.5	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等	○										
228	263	50030 宮前橋	0	2	H0435002 市道迫子2号線	D 架橋年次 1979 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 45	11.7	11.7	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等		○					○				
229	264	30014 無名橋39	0	1	S0333313 市道前島1号線	D 架橋年次 1970 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 54	6.0	6.0	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等							○				
230	265	30004 無名橋33	0	1	S0331340 市道西大浦線	D 架橋年次 1970 主要4部材 I 点検年次 2021 部材全体 I 経過年数 54	5.6	5.6	次 回 点 検 対 策 内 容 (代表的工法) 概算費用等							○				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	管理 区分 (管全次 管市給)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画（対策の内容・時期・概算費用）										
									年次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
231	264	30040 無名橋52	0	1	S0311102 市道焼山線	特定区分 (健全次 管市給)	D	架橋年次 1970	次 回 点 検			○					○		
							I	点検年次 2022	対 策 内 容 (代表的工法)										
							I	経過年数 54											
							I	経過年数 54	概算費用等			200					200		
232	265	20059 中河内橋	0	1	I0231006 市道中河内線	特定区分 (健全次 管市給)	D	架橋年次 1970	次 回 点 検	○					○				
							I	点検年次 2020	対 策 内 容 (代表的工法)										
							I	経過年数 54											
							I	経過年数 54	概算費用等	200					200				
233	266	30024 無名橋44	0	1	S0335302 市道中田2号線	特定区分 (健全次 管市給)	D	架橋年次 1970	次 回 点 検		○					○			
							I	点検年次 2021	対 策 内 容 (代表的工法)										
							I	経過年数 54											
							I	経過年数 54	概算費用等		200				200				
234	268	30038 無名橋51	0	1	S0332418 市道向井10号 線	特定区分 (健全次 管市給)	D	架橋年次 1970	次 回 点 検			○					○		
							I	点検年次 2022	対 策 内 容 (代表的工法)										
							I	経過年数 54				200					200		
							I	経過年数 54	概算費用等			200					200		
235	270	20076 山ノ谷橋	0	1	I0231155 市道次川山ノ 谷線	特定区分 (健全次 管市給)	D	架橋年次 1970	次 回 点 検			○				○			
							I	点検年次 2021	対 策 内 容 (代表的工法)										
							I	経過年数 54											
							I	経過年数 54	概算費用等		200					200			
236	271	20072 無名二号橋3	0	1	I0231112 市道迫子線	特定区分 (健全次 管市給)	D	架橋年次 1970	次 回 点 検			○				○			
							I	点検年次 2021	対 策 内 容 (代表的工法)										
							I	経過年数 54											
							I	経過年数 54	概算費用等		200					200			
237	272	34042 無名橋66	0	1	S0336315 市道里2号線	特定区分 (健全次 管市給)	D	架橋年次 1970	次 回 点 検			○				○			
							I	点検年次 2021	対 策 内 容 (代表的工法)										
							I	経過年数 54											
							I	経過年数 54	概算費用等		200					200			
238	273	50035 早稲河内3号橋	0	1	H0435008 市道迫子8号線	特定区分 (健全次 管市給)	D	架橋年次 1966	次 回 点 検				○					○	
							I	点検年次 2023	対 策 内 容 (代表的工法)										
							I	経過年数 58											
							I	経過年数 58	概算費用等				200					200	
239	274	82710 大谷橋	0	1	A0139042 市道園府三ヶ 所線	特定区分 (健全次 管市給)	D	架橋年次 1963	次 回 点 検					○					○
							I	点検年次 2019	対 策 内 容 (代表的工法)										
							I	経過年数 61											
							I	経過年数 61	概算費用等					200					200
240	275	50036 早稲河内2号橋	0	1	H0435008 市道迫子8号線	特定区分 (健全次 管市給)	D	架橋年次 1962	次 回 点 検				○					○	
							I	点検年次 2023	対 策 内 容 (代表的工法)										
							I	経過年数 62											
							I	経過年数 62	概算費用等				200					200	

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）										修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	経 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 グループ		橋 長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）										
						判定区分 (健全度 基準)	年 次		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
						D	架橋年次		概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
						I	点検年次		次 回 点 検					○					○
						I	点検年次		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数		概算費用等					200					200
241	277	82720 中之谷橋	0	1	A0139042 市道国府三ヶ所線	D	架橋年次 1962	2.8	次 回 点 検	○					○				
						I	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数 62		概算費用等					200					200
242	278	10021 カメヨ橋	0	1	A0132035 市道岩出2号支線	D	架橋年次 1960	3.0	次 回 点 検						○				
						I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数 64		概算費用等	200					200				
243	279	50037 早稲河内1号橋	0	1	H0435008 市道迫子8号線	D	架橋年次 1960	2.8	次 回 点 検				○					○	
						I	点検年次 2023		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数 64		概算費用等				200					200	
244	281	50042 切間1号橋	0	1	H0435010 市道迫子10号線	D	架橋年次 1959	3.9	次 回 点 検				○					○	
						I	点検年次 2023		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数 65		概算費用等				200					200	
245	282	50025 馬瀬河内2号橋	0	1	H0433014 市道松山路14号線	D	架橋年次 1959	2.3	次 回 点 検			○					○		
						I	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数 65		概算費用等			200					200		
246	283	50034 早稲河内6号橋	0	1	H0435008 市道迫子8号線	D	架橋年次 1958	6.2	次 回 点 検		○					○		200	
						I	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数 66		概算費用等		200					200			
247	284	50039 早稲河内4号橋	0	1	H0435009 市道迫子9号線	D	架橋年次 1955	5.0	次 回 点 検		○					○		200	
						I	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数 69		概算費用等		200					200			
248	285	10019 水神橋	0	1	A0132049 市道観音岡1号線	D	架橋年次 1950	4.1	次 回 点 検	○					○				
						I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数 74		概算費用等	200					200				
249	286	10005 山口橋	0	1	A0132089 市道西山口線	D	架橋年次 1940	4.0	次 回 点 検			○				○			
						I	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数 84		概算費用等		200					200			
250	287	20060 上中河内橋	0	1	I0231006 市道中河内線	D	架橋年次 1940	3.1	次 回 点 検	○					○				
						I	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I	経過年数 84		概算費用等	200					200				

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路 線 名	管 理 ア ー ド 明定区分 (健全度 最劣部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）										
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
261	90	20039 大正橋	0	2	10220117 市道前嶋線	B 主要4部材	架橋年次 1934	18.0	次 回 点 検										
						II 部材全体	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 90												
						II 部材全体	経過年数 90		概算費用等			200					200		
262	23	20066 長岡橋	0	1	10231096 市道長岡線	A 主要4部材	架橋年次 1983	11.2	次 回 点 検					○					○
						II 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 41												
						II 部材全体	経過年数 41		概算費用等					200					200
263	7	20100 鞍橋	0	1	10232065 市道坂崎鞍線	B 主要4部材	架橋年次 1980	9.2	次 回 点 検					○					○
						III 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						III 部材全体	経過年数 44												
						III 部材全体	経過年数 44		概算費用等					200					200
264	79	20082 奥部橋	0	2	10231237 市道奥部線	B 主要4部材	架橋年次 1970	12.0	次 回 点 検					○					○
						II 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 54												
						II 部材全体	経過年数 54		概算費用等					200					200
265	83	30029 無名橋46	0	1	S0315103 市道越賀線	B 主要4部材	架橋年次 2000	7.0	次 回 点 検			○					○		
						II 部材全体	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 24												
						II 部材全体	経過年数 24		概算費用等		○	200					200		
266	89	50013 田杭1号橋	0	1	H0431130 市道浜島130号線	B 主要4部材	架橋年次 1961	4.9	次 回 点 検		○					○			
						II 部材全体	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						II 部材全体	経過年数 63												
						II 部材全体	経過年数 63		概算費用等	○	200				200				
267	8	10015 昭和通り3号橋	0	1	A0132076 市道昭和通り線	B 主要4部材	架橋年次 1970	4.5	次 回 点 検	○					○				
						III 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						III 部材全体	経過年数 54												
						III 部材全体	経過年数 54		概算費用等	200					200				
268	11	82700 西之浦橋	0	1	A0139042 市道国府三ヶ所線	D 主要4部材	架橋年次 1962	2.1	次 回 点 検					○					○
						III 部材全体	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						III 部材全体	経過年数 62												
						III 部材全体	経過年数 62		概算費用等					200					200
269	15	40023 大井橋	0	1	D0530153 市道大井線	D 主要4部材	架橋年次 1985	5.0	次 回 点 検	○					○				
						III 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						III 部材全体	経過年数 39												
						III 部材全体	経過年数 39		概算費用等	200					200				
270	161	40013 船越7号橋	0	1	D0630072 市道深谷漁港本線	A 主要4部材	架橋年次 1978	5.8	次 回 点 検	○					○				
						I 部材全体	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						I 部材全体	経過年数 46												
						I 部材全体	経過年数 46		概算費用等	200					200				

橋梁長寿命化修繕計画一覽表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 (千円)

修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）										修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）									
実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分割 番号	経 路 数	路線番号 路 線 名	管 理 グループ 判定区分 (種全統 最基組)	年 次	橋 長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）										
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
						B	架橋年次 1970	2.9	対 策 内 容 (代表的工法)	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
271	9	10054 内田橋	0	1	A0136058 市道内田線	主第4部材 III	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体 III	経過年数 54		概算費用等		200								
						A	架橋年次 1966	11.0	対 策 内 容 (代表的工法)							200			
272	28	20002 中山橋	0	1	I0210010 市道五知線	主第4部材 II	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体 II	経過年数 58		概算費用等	200					200				
						B	架橋年次 1963	16.9	対 策 内 容 (代表的工法)										
273	88	20030 頂間寺橋	0	3	I0220100 市道恵利原上 所線	主第4部材 II	点検年次 2022		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体 II	経過年数 61		概算費用等			200					200		
						D	架橋年次 1970	4.1	対 策 内 容 (代表的工法)										
274	14	30034 無名橋49	0	1	S0337304 市道越賀御座2 号線	主第4部材 III	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体 III	経過年数 54		概算費用等		200					200			
						A	架橋年次 1980	5.4	対 策 内 容 (代表的工法)										
275	17	20083 大興橋	0	1	I0231245 市道畑の谷線	主第4部材 II	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体 II	経過年数 44		概算費用等			200							
						A	架橋年次 1970	7.0	対 策 内 容 (代表的工法)										
276	26	10044 石測橋	0	1	A0111110 市道今坂島茶 屋線	主第4部材 II	点検年次 2020		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体 II	経過年数 54		概算費用等	200						200			
						D	架橋年次 1993	4.0	対 策 内 容 (代表的工法)										
277	12	30021 無名橋42	0	1	S0333412 市道於石1号線	主第4部材 III	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体 III	経過年数 31		概算費用等		200					200			
						D	架橋年次 1970	12.2	対 策 内 容 (代表的工法)										
278	13	20048 落合橋1	0	1	I0220133 市道小山原線	主第4部材 III	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体 III	経過年数 54		概算費用等					200					200
						B	架橋年次 1990	7.4	対 策 内 容 (代表的工法)										
279	56	20078 二号藤谷橋	0	2	I0231203 市道の矢住宅 線	主第4部材 II	点検年次 2019		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体 II	経過年数 34		概算費用等			200							
						A	架橋年次 1980	4.5	対 策 内 容 (代表的工法)										
280	18	20033 無名橋16	0	1	I0220106 市道古徳根線	主第4部材 II	点検年次 2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全体 II	経過年数 44		概算費用等		200					200			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径 数	路線番号 路線名	区 分 （ 特定区分 健全次 最劣部	年 次	橋 長 （ m ）	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）										
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
281	106	50038 早稲河内5号橋	0	1	H0435009 市道迫子9号線	Ⅱ 点検年次 2021	架橋年次 1956	5.3	次 回 点 検		○					○			
							主要4部材		対 策 内 容 (代表的工法)										
							部材全体												
							経過年数 68		概算費用等		200					200			
282	164	50053 田杭橋	1	1	H0410015 市道松山路浜 島線	Ⅰ 点検年次 2021	架橋年次 1980	11.0	次 回 点 検		○					○			
							主要4部材		対 策 内 容 (代表的工法)										
							部材全体												
							経過年数 44		概算費用等		200					200			
283	168	20057 坪井橋	0	1	I0220156 市道坂崎中央 本線	Ⅱ 点検年次 2020	架橋年次 1978	3.8	次 回 点 検	○					○				
							主要4部材		対 策 内 容 (代表的工法)										
							部材全体												
							経過年数 46		概算費用等	200					200				
284	169	30011 無名橋37	0	1	S0332410 市道大坪1号線	Ⅰ 点検年次 2022	架橋年次 1970	5.2	次 回 点 検			○					○		
							主要4部材		対 策 内 容 (代表的工法)										
							部材全体												
							経過年数 54		概算費用等			200					200		
285	152	40014 船越8号橋	0	1	D0630077 市道船越中央 37号線	Ⅰ 点検年次 2021	架橋年次 1990	5.3	次 回 点 検		○					○			
							主要4部材		対 策 内 容 (代表的工法)										
							部材全体												
							経過年数 34		概算費用等		200					200			
286	172	40009 船越3号橋	0	1	D0620002 市道蒲山本線	Ⅰ 点検年次 2021	架橋年次 1960	5.8	次 回 点 検		○					○			
							主要4部材		対 策 内 容 (代表的工法)										
							部材全体												
							経過年数 64		概算費用等		200					200			
287	206	20092 無名橋27	0	1	I0231311 市道黒岩第1支 線	Ⅰ 点検年次 2019	架橋年次 1970	4.7	次 回 点 検					○					○
							主要4部材		対 策 内 容 (代表的工法)										
							部材全体												
							経過年数 54		概算費用等					200					200
288	32	40010 船越4号橋	0	1	D0630060 市道船越中央 21号線	Ⅱ 点検年次 2021	架橋年次 1932	4.0	次 回 点 検		○					○			
							主要4部材		対 策 内 容 (代表的工法)										
							部材全体												
							経過年数 92		概算費用等		200					200			
289	212	10063 こうがす橋	0	1	A0137057 市道こうがす 線	Ⅰ 点検年次 2021	架橋年次 1960	2.8	次 回 点 検		○					○			
							主要4部材		対 策 内 容 (代表的工法)										
							部材全体												
							経過年数 64		概算費用等		200					200			
290	272	30041 無名橋53	0	1	S0336316 市道里3号線	Ⅰ 点検年次 2021	架橋年次 1970	2.2	次 回 点 検		○					○			
							主要4部材		対 策 内 容 (代表的工法)										
							部材全体												
							経過年数 54		概算費用等		200					200			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋 梁 名	分 割 番 号	径 間 数	路線番号 路 線 名	事業 ステップ 特定区分 (健全度 劣化部)	年 次	橋 長 (m)	修 繕 計 画 （ 対策の内容・時期・概算費用 ）										
									年 次	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
									概算費用計	117,892	35,660	32,050	23,710	35,053	35,301	34,403	32,913	24,046	32,648
291	286	10062 仏坂橋	0	1	A0137058 市道仏坂線	D 主要4部材	架橋年次 1960	2.5	次 回 点 検		○					○			
						I 点検年次	2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全長													
						I 経過年数	64												
									概算費用等		200					200			
292	289	10064 東深山橋	0	1	A0137067 市道東深山線	D 主要4部材	架橋年次 1940	3.0	次 回 点 検		○					○			
						I 点検年次	2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全長													
						I 経過年数	84									200			
									概算費用等		200								
293	288	10106 堂後橋	0	1	A0139004 市道山口堂後線	D 主要4部材	架橋年次 1940	2.8	次 回 点 検		○					○			
						I 点検年次	2021		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全長													
						I 経過年数	84									200			
									概算費用等		200								
294	291	50026 馬瀬河内1号橋	0	1	H0433014 市道松山路14号線	D 主要4部材	架橋年次 1905	2.8	次 回 点 検				○					○	
						I 点検年次	2023		対 策 内 容 (代表的工法)										
						部材全長													
						I 経過年数	119											200	
									概算費用等				200						