

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式当り

| 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | |
|----------|-------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| | | | | 当 初 | 変 更 |
| 道路土工 | (冠 水 対 策) | | 式 | 1 | |
| 掘削工 | | | 式 | 1 | |
| | 掘 削 | 土砂 小規模 | m ³ | 18 | |
| 盛土工 | | | 式 | 1 | |
| | 路 肩 盛 土 | 在来土 施工幅員2.5m未満 | m ³ | 1 | |
| 残土処理工 | | | 式 | 1 | |
| | 土 砂 等 運 搬 | | m ³ | 17 | |
| | | | | | |
| 法面工 | (冠 水 対 策) | | 式 | 1 | |
| 張コンクリート工 | | | 式 | 1 | |
| | 張コンクリート | t=10cm 18-8-25BB | m ² | 17 | |
| | 目 地 材 | 瀝青質板 t=10mm | m ² | 0.4 | |
| | | | | | |
| 排水構造物工 | (冠 水 対 策) | | 式 | 1 | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | |
| | 床 掘 | 土砂 小規模 | m ³ | 16 | |
| | 埋 戻 | 在来土 小規模 | m ³ | 8 | |
| | 埋 戻 | RC-40 小規模 | m ³ | 5 | |
| | 土 砂 等 運 搬 | | m ³ | 9 | |
| | 基 面 整 正 | | m ² | 20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式当り

[illegible]

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式当り

| 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----|-----|
| | | | | 当 初 | 変 更 |
| 舗装工 | (冠水対策) | | 式 | 1 | |
| アスファルト舗装工 (車道部) | | | 式 | 1 | |
| | 上 層 路 盤 工 | 粒調碎石 M-30 t=10cm | m ² | 170 | |
| | 表 層 工 1.4m以上3.0m以下 | 再生密粒度アスコン (13) t=5cm | m ² | 170 | |
| | | | | | |
| アスファルト舗装工 (歩道部) | | | 式 | 1 | |
| | 路 盤 工 | 再生クラッシュラン RC-40 t=10cm | m ² | 40 | |
| | 表 層 工 1.4m未満 | 再生密粒度アスコン (13) t=3cm | m ² | 40 | |
| | | | | | |
| 縁石工 | (冠水対策) | | 式 | 1 | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | |
| | 床 掘 | 土砂 小規模 | m ³ | 4 | |
| | 埋 戻 | 在来土 小規模 | m ³ | 2 | |
| | 土 砂 等 運 搬 | | m ³ | 2 | |
| | 基 面 整 正 | | m ² | 21 | |
| | | | | | |
| 縁石工 | | | 式 | 1 | |
| | 歩 車 道 境 界 工 | 片面R B種 | m | 27 | |
| | ア ス カ ー プ | | m | 26 | |
| | | | | | |
| 区画線工 | (冠水対策) | | 式 | 1 | |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | |
| | 溶 融 式 区 画 線 (供 用 区 間) | 実線 白色 W=15cm | m | 27 | |
| | 〃 | 破線 白色 W=15cm | m | 15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式当り

| 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | |
|---------|-------------------|------------------------|-----------------|-----|-----|
| | | | | 当 初 | 変 更 |
| 構造物撤去工 | (冠 水 対 策) | | 式 | 1 | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | |
| | コンクリート 構造物取り壊し | 無 筋 構 造 物 | m ³ | 9 | |
| | コンクリートカッター | | m | 6 | |
| | 殻 運 搬 処 理 | 無筋コンクリート | m ³ | 5 | |
| | 殻 運 搬 処 理 | 鉄筋コンクリート | m ³ | 4 | |
| | 舗 装 版 破 碎 | アスファルト t=15cm以下 | m ² | 210 | |
| | 殻 運 搬 処 理 | アスファルト | m ³ | 10 | |
| | 舗 装 版 切 断 | アスファルト t=15cm以下 | m | 43 | |
| | グレーチング蓋撤去 | 柵蓋500×500用 W=28.4kg | 枚 | 1 | |
| | | | | | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | 1 | |
| | VP 管 撤 去 | φ 300 | m | 4 | |
| | 現場発生品運搬 | 廃プラスチック類 | t | 0.1 | |
| | 廃プラスチック類処理 | | 空m ³ | 0.3 | |
| | じ ゃ か ご 撤 去 | 13×50×120 | m | 8 | |
| | 現場発生品運搬 | 鉄スクラップ | t | 0.1 | |
| | 鉄 ス ク ラ ッ プ | | t | 0.1 | |
| | | | | | |
| 立木撤去工 | | | 式 | 1 | |
| | 立 木 撤 去 抜根 | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 2 | |
| | 立 木 撤 去 伐採 | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 2 | |
| | 立 木 運 搬 | 根株 | m ³ | 0.2 | |
| | 〃 | 枝葉・幹 | m ³ | 0.6 | |
| | 立 木 処 分 | 根株 | 空m ³ | 0.3 | |
| | 〃 | 枝葉・幹 | 空m ³ | 0.9 | |

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式当り

| 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | |
|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----|-----|
| | | | | 当 初 | 変 更 |
| 仮設工 | (冠 水 対 策) | | 式 | 1 | |
| アスファルト舗装工 (仮舗装) | | | 式 | 1 | |
| | 路 盤 工 | 再生クラッシュラン RC-40 t=12cm | m ² | 28 | |
| | 表 層 工 1.4m未満 | 再生密粒度アスコン (13) t=3cm | m ² | 28 | |
| | | | | | |
| 仮舗装撤去 | | | 式 | 1 | |
| | 舗 装 版 破 碎 | アスファルト t=15cm以下 | m ² | 28 | |
| | 殻 運 搬 処 理 | アスファルト | m ³ | 0.8 | |
| | 土 の う 積 | 小口並べ 仕拵, 積立, 撤去 | m ² | 1 | |
| | | | | | |
| 道路土工 | (路 面 改 良) | | 式 | 1 | |
| 掘削工 | | | 式 | 1 | |
| | 掘 削 | 土砂 小規模 | m ³ | 1 | |
| | | | | | |
| 盛土工 | | | 式 | 1 | |
| | 路 床 盛 土 | 2.5≦W<4.0 在来土 | m ³ | 1 | |
| | | | | | |
| 法面工 | (路 面 改 良) | | 式 | 1 | |
| 張コンクリート工 | | | 式 | 1 | |
| | 張コンクリート | t=10cm 18-8-25BB | m ² | 21 | |
| | 目 地 材 | 瀝青質板 t=10mm | m ² | 0.3 | |
| | | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | |
| | 掘 削 | 土砂 小規模 | m ³ | 2 | |
| | 土 砂 等 運 搬 | | m ³ | 2 | |
| | | | | | |

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式 当 り

[illegible]

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式当り

[illegible]

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式当り

[illegible]

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式当り

| 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|-----|
| | | | | 当 初 | 変 更 |
| 舗装工 | (植樹樹撤去) | | 式 | 1 | |
| アスファルト舗装工 (歩道部) | | | 式 | 1 | |
| | 路 盤 工 | 再生クラッシュラン RC-40 t=10cm | m ² | 50 | |
| | 表 層 工 1.4m未満 | 再生密粒度アスコン (13) t=3cm | m ² | 50 | |
| | | | | | |
| 構造物撤去工 | (植樹樹撤去) | | 式 | 1 | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | |
| | コンクリート 構造物取り壊し | 無 筋 構 造 物 | m ³ | 1 | |
| | 殻 運 搬 処 理 | 鉄筋コンクリート | m ³ | 1 | |
| | 舗 装 版 破 碎 | アスファルト t=15cm以下 | m ² | 25 | |
| | 殻 運 搬 処 理 | アスファルト | m ³ | 0.7 | |
| | 舗 装 版 切 断 | アスファルト t=15cm以下 | m | 99 | |
| | | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | |
| | 床 掘 | 土砂 小規模 | m ³ | 5 | |
| | 土 砂 等 運 搬 | | m ³ | 5 | |
| | | | | | |
| 立木撤去工 | | | 式 | 1 | |
| | 立 木 撤 去 抜根 | 幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 7 | |
| | 〃 | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 24 | |
| | 立 木 撤 去 伐採 | 幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 7 | |
| | 〃 | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 20 | |
| | 立 木 運 搬 | 根株 | m ³ | 3 | |
| | 〃 | 枝葉・幹 | m ³ | 6 | |
| | 立 木 処 分 | 根株 | 空m ³ | 4 | |
| | 〃 | 枝葉・幹 | 空m ³ | 9 | |

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式当り

| 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | |
|----------|---------------|---------------------|----------------|-----|-----|
| | | | | 当 初 | 変 更 |
| 法面工 | (路側防草対策) | | 式 | 1 | |
| 張コンクリート工 | | | 式 | 1 | |
| | 張コンクリート | t=10cm 18-8-25BB | m ² | 138 | |
| | 目 地 材 | 瀝青質板 t=10mm | m ² | 2 | |
| | | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | |
| | 掘 削 | 土砂 小規模 | m ³ | 14 | |
| | 土 砂 等 運 搬 | | m ³ | 14 | |
| | | | | | |
| 防護柵工 | (路側防草対策) | | 式 | 1 | |
| 防止柵工 | | | 式 | 1 | |
| | 転落防止柵 撤去復旧 | ビーム | m | 92 | |
| | | | | | |
| 試掘工 | (試掘工) | | 式 | 1 | |
| 構造物取壊し工 | | | 式 | 1 | |
| | 舗装版破碎 | アスファルト t=15cm以下 | m ² | 2 | |
| | 殻運搬処理 | アスファルト | m ³ | 0.1 | |
| | 舗装版切断 | アスファルト t=15cm以下 | m | 5 | |
| | | | | | |
| 作業土工 | | | 式 | 1 | |
| | 床 掘 | 土砂 小規模 | m ³ | 1 | |
| | 床 掘 | 土砂 人力 | m ³ | 1 | |
| | 埋 戻 | RC-40 小規模 | m ³ | 1 | |
| | 埋 戻 | 砂 小規模 | m ³ | 0.2 | |
| | 土 砂 等 運 搬 | | m ³ | 2 | |
| | | | | | |

市道パールロード関連道線 数量総括表

1 式当り

[illegible]