

数 量 計 算 書						
工 種	除草工					
路線名	面積 (㎡)	回数	刈幅 (m)	両側	作業延長 (m)	備 考
開拓幹線	5,040	1	0.7	2	3,600	
横山線	3,640	1	0.7	2	2,600	
堂岡岩出線	1,356	1	0.3～0.7	2	2,063	
ハールロート関連道線	308	1	0.7	2	220	
文中通学本線	700	1	0.7	2	500	
合計	11,044					飛び石防護無し 機械除草
(路肩・法面) 桧山路浜島線	1,626	1	0.5～2.0	2	2,146	
合計	1,626					飛び石防護有り 機械除草
(縁石) 桧山路浜島線	———	1	0.3	2	818	
合計					818	飛び石防護有り 縁石除草

数 量 計 算 書			
工 種	防草対策工		
種 別	防草対策工	数量	
名 称	計 算 式	当初	
張コンクリート (盛土部) 18-8-25BB t=10cm W=2.0m	平面図より $A = 2.0 \times 50.0 = 100$	100 m ²	
掘削	張コンクリートより $A = 100.0$ $V = 100.0 \times 0.1 = 10.0$	10 m ³	
残土処分	床掘より $V = 10.0$	10 m ³	