

平成28年度 第1B2志002号

道路等除草・防草対策業務（志摩町地内）前期

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表					数 量	
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	当初	
除草工	道路除草工			式	1	
		除草工	飛び石防護無し	m 2	9,280	
		除草工	飛び石防護有り	m 2	4,820	
		縁石除草工	飛び石防護有り	m	1,860	
防草対策工	防草シート設置工			式	1	
		防草シート敷設工	ザバーン350G同等品	m 2	192	
		防草シート 端部処理工	接続テープ、清掃	m	89	
安全費	交通誘導警備員			式	1	
		交通誘導警備員 A		式	1	
		交通誘導警備員 B		式	1	

数量計算書


工 種	道路等除草・防草対策業務（志摩町地内）前期				
	計算式			数 量	
除草業務総延長	13252 + 3,210 + 3,238 + 1,862 = 21,562			21,562	m
除草業務面積 飛び石防護無し	(延長) 13,252	(幅) × 0.7	= 9276.4	9,280	m ²
14 - 奥山線		(右側) 495 m (左側) 488 m		983	m
16 於石線		(右側) 254 m (左側) 268 m		522	m
17 中田線		(右側) 650 m (左側) 576 m		1,226	m
18 - 横道線		(右側) 1371 m (左側) 1311 m		2,682	m
- 越賀線		(右側) 1068 m (左側) 653 m		1,721	m
19 桧枝田1号 ・2号		(右側) 422 m (左側) 400 m		822	m
20 越賀御座1号線		(右側) 319 m (左側) 185 m		504	m
21 阿津里線		(右側) 998 m (左側) 988 m		1,986	m
22 越賀御座2号線		(右側) 192 m (左側) 199 m		391	m
23 クザキ線		(右側) 333 m (左側) 333 m		666	m
24 日和線		(右側) 282 m (左側) 319 m		601	m
37 小津根線		(右側) 343 m (左側) 339 m		682	m
40 東浦田線		(右側) 238 m (左側) 228 m		466	m
		計		13252.0	m
除草業務面積 飛び石防護有り	4820 = 4,820			4,820	m ²
縁石除草業務延長 飛び石防護有り	1862 = 1,860			1,860	m
38 片田御座線	機械除草工	(右側) 3,210 m	(右側) 2,292 m ²	4,820	m ²
		(左側) 3,238 m	(左側) 2,528 m ²		
	縁石除草工		(右側) 882 m	1,862	m
			(左側) 980 m		

数量計算書

工 種	防草対策工				
種 別	防草シート設置工			数量	
名 称	計 算 式			当初	
防草シート敷設工 ザバーン350G同等品	平面図より 市道片田御座線 $A1 = 51.0 \times 2.0 = 102.0$ 市道中田線 $A2 = 30.0 \times (2.0 + 4.0) \div 2 = 90.0$ 合計 $= 192.0$			192	m ²
防草シート端部処理工 (接続テープ、清掃)	市道片田御座線 舗装端部 $L = 51.0$ ガードレール(100)周囲 $L = 0.36 \times 9.00 = 3.24$ 市道中田線 側溝端部 $L = 30.0$ ガードレール(100)周囲 $L = 0.36 \times 12.00 = 4.32$ 合計 88.56			89	m

防草シート敷設工 単位数量計算書

(100m²当り)



シートのラップ：重ね合せ 10 cm 以上
 ピン固定の間隔：全箇所 50 cm ピッチ

名 称	計 算 式	単位	数 量
防草シート ザバーン350G 同等品	A= = 105.00	m ²	105.000
ピン・防草パッチ (グリーン) ガンコピン250mm 同等品	N= = 462.000	本	462.00
接続テープ 幅10cm × 長さ20m ザバーン用接続テープ (グリーン)同等品	N= = 50.000	m	50.00

防草シート端部処理工 単位数量計算書 (100m当り)

名 称	計 算 式	単位	数 量
接続テープ	L = 100.00	m	100.000
端部清掃	L = 100.00	m	100.000