

# 阿 児 ア リ ー ナ 工 事 設 計 概 要 書

1. 名 称 志摩市阿児アリーナ

2. 所在地 三重県志摩市阿児町神明 1074 番地 14

3. 構造及び規模

○阿児アリーナ

鉄筋コンクリート造 2 階建一部鉄骨造

建築面積 4,784.99 m<sup>2</sup>

延床面積 1 階 4,563.73m<sup>2</sup>

2 階 1,015.42m<sup>2</sup>

合計 5,579.15 m<sup>2</sup>

○オーシャンホール空調設備室

鉄筋コンクリート造

建築面積 120.00 m<sup>2</sup>

○施設内容

オーシャンホール

広さ 約 34 m×約 27 m×高さ約 11 m～約 13 m (アクションゾーン)

面積 1,009.2 m<sup>2</sup>

設備 座席 移動席 1,232 席 (パイプ椅子)

固定席 468 席 (2 階固定席)

音響設備 1 式 舞台照明設備 1 式

更衣室 男女各 1 室 (シャワー室完備)

ベイホール

広さ 約 20 m×約 18 m×高さ約 8 m (ホール部分)

面積 363.0 m<sup>2</sup>

設備 座席 教室形式 机 80 台

シアター形式 512 席 (電動収納椅子)

音響設備 1 式 舞台照明設備 1 式 調光室

料理教室 87.0 m<sup>2</sup>

休憩室 (和室) 44.4 m<sup>2</sup>

ミーティングルーム 88.7 m<sup>2</sup>

市民活動支援センター 40.5 m<sup>2</sup>

体育指導室 42.4 m<sup>2</sup>

健康相談室 44.3 m<sup>2</sup>  
控室 1 20.8 m<sup>2</sup>  
控室 2 31.1 m<sup>2</sup>  
控室 3 31.1 m<sup>2</sup>  
控室 4 21.4 m<sup>2</sup>  
事務室 43.6 m<sup>2</sup>  
管理室・更衣室 41.2 m<sup>2</sup>  
多目的トイレ 2 箇所

#### 4. 改修内容

##### 建築工事

防水改修  
外壁・躯体等改修  
屋根改修  
塗装  
内外装改修  
雑工事  
舞台設備改修  
カーテン・ブラインド改修

##### 電気設備工事

受電設備改修  
発電設備更新  
配電設備改修  
照明設備更新・改修、  
舞台照明設備更新  
音響設備更新  
電灯コンセント設備更新  
電話設備更新  
時計設備更新  
ITV 設備更新  
障害者設備更新  
防災設備更新

##### 給排水衛生設備工事

屋外給水改修  
屋内給水改修

衛生器具設備改修

空調設備工事

機器設備更新

ダクト設備更新

配管設備更新

給油設備改修

換気設備更新

自動制御設備更新

合併処理設備工事

浄化槽設備改修

外溝工事

キャノピー更新

コミュニティーポール更新・改修

街灯更新

前庭更新

電力引き込み機器改修

舗装工事

外周改修