

数 量 集 計 表					
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量
市 道 奥 山 線					
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト t=5cm	m	47.0
		舗装版破碎	アスファルト t=5cm	m ²	1,786.0
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m ³	89.0
		処分工	アスファルト	m ³	89.0
舗装工	アスファルト 舗装工	表 層 車道・路肩部 不陸整正	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1,786.0
			粒度調整碎石(M-30) 補足材有り,t=3cm	m ²	1,786.0
区画線工	区画線工	溶融式区画線	外側線 白,15cm,実線	m	520.0
			中心線 黄,15cm,実線	m	260.0
			ドット線 白,15cm,破線	m	15.0
			横断歩道・停止線・セパ 白,45cm,実線	m	73.0
			文字・記号 白,15cm換算	m	89.0
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1.0

様 式 - 2		構 造 物 取 壊 し 工 面 積 計 算 書										(計 算 書 第 号)	
市 道 奥 山 線													
舗装版破碎 (アスファルト)													
測 点	距 離	幅	平 均 幅	面 積	摘 要	測 点	距 離	幅	平 均 幅	面 積	摘 要		
NO.0	(m)	(m)	(m)	(m ²)			(m)	(m)	(m)	(m ²)			
	40.000	7.000	7.000	280.00									
NO.2		7.000											
	40.000		7.000	280.00									
NO.4		7.000											
	40.000		7.600	304.00									
NO.6		8.200											
	40.000		7.675	307.00									
NO.8		7.150											
	40.000		6.525	261.00									
NO.10		5.900											
	40.000		5.900	236.00									
NO.12		5.900											
	20.000		5.900	118.00									
NO.13		5.900											
										</			

[illegible]

市 道 奥 山 線 数 量 計 算 書		
工 種	区画線工	
種 別	区画線工	
名 称	計 算 式	数 量
外側線 白,15cm,実線	平面図より	520.00 m
中心線 黄,15cm,実線	平面図より	260.00 m
ドット線 白,15cm,破線	平面図より	15.00 m
横断歩道・ 停止線・ゼブラ 白,45cm,実線	平面図より	72.50 m
文字・記号 白,15cm換算	平面図より	89.10 m

数 量 集 計 表					
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量
市道浜島 1 0 0 号線					
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト t=5cm	m	21.0
		舗装版破碎	アスファルト t=5cm	m ²	2,010.0
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m ³	100.0
		処分工	アスファルト	m ³	100.0
舗装工	アスファルト 舗装工	表 層 車道・路肩部 不陸整正	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1,850.0
			粒度調整碎石(M-30) 補足材有り, t=7cm	m ²	1,850.0
		オーバーレイ	再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	160.0
区画線工	区画線工	溶融式区画線	外側線 白, 15cm, 実線	m	400.0
			中心線 白, 15cm, 破線	m	100.0
			横断歩道・停止線・ゼブラ 白, 45cm, 実線	m	43.0
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1.0

[illegible]

様 式 - 2											
市道浜島 1 0 0 号線						構 造 物 取 壊 し 工 面 積 計 算 書					
						(計 算 書 第 号)					
舗装版破碎 (アスファルト)											
測 点	距 離	幅	平 均 幅	面 積	摘 要	測 点	距 離	幅	平 均 幅	面 積	摘 要
	(m)	(m)	(m)	(m ²)			(m)	(m)	(m)	(m ²)	
NO.0	40.000	11.350	11.875	475.00							
NO.2	40.000	12.400	12.100	484.00							
NO.4	40.000	11.800	9.700	388.00							
NO.6	40.000	7.600	7.885	315.40							
NO.8	40.000	8.170	8.685	347.40							
NO.10		9.200									
	200.000			2,009.80							

[illegible]

樣 式 - 2											
市道浜島 1 0 0 号線		舗 装 工 面 積 計 算 書					(計 算 書 第 号)				
車道舗装工(表層工)						不陸整正					
測 点	距 離	幅	平 均 幅	面 積	摘 要	測 点	距 離	幅	平 均 幅	面 積	摘 要
NO.0	(m)	(m)	(m)	(m ²)		NO.0	(m)	(m)	(m)	(m ²)	
	40.000	10.550	11.075	443.00			40.000	10.550	11.075	443.00	
NO.2		11.600				NO.2		11.600			
	40.000		11.300	452.00			40.000		11.300	452.00	
NO.4		11.000				NO.4		11.000			
	40.000		8.900	356.00			40.000		8.900	356.00	
NO.6		6.800				NO.6		6.800			
	40.000		7.085	283.40			40.000		7.085	283.40	
NO.8		7.370				NO.8		7.370			
	40.000		7.885	315.40			40.000		7.885	315.40	
NO.10		8.400				NO.10		8.400			

市道浜島 1 0 0 号線

数 量 計 算 書

工 種

区画線工

種 別

区画線工

名 称

計 算 式

数 量

外側線
白, 15cm, 実線

平面図より

400.00 m

中心線
白, 15cm, 破線

平面図より

100.00 m

ゼブラ
白, 45cm, 実線

平面図より

42.70 m

市道浜島 1 0 0 号線

数 量 計 算 書

工 種

仮設工

種 別

交通管理工

名 称

計 算 式

数 量

交通誘導警備員費

1.00 式

数 量 集 計 表					
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量
市 道 船 越 本 線					
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト t=5cm	m	5.0
		舗装版破碎	アスファルト t=5cm	m ²	312.0
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m ³	16.0
		処分工	アスファルト	m ³	16.0
舗装工	アスファルト 舗装工	表 層 車道・路肩部 不陸整正	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	312.0
			粒度調整碎石(M-30) 補足材有り, t=3cm	m ²	312.0
		オーバーレイ	再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	75.0
区画線工	区画線工	溶融式区画線	外側線 白, 15cm, 実線	m	151.0
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1.0

市 道 船 越 本 線 数 量 計 算 書

工 種

構造物撤去工

種 別

運搬処理工

名 称

計 算 式

数 量

殻運搬
(アスファルト)

構造物取壊し工面積計算書より

$$311.72 \times 0.05 = 15.586$$

15.59 m³

殻処分
(アスファルト)

上記より

15.59 m³

[illegible]

樣 式 - 2											
市 道 船 越 本 線						舗 装 工 面 積 計 算 書 (計 算 書 第 号)					
車道舗装工(表層工)						不陸整正					
測 点	距 離	幅	平 均 幅	面 積	摘 要	測 点	距 離	幅	平 均 幅	面 積	摘 要
NO.0	(m)	(m)	(m)	(m ²)		NO.0	(m)	(m)	(m)	(m ²)	
	40.000	5.100	5.000	200.00			40.000	5.100	5.000	200.00	
NO.2	22.800	4.900	4.900	111.72		NO.2	22.800	4.900	4.900	111.72	
		4.900						4.900			
NO.3+2.8		4.900				NO.3+2.8		4.900			
	62.800			311.72			62.800			311.72	

数 量 集 計 表					
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量
市道西大見岩成道線					
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト t=5cm	m	15.0
		舗装版破碎	アスファルト t=5cm	m ²	732.0
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m ³	37.0
		処分工	アスファルト	m ³	37.0
舗装工	アスファルト 舗装工	表 層 車道・路肩部 不陸整正	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	732.0
			粒度調整砕石(M-30) 補足材有り, t=3cm	m ²	732.0
区画線工	区画線工	溶融式区画線	外側線 白, 15cm, 実線	m	2,600.0
			中心線 白, 15cm, 破線	m	650.0
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

樣 式 - 2											
市道西大見岩成道線						舗 装 工 面 積 計 算 書 (計 算 書 第 号)					
車道舗装工(表層工)						不陸整正					
測 点	距 離	幅	平 均 幅	面 積	摘 要	測 点	距 離	幅	平 均 幅	面 積	摘 要
	(m)	(m)	(m)	(m ²)			(m)	(m)	(m)	(m ²)	
NO.0	40.000	7.700	7.350	294.00		NO.0	40.000	7.700	7.350	294.00	
NO.2	40.000	7.000	7.175	287.00		NO.2	40.000	7.000	7.175	287.00	
NO.4	20.000	7.350	7.525	150.50		NO.4	20.000	7.350	7.525	150.50	
NO.5		7.700				NO.5		7.700			
	100.000			731.50			100.000			731.50	

