

数 量 総 括 表					
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量
市 道 奥 山 線					
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト t=5cm	m	47.0
		舗装版破碎	アスファルト t=5cm	m ²	1,786.0
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m ³	89.0
		処分工	アスファルト	m ³	89.0
舗装工	アスファルト 舗装工	表 層 車道・路肩部	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1,786.0
		不陸整正	粒度調整碎石(M-30) 補足材有り, t=3cm	m ²	1,786.0
区画線工	区画線工	溶融式区画線	外側線 白, 15cm, 実線	m	520.0
			中心線 黄, 15cm, 実線	m	260.0
			ドット線 白, 15cm, 破線	m	15.0
			横断歩道・停止線・ゼブラ 白, 45cm, 実線	m	73.0
			文字・記号 白, 15cm換算	m	89.0
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1.0
市 道 浜 島 1 0 0 号 線					
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト t=5cm	m	21.0
		舗装版破碎	アスファルト t=5cm	m ²	2,010.0
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m ³	100.0
		処分工	アスファルト	m ³	100.0
舗装工	アスファルト 舗装工	表 層 車道・路肩部	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1,850.0
		不陸整正	粒度調整碎石(M-30) 補足材有り, t=7cm	m ²	1,850.0
		オーバーレイ	再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	160.0

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量
区画線工	区画線工	溶融式区画線	外側線 白,15cm,実線	m	400.0
			中心線 白,15cm,破線	m	100.0
			横断歩道・停止線・ゼブラ 白,45cm,実線	m	43.0
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1.0
市 道 船 越 本 線					
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト t=5cm	m	5.0
		舗装版破碎	アスファルト t=5cm	m ²	312.0
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m ³	16.0
		処分工	アスファルト	m ³	16.0
舗装工	アスファルト 舗装工	表 層 車道・路肩部 不陸整正	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	312.0
			粒度調整碎石(M-30) 補足材有り,t=3cm	m ²	312.0
		オーバーレイ	再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	75.0
区画線工	区画線工	溶融式区画線	外側線 白,15cm,実線	m	151.0
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1.0
市 道 西 大 見 岩 成 道 線					
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト t=5cm	m	15.0
		舗装版破碎	アスファルト t=5cm	m ²	732.0
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト	m ³	37.0
		処分工	アスファルト	m ³	37.0
舗装工	アスファルト 舗装工	表 層 車道・路肩部 不陸整正	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	732.0
			粒度調整碎石(M-30) 補足材有り,t=3cm	m ²	732.0

数量総括表					
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量
区画線工	区画線工	溶融式区画線	外側線 白,15cm,実線	m	2,600.0
			中心線 白,15cm,破線	m	650.0
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1.0