

平成28年度	参 考 仕 様 書		志 摩 市
工 事 名	市営住宅寺山団地39年解体工事		
工 事 場 所	志摩市 阿児町 鵜方 地内		
設 計 金 額	(内消費税相当額 円)		
工 期	契約日から ～ 平成 28 年 9 月 23日		
工 事 の 大 要	建築及び付帯施設解体工事 1式 電気設備解体工事 1式 機械設備解体工事 1式 植栽・外構工事 1式		

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	平成28年度 市営住宅寺山団地39年解体工事						
I	解体工事費		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費		1.0	式			
III	現場管理費		1.0	式			
	工事原価		1.0	式			
IV	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	解体工事費						
A	解体工事（建築）		1	式			
B	電気設備解体工事		1	式			
C	機械設備解体工事		1	式			
D	植栽・外構工事		1	式			
E	発生材処分		1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	解体工事（建築）						
A-1	直接仮設工事		1	式			
A-2	石綿含有建材撤去工事		1	式			
A-3	躯体解体工事		1	式			
A-4	基礎・土間解体工事		1	式			
A-5	内装材解体工事		1	式			
A-6	屋外付帯施設解体工事		1	式			
A-7	発生材運搬（建築）		1	式			
	A 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
1	単管一本足場	防音シート用	1	式			
2	垂直養生	防音シート張り	1	式			
	A-1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	石綿含有建材撤去工事						
1	石綿含有建材撤去	天井ボード・臭突管 散水共	1	式			
	A-2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3	躯体解体工事						
1	RC造建物躯体解体(給水塔とも)	地上 圧碎機を主 散水・積込み共	323	m ³			
	A-3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	基礎・土間解体工事						
1	RC造建物基礎解体	圧碎機・大型ブレーカ併用 現場均し含む 散水・積込み共	84.2	m ³			
2	コンクリート土間解体	厚100～150 圧碎機・大型ブレーカ併用 散水・積込み共	10.1	m ³			
3	側溝コンクリート解体	チェッカープレート撤去 散水・積込み共	18.3	m ³			
	A-4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-5	内装材解体工事						
1	内部造作材撤去	住宅 積込み共	502	m ²			
	A-5 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-6	屋外付帯施設解体工事						
1	フェンス撤去(ネットフェンス・コンクリート柵板)	積込み共	1	式			
2	スチール物置及びトタン囲い撤去	積込み共	1	式			
3	アスファルト撤去	積込み共	1	式			
	A-6 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-7	発生材運搬(建築)						
1	コンクリート・モルタル類		436	m ³			
2	アスファルト		1.1	m ³			
3	木材類		35.5	m ³			
4	鉄類		6.0	m ³			
5	金属類	アルミ	1.5	m ³			
6	ガラス		0.3	m ³			
7	プラスチック(FRP)	給水タンク	3.2	m ³			
8	支障木	幹・枝・葉	4.2	m ³			
9	支障木	根	0.8	m ³			
10	アスベスト含有物	天井材、臭突	1.0	回			
11	発生土	自由処分	165	m ³			
	A-7 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備解体工事						
1	電気器具、配線等撤去		1	式			
2	電気設備発生材運搬		1	式			
	B 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備解体工事						
1	既存配管撤去	外部配管 4棟 25A	1	式			
2	機械設備撤去	4棟	1	式			
3	閉栓工事費	本管キャップ止め4ヵ所	1	式			
4	高架タンク荷卸		1	式			
5	機械設備発生材運搬		1	式			
	C 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	植栽・外構工事						
1	埋戻し		156	m ³			
2	すき取り		1,355	m ²			
3	支障木伐採・抜根		1	式			
4	下草刈り及び立ち木剪定		1	式			
5	野芝		195	m ²			
6	砂利敷き	B種 厚60	1,207	m ²			
7	メッシュフェンス	H1200 ブロック基礎共	34.1	m			
8	アスファルト舗装		92.0	m ²			
9	案内板設置		1	式			
10	法面整形工		1	式			
11	盛土	場内仮置土 機械	16.6	m ³			
12	機械運搬費		1	式			
	D 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	発生材処分						
1	コンクリート・モルタル類		436	m ³			
2	アスファルト		1.1	m ³			
3	木材類		35.5	m ³			
4	鉄類		0.4	t			
5	金属類	アルミ	1.5	m ³			
6	ガラス		0.3	m ³			
7	タタミ	運搬含む	1	式			
8	プラスチック(FRP)	給水タンク	3.2	m ³			
9	支障木	幹・枝・葉及び根	1	式			
10	アスベスト含有物	天井材、臭突 埋立申請分析費 検査費含む	1.0	回			
11	電気設備類	照明器具・分電盤	1	式			
12	機械設備類	陶器類・流し台・ガス台・給水管・ガス管	1	式			
	E 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
Ⅱ-1	積上げによる共通仮設費						
1	単管バリケード		1	式			
2	交通誘導警備員B		1	式			
	Ⅱ 計						