

平成28年度	工 事 仕 様 書					志 摩 市
工 事 名	主要地方道磯部大王線道路改良工事に伴う配水管布設替工事（前田川）					
施 工 箇 所	志摩市 阿児町 甲賀 地内					
工 種	上水道開削工事					
工 費						
工 期	平成29年2月27日まで	長		幅		
工 事 の 大 要						
配水管布設替工事 配水管 DIP-GX 150 L=54.8m（水管橋部含む） 配水管 HIVP 100 L=35.8m 仮設管 1 式 公道下給水工 4戸						