

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00496716
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00692591
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00723534
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00789972
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00813028
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00902218
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.03885242
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00295279
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00432401
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00305290
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00164021
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00240268
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00169583
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02092232
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00087977
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00108201
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00507637
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00564266
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00747298
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00858533
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00199212
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00229549
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00523816
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00710894
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00129437

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00184044
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.01098194
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.01209430
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01098194
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01421788
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00174943
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00234605
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県リサイクル認定製品	0.01482461
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県リサイクル認定製品	0.01553247
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00026292
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00069775
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00015775
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00041865
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00049146
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00081910
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00074629
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00114673
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00172920
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00010315
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00005966
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00985341
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01178587
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用）	0.00106179
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用）	0.00119325
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	50	回			1	回	通常（6時～20時）	0.01200227

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	51	回			1	回	夜間（２０時～６時）	0.01678336
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	52	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00101426
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	53	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00212257
その他	土工	人力掘削	54	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00473255
その他	土工	機械床掘	55	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00187381
その他	土工	機械床掘	56	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00228841
その他	土工	人力掘削（床堀）	57	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00764489
その他	土工	人力岩床掘	58	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅰ）	0.00826376
その他	土工	人力岩床掘	59	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅱ）	0.01065936
その他	土工	機械埋戻	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00252706
その他	土工	機械埋戻	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00258066
その他	土工	人力埋戻	62	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00558299
その他	土工	人力盛土	63	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00558299
その他	土工	機械埋戻 RC-40	64	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00571243
その他	土工	機械埋戻 RC-40	65	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00576603
その他	土工	人力埋戻 RC-40	66	m3			0.1	m3		0.00915061
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	67	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00135302
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	68	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00262919
その他	土工	残土処理 2tトラック	69	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00262919
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	70	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00048741
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	71	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00101628
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	72	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00711905
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	73	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00647186
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	74	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02924473
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	75	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02437061

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	76	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00406817
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	77	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00783197
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	78	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00245425
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	79	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00783197
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	80	m3			0.1	m3		0.00187077
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	81	m3			0.1	m3		0.00187077
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	82	m3			0.1	m3		0.00252807
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	83	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 設置	0.03297718
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	84	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 設置	0.02101434
その他	舗装工	不陸整正工	85	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00010921
その他	舗装工	不陸整正工	86	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00021034
その他	舗装工	不陸整正工	87	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t=3cm M-30	0.00027505
その他	舗装工	路盤工 (車道)	88	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00049955
その他	舗装工	路盤工 (車道)	89	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00065932
その他	舗装工	路盤工 (車道)	90	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00070685
その他	舗装工	表層工 (機械舗装)	91	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00191729
その他	舗装工	表層工 (機械舗装)	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00159572
その他	舗装工	表層工・人力施工 (車道・路肩)	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00266964
その他	舗装工	表層工・人力施工 (車道・路肩)	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00234908
その他	舗装工	表層工 (車道) オーバーレイ工	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00119932
その他	舗装工	オーバーレイ工 (人力)	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00195268
その他	舗装工	アスカープ工	97	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00120336
その他	舗装工	コンクリート舗装工	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00284863
その他	舗装工	コンクリート舗装工	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00353424
その他	舗装工	コンクリート舗装工	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00497423

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	101	m			0.1	m	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00062393
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	102	m			0.1	m	破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00064415
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	103	m			0.1	m	実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00113763
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	104	m			0.1	m	実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00147134
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	105	m			0.1	m	矢印・記号・文字（15cm換算） 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00121347
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	106	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00042472
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02848732
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02848732
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03336246
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	110	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03336246
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	111	m3			0.1	m3	C＝1 7 0 kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02722430
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	112	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03616053
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	113	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 高炉セメント	0.01901110
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	114	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 高炉セメント	0.01901110
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	115	m3			0.1	m3	C＝1 7 0 kg/m3 高炉セメント	0.01779762
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	116	m3			0.01	m3	1：3	0.01820212
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	117	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00747804
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	118	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00674287
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	119	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00747804
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	120	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.00381132
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	121	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	K Cフォーム相当品、材工共	0.00385480
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅱ）	122	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	J Sフォーム相当品、材工共	0.01165744
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	123	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚 10cm	0.00106887
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	124	m3			0.1	m3	RC-40	0.00252807
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	125	m3			0.1	m3	M-30	0.00414604

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	山土	126	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00151684
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	127	m3			0.1	m3		0.00283144
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	128	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00030337
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	129	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00011629
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	130	孔			1	孔	ハンマドリル38mm	0.00051269
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	131	孔			1	孔	削岩機 削孔深100以上～200mm未満	0.00050258
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	132	孔			1	孔	削岩機 削孔深200以上～400mm未満	0.00100921
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	133	人			0.1	人		0.02164029
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	134	人			0.1	人		0.01820212
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	135	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00141875
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	136	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01136823
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	137	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01009105
その他	法面保護工	大型土のう工	138	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう）	0.00839623
その他	法面保護工	大型土のう工	139	袋			1	袋	撤去	0.00058955
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	140	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01220553
仮設工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員A	141	人						0.01253924
仮設工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	142	人						0.01082015
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										