

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00494291
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00689210
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00720002
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00786116
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00809059
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00897814
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.03866276
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00293837
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00430291
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00303800
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00163221
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00239095
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00168755
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02082019
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00087547
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00107673
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00505159
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00561511
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00743650
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00854342
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00198240
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00228428
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00521259
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00707424
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00128805

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00183145
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.01092833
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.01203526
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01092833
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01414847
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00174089
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00233460
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県リサイクル認定製品	0.01475225
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県リサイクル認定製品	0.01545665
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00026164
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00069434
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00015698
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00041661
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00048906
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00081510
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00074264
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00114114
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00172076
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00010465
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00005937
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00980531
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01172834
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用）	0.00105661
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用）	0.00118742
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	50	回			1	回	通常（6時～20時）	0.01399250

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	51	回			1	回	夜間（２０時～６時）	0.01953213
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	52	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00100931
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	53	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00211221
その他	土工	人力掘削	54	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00470945
その他	土工	機械床掘	55	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00186466
その他	土工	機械床掘	56	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00227724
その他	土工	人力掘削（床堀）	57	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00760757
その他	土工	人力岩床掘	58	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅰ）	0.00822342
その他	土工	人力岩床掘	59	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅱ）	0.01060733
その他	土工	機械埋戻	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00251472
その他	土工	機械埋戻	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00256806
その他	土工	人力埋戻	62	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00555574
その他	土工	人力盛土	63	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00555574
その他	土工	機械埋戻 RC-40	64	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00568455
その他	土工	機械埋戻 RC-40	65	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00573788
その他	土工	人力埋戻 RC-40	66	m3			0.1	m3		0.00910594
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	67	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00134642
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	68	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00261636
その他	土工	残土処理 2tトラック	69	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00261636
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	70	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00048503
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	71	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00101132
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	72	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00708430
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	73	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00644027
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	74	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02910197
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	75	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02425165

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	76	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00404831
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	77	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00779373
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	78	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00244227
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	79	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00779373
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	80	m3			0.1	m3		0.00186164
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	81	m3			0.1	m3		0.00186164
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	82	m3			0.1	m3		0.00251573
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	83	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きハ [°] イ [°] 設置	0.03281620
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	84	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きハ [°] イ [°] 設置	0.02091176
その他	舗装工	不陸整正工	85	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00010868
その他	舗装工	不陸整正工	86	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00020931
その他	舗装工	不陸整正工	87	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00027371
その他	舗装工	路盤工 (車道)	88	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00049711
その他	舗装工	路盤工 (車道)	89	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00065610
その他	舗装工	路盤工 (車道)	90	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00070340
その他	舗装工	表層工 (機械舗装)	91	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00190793
その他	舗装工	表層工 (機械舗装)	92	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00158793
その他	舗装工	表層工・人力施工 (車道・路肩)	93	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00265661
その他	舗装工	表層工・人力施工 (車道・路肩)	94	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00233762
その他	舗装工	表層工 (車道) オーバーレイ工	95	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00119346
その他	舗装工	オーバーレイ工 (人力)	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00194315
その他	舗装工	アスカープ工	97	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00119749
その他	舗装工	コンクリート舗装工	98	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00283473
その他	舗装工	コンクリート舗装工	99	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00351699
その他	舗装工	コンクリート舗装工	100	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00494995

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	101	m			0.1	m	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00062088
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	102	m			0.1	m	破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00064101
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	103	m			0.1	m	実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00113208
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	104	m			0.1	m	実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00146416
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	105	m			0.1	m	矢印・記号・文字（15cm換算） 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00120755
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	106	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00042264
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02834826
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02834826
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03319960
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	110	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03319960
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	111	m3			0.1	m3	C＝1 7 0 kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02709140
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	112	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03598401
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	113	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 高炉セメント	0.01891830
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	114	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 高炉セメント	0.01891830
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	115	m3			0.1	m3	C＝1 7 0 kg/m3 高炉セメント	0.01771075
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	116	m3			0.01	m3	1：3	0.01811326
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	117	m ²			0.1	m ²	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00744153
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	118	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00670996
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	119	m ²			0.1	m ²	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00744153
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	120	m ²			0.1	m ²		0.00379272
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	121	m ²			0.1	m ²	K Cフォーム相当品、材工共	0.00383599
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅱ）	122	m ²			0.1	m ²	J Sフォーム相当品、材工共	0.01160054
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	123	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00106365
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	124	m3			0.1	m3	RC-40	0.00251573
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	125	m3			0.1	m3	M-30	0.00412580

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	山土	126	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00150944
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	127	m3			0.1	m3		0.00281762
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	128	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00030189
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	129	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00011572
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	130	孔			1	孔	ハンマドリル38mm	0.00051019
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	131	孔			1	孔	削岩機 削孔深100以上～200mm未満	0.00050013
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	132	孔			1	孔	削岩機 削孔深200以上～400mm未満	0.00100428
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	133	人			0.1	人		0.02153466
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	134	人			0.1	人		0.01811326
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	135	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00141183
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	136	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01131274
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	137	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01004179
その他	法面保護工	大型土のう工	138	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう）	0.00835525
その他	法面保護工	大型土のう工	139	袋			1	袋	撤去	0.00058667
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	140	m ²			0.1	m ²		0.01214595
仮設工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員A	141	人						0.01247803
仮設工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	142	人						0.01076733
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										