

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00507504
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00707633
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00739249
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00807130
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00830687
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00921814
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.03969628
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00301692
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00441793
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00311921
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00167584
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00245486
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00173266
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02137675
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00089888
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00110552
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00518663
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00576521
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00763529
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00877180
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00203539
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00234535
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00535194
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00726334
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00132249

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00188041
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.01122047
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.01235698
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01122047
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01452668
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00178742
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00239701
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県リサイクル認定製品	0.01514660
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県リサイクル認定製品	0.01586983
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00026863
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00071290
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00016118
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00042774
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00050213
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00083689
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00076250
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00117164
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00176676
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00010332
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00005786
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01006743
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01204186
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用）	0.00108485
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用）	0.00121917
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	50	回			1	回	通常（6時～20時）	0.00910656

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	51	回			1	回	夜間（２０時～６時）	0.01278782
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	52	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00103629
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	53	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00216867
その他	土工	人力掘削	54	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00483534
その他	土工	機械床掘	55	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00191451
その他	土工	機械床掘	56	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00233811
その他	土工	人力掘削（床堀）	57	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00781093
その他	土工	人力岩床掘	58	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅰ）	0.00844325
その他	土工	人力岩床掘	59	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅱ）	0.01089088
その他	土工	機械埋戻	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00258195
その他	土工	機械埋戻	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00263671
その他	土工	人力埋戻	62	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00570425
その他	土工	人力盛土	63	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00570425
その他	土工	機械埋戻 RC-40	64	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00583650
その他	土工	機械埋戻 RC-40	65	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00589126
その他	土工	人力埋戻 RC-40	66	m3			0.1	m3		0.00934936
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	67	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00138241
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	68	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00268630
その他	土工	残土処理 2tトラック	69	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00268630
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	70	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00049800
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	71	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00103836
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	72	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00727367
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	73	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00661243
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	74	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02987992
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	75	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02489994

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	76	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00204572
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	77	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00278342
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	78	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00085755
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	79	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00278342
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	80	m3			0.1	m3		0.00191141
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	81	m3			0.1	m3		0.00191141
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	82	m3			0.1	m3		0.00258298
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	83	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きハ [°] イ [°] 設置	0.03369344
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	84	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きハ [°] イ [°] 設置	0.02147077
その他	舗装工	不陸整正工	85	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00011158
その他	舗装工	不陸整正工	86	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00021490
その他	舗装工	不陸整正工	87	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00028103
その他	舗装工	路盤工 (車道)	88	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00051040
その他	舗装工	路盤工 (車道)	89	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00067364
その他	舗装工	路盤工 (車道)	90	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00072220
その他	舗装工	表層工 (機械舗装)	91	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00195893
その他	舗装工	表層工 (機械舗装)	92	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00163038
その他	舗装工	表層工・人力施工 (車道・路肩)	93	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00272763
その他	舗装工	表層工・人力施工 (車道・路肩)	94	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00240011
その他	舗装工	表層工 (車道) オーバーレイ工	95	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00122537
その他	舗装工	オーバーレイ工 (人力)	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00199509
その他	舗装工	アスカープ工	97	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00122950
その他	舗装工	コンクリート舗装工	98	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00291050
その他	舗装工	コンクリート舗装工	99	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00361101
その他	舗装工	コンクリート舗装工	100	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00508227

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	101	m			0.1	m	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00063748
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	102	m			0.1	m	破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00065814
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	103	m			0.1	m	実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00116234
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	104	m			0.1	m	実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00150329
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	105	m			0.1	m	矢印・記号・文字（15cm換算） 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00123983
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	106	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00043394
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02910606
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02910606
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03408708
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	110	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03408708
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	111	m3			0.1	m3	C＝1 7 0 kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02781560
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	112	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03694592
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	113	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 高炉セメント	0.01942402
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	114	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 高炉セメント	0.01942402
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	115	m3			0.1	m3	C＝1 7 0 kg/m3 高炉セメント	0.01818419
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	116	m3			0.01	m3	1：3	0.01859746
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	117	m ²			0.1	m ²	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00764046
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	118	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00688933
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	119	m ²			0.1	m ²	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00764046
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	120	m ²			0.1	m ²		0.00389410
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	121	m ²			0.1	m ²	K Cフォーム相当品、材工共	0.00393853
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅱ）	122	m ²			0.1	m ²	J Sフォーム相当品、材工共	0.01191064
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	123	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00109208
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	124	m3			0.1	m3	RC-40	0.00258298
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	125	m3			0.1	m3	M-30	0.00423609

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	山土	126	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00154979
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	127	m3			0.1	m3		0.00289294
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	128	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00030996
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	129	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00011882
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	130	孔			1	孔	ハンマドリル38mm	0.00052383
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	131	孔			1	孔	削岩機 削孔深100以上～200mm未満	0.00051350
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	132	孔			1	孔	削岩機 削孔深200以上～400mm未満	0.00103113
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	133	人			0.1	人		0.02211032
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	134	人			0.1	人		0.01859746
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	135	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00144957
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	136	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01161515
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	137	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01031023
その他	法面保護工	大型土のう工	138	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう）	0.00857860
その他	法面保護工	大型土のう工	139	袋			1	袋	撤去	0.00060235
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	140	m ²			0.1	m ²		0.01247063
仮設工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員A	141	人						0.01281158
仮設工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	142	人						0.01105516
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										