

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00506635
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00706421
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00737983
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00805747
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00829264
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00920235
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.03962828
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00301175
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00441036
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00311386
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00167297
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00245066
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00172970
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.02134013
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00089734
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00110362
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00517774
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00575534
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00762221
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00875678
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00203190
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00234133
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00534277
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.00725090
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00132022

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00187719
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.01120125
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.01233581
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01120125
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（ザラザラ）	0.01450180
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00178436
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00239290
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県リサイクル認定製品	0.01512065
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県リサイクル認定製品	0.01584265
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00026817
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00071168
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00016090
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00042701
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00050127
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00083545
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00076119
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00116963
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00176373
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00010211
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00005673
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01005018
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01202123
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用）	0.00108299
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用）	0.00121708
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	50	回			1	回	通常（6時～20時）	0.00804097

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	51	回			1	回	夜間（２０時～６時）	0.01131470
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	52	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00103452
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	53	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00216496
その他	土工	人力掘削	54	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00482706
その他	土工	機械床掘	55	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00191123
その他	土工	機械床掘	56	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00233411
その他	土工	人力掘削（床堀）	57	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00779755
その他	土工	人力岩床掘	58	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅰ）	0.00842878
その他	土工	人力岩床掘	59	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅱ）	0.01087222
その他	土工	機械埋戻	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00257752
その他	土工	機械埋戻	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00263219
その他	土工	人力埋戻	62	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00569448
その他	土工	人力盛土	63	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00569448
その他	土工	機械埋戻 RC-40	64	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00582650
その他	土工	機械埋戻 RC-40	65	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00588117
その他	土工	人力埋戻 RC-40	66	m3			0.1	m3		0.00933334
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	67	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00138004
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	68	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00268170
その他	土工	残土処理 2tトラック	69	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00268170
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	70	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00049715
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	71	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00103658
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	72	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00726121
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	73	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00660110
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	74	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02982873
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	75	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02485728

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	76	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00204222
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	77	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00312624
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	78	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00177817
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	79	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00520971
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	80	m3			0.1	m3		0.00242384
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	81	m3			0.1	m3		0.00190813
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	82	m3			0.1	m3		0.00257856
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	83	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きハ [°] イ [°] 設置	0.03363571
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	84	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きハ [°] イ [°] 設置	0.02143399
その他	舗装工	不陸整正工	85	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00011139
その他	舗装工	不陸整正工	86	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00021454
その他	舗装工	不陸整正工	87	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00028055
その他	舗装工	路盤工 (車道)	88	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00050952
その他	舗装工	路盤工 (車道)	89	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00067249
その他	舗装工	路盤工 (車道)	90	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00072096
その他	舗装工	表層工 (機械舗装)	91	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00195558
その他	舗装工	表層工 (機械舗装)	92	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00162758
その他	舗装工	表層工・人力施工 (車道・路肩)	93	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00272295
その他	舗装工	表層工・人力施工 (車道・路肩)	94	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00239599
その他	舗装工	表層工 (車道) オーバーレイ工	95	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00122327
その他	舗装工	オーバーレイ工 (人力)	96	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00199168
その他	舗装工	アスカープ工	97	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00122739
その他	舗装工	コンクリート舗装工	98	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00290552
その他	舗装工	コンクリート舗装工	99	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00360482
その他	舗装工	コンクリート舗装工	100	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00507357

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	101	m			0.1	m	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00063639
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	102	m			0.1	m	破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00065702
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	103	m			0.1	m	実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00116035
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	104	m			0.1	m	実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00150072
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	105	m			0.1	m	矢印・記号・文字（15cm換算） 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00123771
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	106	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00043320
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	107	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02905620
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	108	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02905620
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	109	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03402868
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	110	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03402868
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	111	m3			0.1	m3	C＝1 7 0 kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02776795
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	112	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03688263
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	113	m3			0.1	m3	1 8－8－2 5（2 0） 高炉セメント	0.01939074
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	114	m3			0.1	m3	1 8－8－4 0 高炉セメント	0.01939074
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	115	m3			0.1	m3	C＝1 7 0 kg/m3 高炉セメント	0.01815303
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	116	m3			0.01	m3	1：3	0.01856560
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	117	m ²			0.1	m ²	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00762737
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	118	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00687752
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	119	m ²			0.1	m ²	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00762737
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	120	m ²			0.1	m ²		0.00388743
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅰ）	121	m ²			0.1	m ²	K Cフォーム相当品、材工共	0.00393178
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（Ⅱ）	122	m ²			0.1	m ²	J Sフォーム相当品、材工共	0.01189024
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	123	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00109021
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	124	m3			0.1	m3	RC-40	0.00257856
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	125	m3			0.1	m3	M-30	0.00422883

平成28年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	山土	126	m3			0.1	m3	盛土用（現場渡し）	0.00154713
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	127	m3			0.1	m3		0.00288798
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	128	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00030943
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工（市場価格）	129	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	0.00011861
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	130	孔			1	孔	ハンマドリル38mm	0.00052293
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	131	孔			1	孔	削岩機 削孔深100以上～200mm未満	0.00051262
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工	132	孔			1	孔	削岩機 削孔深200以上～400mm未満	0.00102936
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	133	人			0.1	人		0.02207244
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	134	人			0.1	人		0.01856560
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	135	時間			0.1	時間	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	0.00144709
その他	法面保護工	土のう積工（側面並べ）	136	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01159525
その他	法面保護工	土のう積工（小口並べ）	137	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01029256
その他	法面保護工	大型土のう工	138	袋			1	袋	製作、据付、購入土（耐候性大型土のう）	0.00856390
その他	法面保護工	大型土のう工	139	袋			1	袋	撤去	0.00060132
その他	法面保護工	法面保護工（植生土のう積工）	140	m ²			0.1	m ²		0.01244927
仮設工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員A	141	人						0.01278964
仮設工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	142	人						0.01103622
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										