

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
配水補助管整備工事				式				
					1.000			
配水補助管布設工 (HIVP φ 50)				式				
					1.000			
配水補助管材料費 (φ 50)				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
配水補助管管布設工 (φ 50)				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
配水補助管管路土工 (φ 50)				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
配水補助管路面復旧工 (φ 50)				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
公道下給水 (φ 25)				式				
					1.000			
公道下給水材料 (φ 25)				式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公道下給水管布設工 (φ 25)				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
安 全 費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
技術管理費				式				第 9002 号 明細表
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 配水補助管材料費 (φ50)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 (HI-RRロング) φ50×5000	本				
		8.000			
硬質塩化ビニル管 (HI-RRロング) φ50×5000	本				切管用
		4.000			
RR 45° 片受ベント (HI) φ50	本				
		2.000			
RR 11 1/4° 片受ベント (HI) φ50	本				
		3.000			
VSジョイント (ショート・粉体) 離脱防止一体型 φ50	個				
		1.000			
メカ型栓帽 プラグ付 VP用 φ50	個				
		1.000			
離脱防止金具 (RR VP-VP) ショート φ50	個				
		10.000			
VP対応両受ソフソール仕切弁 (浅埋対応) 7.5K 内外面粉体 離脱防止付 φ50	基				
		1.000			

第 0001 号 明細表 配水補助管材料費 (φ 50)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋 φ 216 H200		個				
			1.000			
レジコン弁室(円形) 上部壁A φ 250×200H		個				
			1.000			
レジコン弁室(円形) 下部壁C φ 250×200H		個				
			1.000			
底版(円形) 40H(φ 216-240用)		個				
			1.000			
識別マーカ― 広域水道用		本				
			6.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm		m				
			57.100			
管明示テープ 幅 5cm		m				
			57.100			
合 計						

第 0002 号 明細表 配水補助管管布設工 (φ50)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	m				第0001号施工単価表
		57.100			
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	口				第0002号施工単価表
		5.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用しない	口				第0003号施工単価表
		7.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する	口				第0004号施工単価表
		10.000			
離脱防止一体型接合工 径50mm 離脱防止金具使用しない	口				第0005号施工単価表
		5.000			
硬質塩化ビニル管撤去工 径50mm	m				第0006号施工単価表
		0.500			
仕切弁設置工 (縦・横型) 径50mm	基				第0007号施工単価表
		1.000			
鉄蓋設置工 円形 1号 250mm 設置	個				第0008号施工単価表
		1.000			

第 0002 号 明細表 配水補助管管布設工 (φ50)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個				第0009号施工単価表
		1.000			
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個				第0010号施工単価表
		1.000			
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個				第0011号施工単価表
		1.000			
管明示シート工	m				第0012号施工単価表
		57.100			
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) φ50 以下	m				第0013号施工単価表
		57.100			
合 計					

第 0003 号 明細表 配水補助管管路土工 (φ 50)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510 (0001)
		110.000			
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3				
		3.000			
無筋コンクリート塊運搬費	m3				第0014号施工単価表
		3.000			
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3				第0015号施工単価表
		3.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3				第0016号施工単価表
		20.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0001号単価表
		6.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) 流用土	m3				第0017号施工単価表
		13.000			
路盤工 上層路盤 施工厚= 14 cm 粒度調整碎石	m2				第0018号施工単価表
		29.000			

第 0003 号 明細表 配水補助管管路土工 (φ 50)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費		m3				第0019号施工単価表
			6.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 配水補助管路面復旧工 (φ 50)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	コンクリート舗装版 15cm以下	m				CB430510 (0001)
			57.000			
構造物とりこわし工	機械施工 無筋構造物	m3				
			3.000			
無筋コンクリート塊運搬費		m3				第0014号施工単価表
			3.000			
建設廃棄物受入れ料金	無筋C o n 塊	m3				第0015号施工単価表
			3.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	砂・砂質土	m3				第0016号施工単価表
			1.000			

第 0004 号 明細表 配水補助管路面復旧工 (φ50)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工		m2				第0020号施工単価表
上層路盤 施工厚= 6 cm 粒度調整碎石			31.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0021号施工単価表
35mm以上45mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3			60.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 公道下給水材料 (φ 25)						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 (VW-HI) φ 25×4000		本				
			1.000			
VP リット(HI) φ 25		本				
			2.000			
VP 90° エルボ (HI) φ 25		本				
			2.000			
ろくろ継手 VP用 φ 25		本				
			1.000			

第 0005 号 明細表 公道下給水材料 (φ25)						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓 VP用 φ50×φ25		基				
			1.000			
識別マーカ― 広域水道用		本				
			1.000			
サドル用キャップ φ25		個				
			1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm		m				
			1.000			
管明示テープ 幅 5cm		m				
			1.500			
VP キャップ (HI) φ25		個				
			2.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 公道下給水管布設工 (φ25)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径25mm	m				第0022号施工単価表
		1.500			
硬質塩化ビニル管切断工 径25mm	口				第0023号施工単価表
		6.000			
硬質塩化ビニル管撤去管切断工 径25mm	口				第0024号施工単価表
		1.000			
硬質塩化ビニル管 径25mm	口				第0025号施工単価表
		10.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ビニル管	箇所				第0026号施工単価表
		1.000			
既設サドル分水栓キャップ止め 径25mm	口				第0027号施工単価表
		1.000			
管明示シート工	m				第0012号施工単価表
		1.000			
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管) φ50 以下	m				第0013号施工単価表
		1.500			

第 0006 号 明細表 公道下給水管布設工 (φ 25)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 径25mm	m				第0028号施工単価表
		1.500			
合 計					

第 9001 号 明細表 安全費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0029号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9002 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
通水試験工	m				第0002号単価表	
		57.200				
合 計						

硬質塩化ビニル管据付工 径50mm					第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工 径50mm					第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管切断工 径50mm					第 0002 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用しない					第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				

硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用しない				第 0003 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管 径50mm 離脱防止金具使用する				第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

離脱防止一体型接合工 径50mm 離脱防止金具使用しない					第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管撤去工 径50mm					第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管撤去工 径50mm				第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm				第 0007 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

鉄蓋設置工 円形 1号 250mm 設置					第 0008 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置					第 0009 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置					第 0010 号 施工単価表
					1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置					第 0011 号 施工単価表
					1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

管明示シート工					第 0012 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管） φ50 以下					第 0013 号 施工単価表
					100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

無筋コンクリート塊運搬費					第 0014 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊					第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土				第 0016 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）			流用土			第 0017 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0002号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

路盤工 上層路盤 施工厚= 14 cm 粒度調整碎石				第 0018 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
粒度調整碎石 M-30	m3	17.780				
タンパ運転費	日				第0004号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

発生土運搬費					第 0019 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

路盤工 上層路盤 施工厚= 6 cm 粒度調整碎石					第 0020 号 施工単価表
					100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整碎石 M-30	m3	7.620			
タンバ運転費	日				第0004号運転単価表

路盤工 上層路盤 施工厚= 6 cm 粒度調整砕石					第 0020 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0021 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 35mm以上45mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0002)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管据付工 径25mm					第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管切断工 径25mm					第 0023 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管切断工 径25mm					第 0023 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管撤去管切断工 径25mm					第 0024 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

硬質塩化ビニル管撤去管切断工 径25mm				第 0024 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径25mm				第 0025 号 施工単価表 2.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ビニル管					第 0026 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

既設サドル分水栓キャップ止め 径25mm					第 0027 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

既設サドル分水栓キャップ止め 径25mm					第 0027 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管撤去工 径25mm					第 0028 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管撤去工 径25mm				第 0028 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

交通誘導警備員費				第 0029 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0010 管路埋戻工（機械埋戻）		第 0001 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0002号運転単価表
クッション用砂	m3	105.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020 通水試験工		第 0002 号単価表 2,000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	2,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB410260(0002)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	35mm以上45mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

ダンプトラック運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

小型バックホウ運転費					第 0002 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費				第 0003 号 運転単価表	
				1.000 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費					第 0004 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		