

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		平成28年度 志摩市浜島B&G海洋センター温水機更新工事						
	I	直接工事費		1	式			
	II	共通仮設費		1	式			
		純工事費						
	III	現場管理費		1	式			
		工事原価						
	IV	一般管理費		1	式			
		工事価格						
		消費税相当額	8%	1	式			
		総合計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	I	直接工事費						
	A	直接仮設工事		1.0	式			
	B	機械基礎打ち増し工事		1.0	式			
	C	既設解体撤去工事		1.0	式			
	D	温水機更新工事		1.0	式			
	E	処分費		1.0	式			
		I の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A	直接仮設工事						
	1	外部足場	手摺先行くさび緊結式足場 W=600	1.0	式			
	2	安全手摺り		1.0	式			
	3	養生費		1.0	式			
	4	竣工時清掃		1.0	式			
		Aの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B	機械基礎打ち増し工事						
	1	機械基礎打ち増しコンクリート	Fc=21N	0.2	m ³			
	2	構造体強度補正值 ₂₈ S ₉₁		1.0	式			
	3	コンクリート打設手間		1.0	式			
	4	型枠	打ち放し用 運搬費共	0.6	m ²			
	5	異形鉄筋	D10(SD295A)	7.3	kg			
	6	鉄筋加工組立	運搬費共	1.0	式			
	7	あと施工アンカー	差し筋アンカー D10	14.0	ヶ所			
	8	排気筒外壁貫通部コーキング	シリコーン(1成分形)10×10	1.1	m			
		Bの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C	既設解体撤去工事						
	1	既設温水機配管類搬出費		1.0	式			
	2	既設排気筒基礎コンクリート研り撤去	積込み共	1.0	式			
		Cの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D	温水機更新工事						
	1	温水機(パコティンヒーター)	KFL-250BH (参考品番)	1.0	基			
			缶体出力:291kW					
			伝熱面積:6.1 m ²					
			最高出力:0.69MPa					
			効率:91%					
			燃料消費量:31.3 l/h					
			電源:3相 AC200V 50/60HZ×1.03kW					
	2	温水機搬出入工事		1.0	式			
	3	室内煙道製作費		1.0	式			
	4	煙突製作費		1.0	式			
	5	建て方工事費		1.0	式			
	6	温水機廻り配管他復旧作業		1.0	式			
	7	資機材運搬費		1.0	式			
	8	試運転調整費		1.0	式			
		Dの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	E	処分費						
	1	鋼材売却費（鉄）	既設温水機	1,200.0	kg			
	2	鋼材売却費（ステンレス）	既設排気筒	144.0	kg			
	3	コンクリート	既設排気筒基礎	0.2	t			
		Eの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Ⅱ	共通仮設費						
	1	共通仮設費	改修機械工事率計上分	1.0	式			
		Ⅱの計						
	Ⅲ	現場管理費						
	1	現場管理費	改修機械工事率計上分	1.0	式			
		Ⅲの計						
	Ⅳ	一般管理費						
	1	一般管理費	改修機械工事率計上分	1.0	式			
		Ⅳの計						