

平成28年度	参 考 仕 様 書			志 摩 市
工 事 名	甲賀地区消防団詰所等解体工事	設 計	平成 28年 8月 31日	
工 事 場 所	志摩市 阿児町 甲賀 地内			
設 計 金 額	金 円 (内消費税相当額 円)			
工 期	契約日から ~ 平成 29 年 2月 28日			
工事の概要	建築及び付帯施設解体工事 1式 電気設備解体工事 1式 機械設備解体工事 1式 外構工事 1式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	平成28年度 甲賀地区消防団詰所等解体工事						
	解体工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体工事費						
A	解体工事（建築）		1	式			
B	電気設備解体工事		1	式			
C	機械設備解体工事		1	式			
D	外構工事		1	式			
E	発生材処分		1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	解体工事 (建築)						
A-1	直接仮設工事		1	式			
A-2	躯体解体工事		1	式			
A-3	基礎・土間解体工事		1	式			
A-4	内装材解体工事		1	式			
A-5	屋外付帯施設解体工事		1	式			
A-6	発生材運搬(建築)		1	式			
	A 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
1	単管一本足場	防音シート用	1	式			
2	垂直養生	防音シート張り	1	式			
	A-1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	躯体解体工事						
1	R C造建物躯体解体	地上 圧碎機を主 散水・積込み共	59.0	m ³			
	A-2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	基礎・土間解体工事						
1	R C造建物基礎解体	圧碎機・大型ブレーカ併用 現場均し含む 散水・積込み共	18.1	m ³			
2	コンクリート土間解体	厚100～150 圧碎機・大型ブレーカ併用 散水・積込み共	7.3	m ³			
3	カッター入れ(土間コン)		9.7	m			
	A-3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	内装材解体工事						
1	内部造作材撤去	住宅 積込み共 機械	74.3	m ²			
2	備品 積込み	人力 タタミ含む	1	式			
3	備品 積込み(テレビ・冷蔵庫)	人力	1	式			
	A-4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-5	屋外付帯施設解体工事						
1	電柱撤去	積込み共	1	式			
	A-5 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-6	発生材運搬(建築)						
1	コンクリート・モルタル類		84.4	m ³			
2	木材類		3.5	m ³			
3	金属類	アルミ	1.4	m ³			
4	ガラス		0.1	m ³			
5	プラスチック	便槽	0.8	m ³			
6	石こうボード		0.5	m ³			
7	備品		1.0	式			
	A-6 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備解体工事						
1	電気器具、配線等撤去		1	式			
2	電気設備発生材運搬		1	式			
3	廃蛍光灯運搬	収集とも	1	式			
4	廃家電運搬	テレビ・冷蔵庫	1	式			
	B 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備解体工事						
1	既存配管撤去		1	式			
2	機械設備発生材運搬		1	式			
	C 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	外構工事						
D-1	コンクリート工事		1.0	式			
D-2	左官工事		1.0	式			
D-3	外構工事		1.0	式			
	D 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D-1	コンクリート工事						
1	電柱撤去部土間補修	土間コン金コテ仕上げ	1.0	式			
	D-1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D-1	左官工事						
1	石積天端補修	擁壁天端	1.0	式			
	D-1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D-3	外構工事						
1	埋戻し		17.7	m ³			
2	砂利敷き	B種 厚60	33.1	m ²			
3	メッシュフェンス	H1200 ブロック基礎共	25.1	m			
4	コンクリート蓋	材工 搬入共	1	式			
5	機械運搬費		1	式			
	D-3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E	発生材処分						
1	コンクリート・モルタル類		84.4	m ³			
2	木材類		3.5	m ³			
3	金属類	アルミ	1.4	m ³			
4	ガラス		0.1	m ³			
5	プラスチック	便槽	0.8	m ³			
6	石こうボード		0.5	m ³			
7	備品		1.0	式			
8	廃蛍光灯		1.0	式			
9	消火器		1.0	式			
10	テレビ・冷蔵庫		1.0	式			
11	電気設備類	照明器具・分電盤	1.0	式			
12	機械設備類		1.0	式			
	E 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
-1	積上げによる共通仮設費						
1	単管バリケード		1	式			
2	交通誘導警備員B		1	式			
	計						