

平成29年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別   | 項 目 | 工 種                   | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |   | 摘 要   | 構 成 比      |
|-------|-----|-----------------------|----|----|------|------------|------|---|---|------------|
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価)        | 1  | m  |      |            | 0.1  | m | U字溝240 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品                | 0.00469270 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価)        | 2  | m  |      |            | 0.1  | m | U字溝300A 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品               | 0.00657469 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価)        | 3  | m  |      |            | 0.1  | m | JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品         | 0.00683261 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価)        | 4  | m  |      |            | 0.1  | m | JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品        | 0.00745333 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価)        | 5  | m  |      |            | 0.1  | m | RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品   | 0.00766874 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価)        | 6  | m  |      |            | 0.1  | m | RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品  | 0.00850203 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価) 横断用    | 7  | m  |      |            | 0.1  | m | G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品 基礎なし     | 0.03637101 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間) | 8  | m  |      |            | 0.1  | m | L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満                    | 0.00280598 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間) | 9  | m  |      |            | 0.1  | m | L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満              | 0.00413339 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間) | 10 | m  |      |            | 0.1  | m | L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満                   | 0.00291747 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間) | 11 | m  |      |            | 0.1  | m | L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満                    | 0.00155888 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間) | 12 | m  |      |            | 0.1  | m | L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満              | 0.00229675 |
| 排水施設工 | 側溝工 | U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間) | 13 | m  |      |            | 0.1  | m | L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満                   | 0.00162123 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 14 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | 現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋(ザラザラ) | 0.01954740 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 15 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 1種 240用 三重県サイクル認定製品                     | 0.00082195 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 16 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 1種 300用 三重県サイクル認定製品                     | 0.00101091 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 17 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)      | 0.00474277 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 18 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)      | 0.00527184 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 19 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)    | 0.00698189 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 20 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)    | 0.00802114 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 21 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 2種 240用 三重県サイクル認定製品                     | 0.00186121 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 22 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 2種 300用 三重県サイクル認定製品                     | 0.00214464 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 23 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)     | 0.00489393 |
| 排水施設工 | 側溝工 | 蓋版設置工 (市場単価)          | 24 | 枚  |      |            | 1    | 枚 | U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)     | 0.00664177 |

平成29年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別     | 項 目    | 工 種             | 番号 | 単位             | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |                | 摘 要   | 構 成 比      |
|---------|--------|-----------------|----|----------------|------|------------|------|----------------|---|------------|
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 25 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | JIS 3種 250用 三重県サイクル認定製品                               | 0.00120931 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 26 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | JIS 3種 300用 三重県サイクル認定製品                               | 0.00171949 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 27 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | JIS 250用（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋               | 0.01252772 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 28 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | JIS 300用（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋               | 0.01441727 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 29 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)           | 0.01026026 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 30 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)           | 0.01328354 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 31 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品                  | 0.00163446 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 32 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品                  | 0.00219188 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 33 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | RU-250用同等品（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県サイクル認定製品 細目 | 0.01385040 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 34 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | RU-300用同等品（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県サイクル認定製品 細目 | 0.01451174 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 35 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | 設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下                                   | 0.00024564 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 36 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | 設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下                             | 0.00065189 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 37 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | 撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下                                   | 0.00014738 |
| 排水施設工   | 側溝工    | 蓋版設置工（市場単価）     | 38 | 枚              |      |            | 1    | 枚              | 撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下                             | 0.00039114 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力）       | 39 | m              |      |            | 0.1  | m              | 蓋なし側溝   | 0.00046672 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力）       | 40 | m              |      |            | 0.1  | m              | コンクリート蓋付側溝  | 0.00077755 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 側溝清掃工（人力）       | 41 | m              |      |            | 0.1  | m              | 鋼製蓋付側溝  | 0.00070858 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 集水桝清掃 有蓋        | 42 | 箇所             |      |            | 1    | 箇所             | 堆積土 25cm未満  | 0.00134441 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 集水桝清掃 有蓋        | 43 | 箇所             |      |            | 1    | 箇所             | 堆積土 25cm以上  | 0.00176390 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 機械除草工（総合単価） 道路  | 44 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 除草、集草、積込運搬  | 0.00009637 |
| 排水施設工   | 清掃・除草工 | 機械除草工（総合単価） 河川  | 45 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 除草、集草、積込運搬  | 0.00005385 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工（市場単価） | 46 | m              |      |            | 0.1  | m              | G r - C - 4 E （土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満                   | 0.00928147 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール設置工（市場単価） | 47 | m              |      |            | 0.1  | m              | G r - C - 2 B （C o建込用） 塗装品 施工規模21m未満                  | 0.00992014 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工 | ガードレール撤去工（市場単価） | 48 | m              |      |            | 0.1  | m              | G r - C - 4 E （土中建込用）                                 | 0.00099201 |

平成29年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別     | 項 目      | 工 種                  | 番号 | 単位 | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |    | 摘 要  | 構 成 比      |
|---------|----------|----------------------|----|----|------|------------|------|----|--|------------|
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | ガードレール撤去工（市場単価）      | 49 | m  |      |            | 0.1  | m  | G r - C - 2 B （C o 建込用）                        | 0.00116207 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵設置工（市場単価）    | 50 | m  |      |            | 0.1  | m  | H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満                 | 0.00583493 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵設置工（市場単価）    | 51 | m  |      |            | 0.1  | m  | H= 800（ﾌﾞﾚｯｷﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00650005 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵設置工（市場単価）    | 52 | m  |      |            | 0.1  | m  | H= 800（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満              | 0.00489866 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵設置工（市場単価）    | 53 | m  |      |            | 0.1  | m  | H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満                 | 0.00698756 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵設置工（市場単価）    | 54 | m  |      |            | 0.1  | m  | H=1100（ﾌﾞﾚｯｷﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満 | 0.00754875 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵設置工（市場単価）    | 55 | m  |      |            | 0.1  | m  | H=1100（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満              | 0.00594736 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵撤去工（市場単価）    | 56 | m  |      |            | 0.1  | m  | （土中建込用） 支柱間隔3m                                 | 0.00076527 |
| 交通安全施設工 | 防護柵設置工   | 横断・転落防止柵撤去工（市場単価）    | 57 | m  |      |            | 0.1  | m  | （C o 建込用） 支柱間隔3m                               | 0.00049128 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工             | 58 | 回  |      |            | 1    | 回  | 通常（6時～20時）                                     | 0.01341675 |
| 交通安全施設工 | 道路障害物処理工 | 道路障害物処理工             | 59 | 回  |      |            | 1    | 回  | 夜間（20時～6時）                                     | 0.01870182 |
| その他     | 土工       | 機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ | 60 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）                 | 0.00096745 |
| その他     | 土工       | 機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ | 61 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）                 | 0.00201993 |
| その他     | 土工       | 人力掘削                 | 62 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 掘削 砂質土   | 0.00449524 |
| その他     | 土工       | 機械床掘                 | 63 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）                 | 0.00179035 |
| その他     | 土工       | 機械床掘                 | 64 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）                 | 0.00218526 |
| その他     | 土工       | 人力掘削（床掘）             | 65 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 床掘 砂質土   | 0.00726154 |
| その他     | 土工       | 人力岩床掘                | 66 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 軟岩（ ）  | 0.00784730 |
| その他     | 土工       | 人力岩床掘                | 67 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 軟岩（ ）  | 0.01012421 |
| その他     | 土工       | 機械埋戻                 | 68 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）                 | 0.00241201 |
| その他     | 土工       | 機械埋戻                 | 69 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）                 | 0.00246114 |
| その他     | 土工       | 人力埋戻                 | 70 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 埋戻 砂質土   | 0.00530397 |
| その他     | 土工       | 人力盛土                 | 71 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | 盛土 砂質土   | 0.00530397 |
| その他     | 土工       | 機械埋戻 RC-40           | 72 | m3 |      |            | 0.1  | m3 | クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）                     | 0.00538805 |

平成29年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目      | 工 種                 | 番号 | 単位             | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |                | 摘 要                                      | 構 成 比      |
|-----|----------|---------------------|----|----------------|------|------------|------|----------------|--|------------|
| その他 | 土工       | 機械埋戻 RC-40          | 73 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)              | 0.00543718 |
| その他 | 土工       | 人力埋戻 RC-40          | 74 | m3             |      |            | 0.1  | m3             |  | 0.00863713 |
| その他 | 土工       | 小規模工 トラック土砂運搬 残土処理  | 75 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 砂質土 4km BH0.2m3-4 t                      | 0.00129434 |
| その他 | 土工       | 小規模工 トラック土砂運搬 残土処理  | 76 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 砂質土 4km BH0.1m3-2 t                      | 0.00251121 |
| その他 | 土工       | 残土処理 2tトラック         | 77 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 砂質土 4km 人力 -2 t                          | 0.00251121 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工              | 78 | m              |      |            | 0.1  | m              | アスファルト舗装版厚 15cm以下                        | 0.00046011 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版切断工              | 79 | m              |      |            | 0.1  | m              | コンクリート舗装版厚 15cm以下                        | 0.00095800 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工(市場単価) | 80 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満               | 0.00670318 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工(市場単価) | 81 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上               | 0.00609380 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工(市場単価) | 82 | m3             |      |            | 0.01 | m3             | As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満                | 0.02743627 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 舗装版・構造物とりこわし工(市場単価) | 83 | m3             |      |            | 0.01 | m3             | As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上                | 0.02286356 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工            | 84 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | アスファルト塊                                  | 0.00388869 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | A s 塊運搬工            | 85 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | アスファルト塊 人力                               | 0.00747695 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工            | 86 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | コンクリート塊                                  | 0.00234588 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | C o 塊運搬工            | 87 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | コンクリート塊 人力                               | 0.00747695 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金(As塊)     | 88 | m3             |      |            | 0.1  | m3             |  | 0.00174783 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)  | 89 | m3             |      |            | 0.1  | m3             |  | 0.00174783 |
| その他 | 取壊し工・運搬工 | 建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)  | 90 | m3             |      |            | 0.1  | m3             |  | 0.00236194 |
| その他 | 擁壁工      | 練石積工(雑割石)           | 91 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 控35cm 裏珪厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパイプ設置         | 0.03106042 |
| その他 | 擁壁工      | 練石積工(雑割石)           | 92 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 控35cm 裏珪厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置 | 0.01988374 |
| その他 | 舗装工      | 不陸整正工               | 93 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 補足材なし                                    | 0.00010393 |
| その他 | 舗装工      | 不陸整正工               | 94 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材                | 0.00019840 |
| その他 | 舗装工      | 不陸整正工               | 95 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 補足材あり t = 3cm M-30                       | 0.00025887 |
| その他 | 舗装工      | 路盤工(車道)             | 96 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材                | 0.00046955 |

平成29年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目         | 工 種                | 番号  | 単位             | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |                | 摘 要                                     | 構 成 比      |
|-----|-------------|--------------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|---|------------|
| その他 | 舗装工         | 路盤工（車道）            | 97  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材               | 0.00061883 |
| その他 | 舗装工         | 路盤工（車道）            | 98  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石                      | 0.00066323 |
| その他 | 舗装工         | 表層工（機械舗装）          | 99  | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm                     | 0.00179129 |
| その他 | 舗装工         | 表層工（機械舗装）          | 100 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm                     | 0.00149086 |
| その他 | 舗装工         | 表層工・人力施工(車道・路肩)    | 101 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm                     | 0.00250743 |
| その他 | 舗装工         | 表層工・人力施工(車道・路肩)    | 102 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm                     | 0.00220794 |
| その他 | 舗装工         | 表層工（車道） オーバーレイ工    | 103 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm                     | 0.00112145 |
| その他 | 舗装工         | オーバーレイ工（人力）        | 104 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm                     | 0.00183948 |
| その他 | 舗装工         | アスカープ工             | 105 | m              |      |            | 0.1  | m              | 再生細粒度アスコン13                             | 0.00113373 |
| その他 | 舗装工         | コンクリート舗装工          | 106 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 10 c m厚 金網無し                            | 0.00267655 |
| その他 | 舗装工         | コンクリート舗装工          | 107 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 10 c m厚 金網有り                            | 0.00331711 |
| その他 | 舗装工         | コンクリート舗装工          | 108 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 15 c m厚 金網有り                            | 0.00467002 |
| その他 | 舗装工         | 区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格） | 109 | m              |      |            | 0.1  | m              | 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満      | 0.00058293 |
| その他 | 舗装工         | 区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格） | 110 | m              |      |            | 0.1  | m              | 破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満          | 0.00060182 |
| その他 | 舗装工         | 区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格） | 111 | m              |      |            | 0.1  | m              | 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満      | 0.00106287 |
| その他 | 舗装工         | 区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格） | 112 | m              |      |            | 0.1  | m              | 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満      | 0.00137465 |
| その他 | 舗装工         | 区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格） | 113 | m              |      |            | 0.1  | m              | 矢印・記号・文字（15cm換算） 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満 | 0.00113373 |
| その他 | 舗装工         | 区画線消去工（市場価格）       | 114 | m              |      |            | 0.1  | m              | 通常（6時～20時）（15cm換算）                      | 0.00039681 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工     | 115 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 1 8 - 8 - 2 5（2 0） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生    | 0.02677209 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工     | 116 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 1 8 - 8 - 4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生         | 0.02677209 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工     | 117 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 1 8 - 8 - 2 5（2 0） 小型構造物 高炉セメント 一般養生    | 0.03141094 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工     | 118 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 1 8 - 8 - 4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生         | 0.03141094 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート人力投入・打設工     | 119 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | C = 1 7 0 kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生       | 0.02559207 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | モルタル練工             | 120 | m3             |      |            | 0.01 | m3             | 1：3、打設養生手間含む                            | 0.03409599 |

平成29年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別 | 項 目         | 工 種               | 番号  | 単位             | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |                | 摘 要                           | 構 成 比      |
|-----|-------------|-------------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|-------------------------------|------------|
| その他 | コンクリート工・石材等 | 生コンクリート           | 121 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉セメント  | 0.01776177 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 生コンクリート           | 122 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 1 8 - 8 - 4 0 高炉セメント          | 0.01776177 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 生コンクリート           | 123 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | C = 1 7 0 kg/m3 高炉セメント        | 0.01662804 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | セメントモルタル          | 124 | m3             |      |            | 0.01 | m3             | 1 : 3                         | 0.01700595 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工               | 125 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 無筋構造物 化粧型枠を計上しない              | 0.00721430 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工               | 126 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 小型構造物 化粧型枠を計上しない              | 0.00649816 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 型枠工               | 127 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | 鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない              | 0.00721430 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 均し基礎Co型枠工         | 128 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> |                               | 0.00368368 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋設型枠設置工 ( )       | 129 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | K C フォーム相当品、材工共 300用          | 0.00360337 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋設型枠設置工 ( )       | 130 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | J S フォーム相当品、材工共 800用          | 0.01089515 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 基礎砕石工             | 131 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | RC-40再生材 厚 10cm               | 0.00101280 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 再生クラッシャーラン        | 132 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | RC-40                         | 0.00236194 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 粒調砕石              | 133 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | M-30                          | 0.00387358 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 山土                | 134 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 盛土用 (現場渡し)                    | 0.00141716 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 埋め戻し用砂            | 135 | m3             |      |            | 0.1  | m3             |                               | 0.00264537 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 小型車割増             | 136 | m3             |      |            | 0.1  | m3             | 2t ~ 4t車、石材用                  | 0.00028343 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 鉄筋工 (市場価格)        | 137 | kg             |      |            | 1    | kg             | 異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満 | 0.00011526 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工 110mm以下 | 138 | 孔              |      |            | 1    | 孔              | コアボーリングマシン                    | 0.00463412 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | コンクリート削孔工 204mm以下 | 139 | 孔              |      |            | 1    | 孔              | コアボーリングマシン                    | 0.00606640 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 土木一般世話役           | 140 | 人              |      |            | 0.1  | 人              |                               | 0.02097401 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | 普通作業員             | 141 | 人              |      |            | 0.1  | 人              |                               | 0.01728938 |
| その他 | コンクリート工・石材等 | ダンプトラック運転費        | 142 | 時間             |      |            | 0.1  | 時間             | 2t (運転手なし)、支給品等運搬用            | 0.00137559 |
| その他 | 法面保護工       | 土のう積工 (側面並べ)      | 143 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | ビニル袋 購入土 撤去含む                 | 0.01078839 |
| その他 | 法面保護工       | 土のう積工 (小口並べ)      | 144 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> | ビニル袋 購入土 撤去含まない               | 0.00957246 |

平成29年度 小規模修繕工事単価表

| 種 別    | 項 目     | 工 種             | 番号  | 単位             | 設計単価 | 諸経費込<br>単価 | 検収単位 |                | 摘 要                 | 構 成 比      |
|--------|---------|-----------------|-----|----------------|------|------------|------|----------------|---------------------|------------|
| その他    | 法面保護工   | 大型土のう工          | 145 | 袋              |      |            | 1    | 袋              | 製作、据付、購入土(耐候性大型土のう) | 0.00754403 |
| その他    | 法面保護工   | 大型土のう工          | 146 | 袋              |      |            | 1    | 袋              | 撤去                  | 0.00056592 |
| その他    | 法面保護工   | 法面保護工 (植生土のう積工) | 147 | m <sup>2</sup> |      |            | 0.1  | m <sup>2</sup> |                     | 0.01154799 |
| 仮設工    | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A        | 148 | 人              |      |            | 1    | 人              |                     | 0.01228208 |
| 仮設工    | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B        | 149 | 人              |      |            | 1    | 人              |                     | 0.01058148 |
| 工事価格   |         |                 |     |                |      |            |      |                |                     | 1.00000000 |
| 消費税相当額 |         |                 |     |                |      |            |      |                |                     |            |
| 合 計    |         |                 |     |                |      |            |      |                |                     |            |