

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00481288
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00674307
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00700760
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00764422
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00786514
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価)	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水ドレ付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00871978
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品 基礎なし	0.03730250
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間)	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00287785
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間)	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00423925
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (設置手間)	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00299218
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間)	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00159880
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間)	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00235557
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工 (市場単価) (撤去手間)	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00166276
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用(鋼製) T-25 ボルト固定ゴム付 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.02004802
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00084301
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00103680
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	17	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00486424
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	18	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00540686
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	19	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00716070
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	20	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-2細目 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00822657
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00190887
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00219957
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	23	枚			1	枚	U字溝 240用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00501927
排水施設工	側溝工	蓋版設置工 (市場単価)	24	枚			1	枚	U字溝 300用 (鋼製) T-14 L=1000 グレーチング蓋(ザラザラ)	0.00681187

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県サイクル認定製品	0.00124028
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00176353
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	0.01284856
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	0.01478651
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)	0.01052303
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(ｻﾞﾗｻﾞﾗ)	0.01362374
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00167632
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00224801
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.01420512
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（ﾀﾞﾀｲﾙ）T-25 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.01488340
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00025193
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00066859
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00015116
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00040115
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00047867
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00079746
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00072673
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00137885
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00180907
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00009884
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00005523
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00951918
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01017420
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E （土中建込用）	0.00101742

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用）	0.00119184
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00598437
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｯｷﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00666652
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H= 800（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00502412
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00716651
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	54	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾞﾚｯｷﾞﾝｸﾞｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00774208
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	55	m			0.1	m	H=1100（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00609968
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	56	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00078487
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	57	m			0.1	m	（C o 建込用） 支柱間隔3m	0.00050387
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常（6時～20時）	0.00871784
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間（20時～6時）	0.01222551
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00099223
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00207166
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00461037
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00183620
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00224123
その他	土工	人力掘削（床掘）	65	m3			0.1	m3	床掘 砂質土	0.00744752
その他	土工	人力岩床掘	66	m3			0.1	m3	軟岩（ ）	0.00804828
その他	土工	人力岩床掘	67	m3			0.1	m3	軟岩（ ）	0.01038350
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00247378
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00252417
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00543981
その他	土工	人力盛土	71	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00543981
その他	土工	機械埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00552604

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	機械埋戻 RC-40	73	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00557643
その他	土工	人力埋戻 RC-40	74	m3			0.1	m3		0.00885834
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00132749
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	76	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00257553
その他	土工	残土処理 2tトラック	77	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00257553
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	78	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00047189
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	79	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00098254
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	80	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00687485
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	81	m3			0.1	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00624987
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	82	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02813894
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工(市場単価)	83	m3			0.01	m3	As・Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02344911
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	84	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00196217
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00266661
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00082266
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00266661
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(As塊)	88	m3			0.1	m3		0.00179260
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	89	m3			0.1	m3		0.00179260
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)	90	m3			0.1	m3		0.00242243
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	91	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03185591
その他	擁壁工	練石積工(雑割石)	92	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺ厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02039298
その他	舗装工	不陸整正工	93	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00010659
その他	舗装工	不陸整正工	94	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm RC - 40 再生材	0.00020348
その他	舗装工	不陸整正工	95	m ²			0.1	m ²	補足材あり t = 3cm M-30	0.00026550
その他	舗装工	路盤工(車道)	96	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC - 40 再生材	0.00048158

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	路盤工（車道）	97	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC - 40 再生材	0.00063468
その他	舗装工	路盤工（車道）	98	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00068022
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	99	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00183717
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00152904
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00257165
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00226449
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00115017
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	104	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00188659
その他	舗装工	アスカープ工	105	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00116277
その他	舗装工	コンクリート舗装工	106	m ²			0.1	m ²	10 c m厚 金網無し	0.00274510
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m ²			0.1	m ²	10 c m厚 金網有り	0.00340206
その他	舗装工	コンクリート舗装工	108	m ²			0.1	m ²	15 c m厚 金網有り	0.00478963
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	109	m			0.1	m	実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00059786
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	110	m			0.1	m	破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00061723
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	111	m			0.1	m	実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00109009
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	112	m			0.1	m	実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00140985
その他	舗装工	区画線工〔溶融式・手動〕（市場価格）	113	m			0.1	m	矢印・記号・文字（15cm換算） 塗布厚1.5mm（標準） 施工規模50m未満	0.00116277
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	114	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00040697
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5（2 0） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02745775
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	116	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02745775
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	117	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5（2 0） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03221540
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	118	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03221540
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	119	m3			0.1	m3	C = 1 7 0 kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02624750
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	120	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03496922

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	121	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉セメント	0.01821667
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	122	m3			0.1	m3	1 8 - 8 - 4 0 高炉セメント	0.01821667
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	123	m3			0.1	m3	C = 1 7 0 kg/m3 高炉セメント	0.01705390
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	124	m3			0.01	m3	1 : 3	0.01744149
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	125	m ²			0.1	m ²	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00739907
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	126	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00666459
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	127	m ²			0.1	m ²	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00739907
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	128	m ²			0.1	m ²		0.00377802
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 ()	129	m ²			0.1	m ²	K C フォーム相当品、材工共 300用	0.00369566
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工 ()	130	m ²			0.1	m ²	J S フォーム相当品、材工共 800用	0.01117418
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	131	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00103874
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	132	m3			0.1	m3	RC-40	0.00242243
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	133	m3			0.1	m3	M-30	0.00397278
その他	コンクリート工・石材等	山土	134	m3			0.1	m3	盛土用 (現場渡し)	0.00145346
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	135	m3			0.1	m3		0.00271312
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	136	m3			0.1	m3	2t ~ 4t車、石材用	0.00029069
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	137	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00011821
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 110mm以下	138	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00475281
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 204mm以下	139	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00622177
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	140	人			0.1	人		0.02151117
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	141	人			0.1	人		0.01773218
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	142	時間			0.1	時間	2t (運転手なし)、支給品等運搬用	0.00141082
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	143	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01106469
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	144	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.00981762

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	大型土のう工	145	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう)	0.00773724
その他	法面保護工	大型土のう工	146	袋			1	袋	撤去	0.00058041
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	147	m ²			0.1	m ²		0.01184374
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	148	人			1	人		0.01259663
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	149	人			1	人		0.01085248
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										