


[illegible]

防草対策工計算書									
作業土工									
掘削	V1=	平坦部	×	0.10	=	23.30	m³	23.3	
					Σ	=	23.30		
残土処理	V1=	掘削より			=	23.30	m³	23.3	
					Σ	=	23.30		
防草対策工									
張コンクリート (平坦部)	A1=	126.50	×	1.00	=	126.50	m²	233.0	
	A2=	106.50	×	1.00	=	106.50			
					Σ	=	233.00		

張コンクリート  
(平坦部)

(10m2当り)

平坦部



※概ね10m毎に目地を設置する。  
※境界までが1.0m未満の場合は、境界までとする。

名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート (18-8-25BB)	$V = 10.000 \times 0.100 = 1.000$	m <sup>3</sup>	1.00
目地材 (エラストイト, t=10mm)	$N = 10.000 \div (1.000 \times 10.000) = 1.000$ $A = 1.000 \times 0.100 \times 1.000 = 0.100$ ※概ね10m毎に目地を設置する。	箇所 m <sup>2</sup>	0.10
型枠	$A = 10.000 \div 1.000 \times 0.100 = 1.000$	m <sup>2</sup>	1.00