

数 量 計 算 書				
工 種	道路等除草業務（志摩町地内）前期①			
	計算式			数 量
除草業務総延長	(1~12) 14,593	(13・27・32~34・39) + 4,575 = 19,168	19,168	m
除草業務総面積	(総延長) 19,168	(幅) × 0.7 = 13417.6 ÷ 13,410.0	13,410	m <sup>2</sup>
1 対上線		(右側) 662 m	1,415	m
		(左側) 753 m		
2 長田線		(右側) 312 m	497	m
		(左側) 185 m		
3 大塚線		(右側) 96 m	204	m
		(左側) 108 m		
4 片田港線		(右側) 371 m	882	m
		(左側) 511 m		
5-① 汐本4号線		(右側) 387 m	775	m
		(左側) 388 m		
5-② 汐本線		(右側) 419 m	620	m
		(左側) 201 m		
5-③ 汐本支線		(右側) 79 m	184	m
		(左側) 105 m		
5-④ 汐本5号線		(右側) 394 m	740	m
		(左側) 346 m		
6 汐本7号線		(右側) 96 m	153	m
		(左側) 57 m		
7 北中1号線		(右側) 71 m	173	m
		(左側) 102 m		
8 浜線		(右側) 124 m	290	m
		(左側) 166 m		
9 奥山線		(右側) 409 m	728	m
		(左側) 319 m		
10 北線		(右側) 186 m	419	m
		(左側) 233 m		
11-① ヒズミ1号線		(右側) 385 m	767	m
		(左側) 382 m		
11-② 1本松1号線		(右側) 898 m	1,763	m
		(左側) 865 m		
11-③ 奥山線		(右側) 700 m	1,346	m
		(左側) 646 m		
11-④ アジョセ1号線		(右側) 208 m	360	m
		(左側) 152 m		
12-① 中道4号線		(右側) 122 m	265	m
		(左側) 143 m		
12-② 和具布 施田1号線		(右側) 436 m	983	m
		(左側) 547 m		
12-③ 大坪1号線		(右側) 274 m	556	m
		(左側) 282 m		
12-④ 大坪2号線		(右側) 237 m	571	m
		(左側) 334 m		
12-⑤ 藤原線		(右側) 418 m	902	m
		(左側) 484 m		
		小計	14,593	m



# 数量計算書

工 種

道路土工

種 別

掘削工

数量

名 称

## 計 算 式

当初

平面図・横断図より

$$\begin{array}{l} \text{張コンクリート①} \quad 75.6 \quad \times \quad 0.1 \quad = \quad 7.6 \\ \text{(張コンクリート部)} \end{array}$$

8

m 3

$$V = 7.6$$
[illegible]




# 数量計算書

工 種	防草対策工		
種 別	防草対策工	数量	
名 称	計 算 式	当初	
張コンクリート①	平面図・横断図より		
張コンクリート工 18-8-25BB t=10cm	左 A = 12.0 × 6.3 = 75.6	76 m <sup>2</sup>	
防草シート敷設工①	平面図・横断図より		
防草シート工 チガヤシート相当品	左 A = 15.0 × 8.0 = 120.0	120 m <sup>2</sup>	

# 張コンクリート①

(10m2当り)


張コンクリートエ①



※概ね10m毎に目地を設置する。

名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート (18-8-25BB)	$V = 10.000 \times 0.100 = 1.000$	m <sup>3</sup>	1.00
目地材 (エラストイト, t=10mm)	$N = 10.000 \div (6.300 \times 10.000) = 0.159$ $A = 6.300 \times 0.100 \times 0.159 = 0.100$ ※概ね10m毎に目地を設置する。 ※平均幅：6.3m	箇所 m <sup>2</sup>	0.10

防草シート敷設工① 単位数量計算書 ( 100m<sup>2</sup>当り)



シートのラップ：重ね合せ10cm以上  
アンカーピンの箇所にはテープ処理 (10cm×10cm) を行う

名 称	計 算 式	単位	数 量
防草シート チガヤシート 同等品	A= 105.0	m <sup>2</sup>	105.0
U型アンカーピン 4本/m <sup>2</sup>	N= 400.0	本	400.0
ボンド シーリング材 「アタッチ」同等品	N= ※L=90m 13.0	本	13.0
テープ チガヤテープ 同等品	L= 40.0	m	40.0