


数量計算書

工 種	道路等除草・防草対策業務（志摩町地内）前期②				
	計算式			数 量	
除草業務総延長	13326 + 3,210 + 3,238 + 1,862 = 21,636			21,636	m
除草業務面積 飛び石防護無し	(延長) 13,326	(幅) × 0.7	= 9328.2 ÷ 9,330	9,330	m ²
14－① 奥山線			(右側) 495 m	983	m
			(左側) 488 m		
16 於石線			(右側) 254 m	522	m
			(左側) 268 m		
17 中田線			(右側) 650 m	1,226	m
			(左側) 576 m		
18－① 横道線			(右側) 1371 m	2,682	m
			(左側) 1311 m		
－② 越賀線			(右側) 1068 m	1,721	m
			(左側) 653 m		
19 桧枝田1号 ・2号			(右側) 422 m	822	m
			(左側) 400 m		
20 越賀御座1号線			(右側) 249 m	384	m
			(左側) 135 m		
21 阿津里線			(右側) 998 m	1,986	m
			(左側) 988 m		
22 越賀御座2号線			(右側) 192 m	391	m
			(左側) 199 m		
23 クザキ線			(右側) 333 m	666	m
			(左側) 333 m		
24 日和線			(右側) 282 m	601	m
			(左側) 319 m		
37 小津根線			(右側) 343 m	682	m
			(左側) 339 m		
40 東浦田線			(右側) 238 m	466	m
			(左側) 228 m		
41 荒尾1号線			(右側) 96 m	194	m
			(左側) 98 m		
			計	13326	m
除草業務面積 飛び石防護有り	4820 = 4,820			4,820	m ²
縁石除草業務延長 飛び石防護有り	1862 ÷ 1,860			1,860	m
38 片田御座線	機械除草工	(右側) 3,210 m	(右側) 2,292 m ²	4,820	m ²
		(左側) 3,238 m	(左側) 2,528 m ²		
	縁石除草工		(右側) 882 m	1,862	m
			(左側) 980 m		

防草シート敷設工 単位数量計算書

(100m²当り)



シートのラップ：重ね合せ10cm以上
 アンカーピンの箇所にはテープ処理 (10cm×10cm) を行う

名 称	計 算 式	単位	数 量
防草シート チガヤシート 同等品	A= 105.0	m ²	105.0
U型アンカーピン 4本/m ²	N= 400.0	本	400.0
ボンド シーリング材 「アタッチ」同等品	N= ※L=90m 13.0	本	13.0
テープ チガヤテープ 同等品	L= 40.0	m	40.0