

平成29年度	第3A1阿001号	工 事 仕 様 書 志 摩 市				
工 事 名	市道中学校線 通学路整備工事					
施 工 箇 所	志摩市 阿児町 甲賀・立神 地内					
工 種	道路改良工事					
工 費						
工 期	平成29年12月15日まで	長	L= 894.0m	幅		
工 事 の 大 要						
組立歩道工 L=30.0m プレキャストスラブ工 N=2.0式 アスファルト舗装工 A=419.5㎡ コンクリート舗装工 A=345.0㎡ ガードパイプ(Gp-Cp-2B) L=30.0m ガードパイプ(Gp-Cp-2E) L=72.0m 転落防止柵 L=173.3m 張コンクリート A=159.3㎡ 防草シート A=249.7㎡ ブロック積工 A=50.4㎡ ブロック積工 A=22.8㎡ 区画線工 L=2,682m						