

平成29年度 教生ス第7号

賢島スポーツガーデン テニスコート改修工事

## 数 量 計 算 書

数 量 総 括 表					数 量	
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	当初	
グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート舗装工					
		下地不陸修正	2面 アスファルト系エマルジョン	式	1	
		砂入り人工芝張工	t=19mm	m2	921	
構造物撤去工	砂入り人工芝撤去工					
		砂入り人工芝撤去	t=11mm	m2	921	
		廃材運搬	砂入り人工芝	m3	10	
	処分工					
		産業廃棄物受け入れ料金	砂入り人工芝	m3	10	
仮設工	工事用道路工					
		資材搬入用仮設道		式	1	

数 量 計 算 書					
工 種	グラウンド・コート舗装工				
種 別	グラウンド・コート舗装工			数量	
名 称	計 算 式			当初	
下地不陸修正	$N = 1.00$			1	式
砂入り人工芝張工	テニスコート平面図より $A = 30.77 \times 14.97 \times 2.00 = 921.25$			921	m <sup>2</sup>

数 量 計 算 書					
工 種	構造物撤去工				
種 別	砂入り人工芝撤去工			数量	
名 称	計 算 式			当初	
砂入り人工芝撤去	テニスコート平面図より $A = 30.77 \times 14.97 \times 2.00 = 921.25$			921	m <sup>2</sup>
廃材運搬	砂入り人工芝撤去より $V = 921.25 \times 0.011 = 10.13$ (既設人工芝の厚み)			10	m <sup>3</sup>



