

§ 6. 構造物撤去工数量計算書

構造物撤去工数量集計表

1式当り

[illegible]

石 積 み 取 壊 し (1式当り)				
名 称	計 算			単 位 数 量
石積み取壊し 再利用	A= 平均断面計算より			
玉石積 控え25cm	V= 49.34 × 0.250	= 12.335	m ³	12.34
再利用玉石	V= 27.74 × 0.250	= 6.935	m ³	
処分玉石	V= 12.335 − 6.935	= 5.400	m ³	5.40

舗装版 As 取壊し (1式当り)			
<div>舗装版 (As) 取壊し</div>			
名 称	計	単位	数 量
舗装版As取壊し	A= 9.11m ² (平均断面計算より)		
舗装版As取壊し t =4cm	V= 9.11 × 0.040 = 0.364	m ³	0.36

コンクリート取壊し				(1式当り)
名 称	計			単位 数 量
Co版切断	ブロック塀 (No.0～No.3) 付近	30.00	m	30.00
コンクリート取壊し	A= 平均断面計算より			
(鉄筋コンクリート)	V= 23.15 × 0.100	= 2.315	m ³	2.32

