

§ 4. 石 積 み 工 数 量 計 算 書

石 積 み 工 数 量 集 計 表

1式当り

[illegible]

石積み工集計					
玉石積み面積 (控え25cm)	A= (平均断面計算) より	=	27.74	m ²	27.7
裏込材 (RC-40)	A= (平均断面計算) より	=	16.46	m ²	
	V= 16.46 × 0.22	=	3.62	m ³	3.6
水抜きパイプ (VP φ 50mm)	A= 控除面積 33.80 × 0.30	=	10.14		
	L= (27.74 - 10.14) ÷ 2.00 × 0.40				
		=	3.52	m	3.5
目地材 (エラストイト t=10mm)	A= (0.615 + 0.824 + 1.199) × 0.35	=	0.92	m ²	0.9
胴込コンクリート (18-8-25BB)	V= 27.74 × 0.25 × 0.30	=	2.08	m ³	2.1
裏込コンクリート (18-8-25BB, t=10cm)	V= 27.74 × 0.10	=	2.77	m ³	2.8
天端工 コンクリート (18-8-25BB)	V= (0.310 + 0.370) ÷ 2 × 0.20 × 33.80	=	2.30	m ³	2.3
目地材 (エラストイト t=10mm)	A= (0.310 + 0.370) ÷ 2 × 0.20 × 3	=	0.20	m ²	0.2
基礎工 コンクリート (18-8-25BB)	V= (0.100 + 0.100) ÷ 2 × 0.57 × 33.80	=	1.93	m ³	1.9
型 枠	A= (0.100 + 0.100) × 33.80	=	6.76	m ²	6.8
目地材 (エラストイト t=10mm)	A= 0.100 × 0.570 × 3	=	0.17	m ²	0.2
格子フェンス (マイリッシュ6型 H=1000, TPLアーバ ングレー相当品)	L= 計画平面図より	=	30.00	m	30.0
紙製型枠 (φ 100mm)	L= 30.00 ÷ 2.00 × 0.200	=	3.00	m	3.0

玉 石 積 み 工 数 量 計 算 書

[illegible]