

数量総括表（市道横道線）

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	
					当初	
構造物撤去工				式	1.0	
	構造物取壊し工	舗装版切断	As t=4cm	m	14	
		舗装版破碎	As t=4cm	m ²	438	
		As殻運搬	As殻	m ³	18	
		建設廃棄物受入料金	As殻	m ³	18	
舗装工				式	1.0	
	アphalt舗装工	不陸整正	補足材 M-30 t=平均1cm	m ²	360	
		不陸整正	補足材 M-30 t=平均2cm	m ²	78	
		表層	再生密粒度As13 t=4cm	m ²	438	
区画線工				式	1.0	
	区画線工	区画線	黄・記号・W=15cm	m	2	
仮設工				式	1.0	
	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	式	1.0	