

数 量 計 算 書					
工 種	構造物撤去工				
種 別	構造物取壊し工			数 量	
名 称	計 算 式			当初	
舗装版切断 (As t=4cm)	$L = 2.9 + 3.1 + 3.8 + 4.0 = 13.8$ $\text{合計} \quad 13.8$			13.8	m
舗装版破碎	土工計算より $A = \quad \quad \quad = 438.00$			438.0	m ²
As殻運搬	$V = 438.00 \times 0.04 = 17.52$			17.5	m ³
建設廃棄物 受入料金 (As殻)	$V = 17.52 = 17.52$			17.5	m ³

数 量 計 算 書

工 種	舗装工				
種 別	アスファルト舗装工			数 量	
名 称	計 算 式			当初	
不陸整正 (補足材 M-30, t=1cm)	土工計算より A = = 360.00			360.0	m ²
不陸整正 (補足材 M-30, t=2cm)	土工計算より A = = 78.00			78.0	m ²
表層 (再生密粒 As13, t=4cm)	土工計算より A = = 438.00			438.0	m ²

土 工 計 算 用 紙

測 点	距 離 (m)	As取壊 As		不陸整正 補足材 t=1cm		不陸整正 補足材 t=2cm		表層 再生密粒As13		摘 要
		L	A	L	V	L	A	L	A	
NO. 0	0.000	2.9	-	2.90	-	0.0	-	2.9	-	
NO. 2	40.000	2.9	116.0	2.90	116.0	0.0	0.0	2.9	116.0	
NO. 4	40.000	2.6	110.0	2.60	110.0	0.0	0.0	2.6	110.0	
NO. 6	40.000	3.3	118.0	3.30	118.0	0.0	0.0	3.3	118.0	
NO. 6 + 5.0	5.000	3.1	16.0	3.10	16.0	0.0	0.0	3.1	16.0	
NO. 0	0.000	3.8	-	0.00	-	3.8	-	3.8	-	
NO. 1	20.000	4.0	78.0	0.00	0.0	4.0	78.0	4.0	78.0	
計	145.000		438.0		360.0		78.0		438.0	

