

工事設計概要書

次の工事を行うための設計を行う。

・平成 29 年度 教生ス委託第 8 号 長沢野球場等施設改修事業 建築設計業務

長沢野球場等施設改修工事

工事内容 : (検討を含む)

管理棟 267.34 m² (RC 1 階屋上観客席)

外壁劣化部(クラック、浮き、さび等)の補修

外壁塗装改修・外壁タイル改修・シーリング改修

屋根改修・観客席防水改修・ベンチ設置

内装改修 床・壁・一部天井

トイレの洋式化・女子トイレの増設・多目的トイレ設置

照明器具 LED 化

その他建築物の長寿命化・利便性に寄与する改修

付属設計 野球場照明設備 LED 化

長沢多目的広場プレハブ倉庫新築 (1 2 0 m²程度)

長沢多目的広場外トイレ新築 (5 0 m²程度)

キュービクル改修

* 管理棟外壁改修工事の設計については、目視及び部分打診調査により施工数量を想定し、設計を行うこと。

* 長沢多目的広場トイレ新築工事の躯体構造については木造・RC 造の比較検討を行い判断する。

その他詳細については協議の上決定する