

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00451244
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00632215
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00657016
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00716704
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トラップ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00737417
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トラップ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00817545
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.03497394
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00269820
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00397462
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00280540
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00149900
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00220853
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00155896
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製）T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01879655
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00079038
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00097208
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00456059
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00506934
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製）T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00671370
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製）T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00771304
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00178971
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00206226
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00470595
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00638665

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00116286
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00165344
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.01204651
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.01386348
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サザウ）	0.00986614
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サザウ）	0.01277329
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00157168
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00210768
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01331839
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01395433
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00023621
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00062685
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00014172
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00037611
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00044879
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00074768
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00068136
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00129277
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00169523
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00009267
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00005269
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00892495
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00953909
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用）	0.00095391

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用）	0.00111744
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00561080
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00625037
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H= 800（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00471049
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00671915
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	54	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00725879
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	55	m			0.1	m	H=1100（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00571891
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	56	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00073587
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	57	m			0.1	m	（C o 建込用） 支柱間隔3m	0.00047241
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常（6時～20時）	0.01101083
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間（20時～6時）	0.01537520
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00093120
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00194234
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00432166
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00162255
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00209315
その他	土工	人力掘削（床堀）	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00698170
その他	土工	人力岩掘削	66	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅰ）	0.00754587
その他	土工	人力岩掘削	67	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅱ）	0.00973532
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00279995
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00236388
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00510023
その他	土工	人力盛土	71	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00442523
その他	土工	機械埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00517745

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	機械埋戻 RC-40	73	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00522560
その他	土工	人力埋戻 RC-40	74	m3			0.1	m3		0.00830537
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00124372
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	76	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00241384
その他	土工	残土処理 2tトラック	77	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00241384
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	78	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00044152
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	79	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00091848
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	80	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00644570
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	81	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00585973
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	82	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02638240
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	83	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02198533
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	84	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00041154
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	85	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00036884
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	86	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00207316
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00373841
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	88	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00718975
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	89	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00225486
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	90	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00718975
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	91	m3			0.1	m3		0.00168070
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	92	m3			0.1	m3		0.00168070
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	93	m3			0.1	m3		0.00227121
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	94	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパイプ設置	0.02985099
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	95	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.01910362
その他	舗装工	不陸整正工	96	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00009993
その他	舗装工	不陸整正工	97	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00019078

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	不陸整正工	98	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00024892
その他	舗装工	路盤工（車道）	99	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00045061
その他	舗装工	路盤工（車道）	100	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00059506
その他	舗装工	路盤工（車道）	101	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00063776
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00172158
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00143359
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	104	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00241203
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	105	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00212313
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	106	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00107746
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	107	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00176700
その他	舗装工	アスカープ工	108	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00109018
その他	舗装工	コンクリート舗装工	109	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00257374
その他	舗装工	コンクリート舗装工	110	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00318878
その他	舗装工	コンクリート舗装工	111	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00448973
その他	舗装工	区画線設置〔溶融式200m未満〕	112	式			1	式	施工規模200m未満	0.04496999
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	113	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00038156
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	114	m3			0.1	m3	18-8-25（20） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02574010
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02574010
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	116	m3			0.1	m3	18-8-25（20） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03021075
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	117	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03021075
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	118	m3			0.1	m3	C=170kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02460631
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	119	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03278630

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	120	m ³			0.1	m ³	18-8-25(20) 高炉セメント	0.01707951
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	121	m ³			0.1	m ³	18-8-40 高炉セメント	0.01707951
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	122	m ³			0.1	m ³	C=170kg/m ³ 高炉セメント	0.01598933
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	123	m ³			0.01	m ³	1:3	0.01635272
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	124	m ²			0.1	m ²	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00693628
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	125	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00624856
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	126	m ²			0.1	m ²	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00693628
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	127	m ²			0.1	m ²		0.00354218
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工(Ⅰ)	128	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00346496
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工(Ⅱ)	129	m ²			0.1	m ²	JSフォーム相当品、材工共 800用	0.01047665
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	130	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00097390
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	131	m ³			0.1	m ³	RC-40	0.00227121
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	132	m ³			0.1	m ³	M-30	0.00372479
その他	コンクリート工・石材等	山土	133	m ³			0.1	m ³	盛土用(現場渡し)	0.00136273
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	134	m ³			0.1	m ³		0.00254376
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	135	m ³			0.1	m ³	2t~4t車、石材用	0.00027255
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工(市場価格)	136	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm(SD295A) 施工規模10トン未満	0.00011084
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ90mm以上 φ110mm未満	137	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00445975
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ180mm以上 φ200mm以下	138	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00584701
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	139	人			0.1	人		0.02016836
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	140	人			0.1	人		0.01662527
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	141	時間			0.1	時間	2t(運転手なし)、支給品等運搬用	0.00132275
その他	法面保護工	土のう積工(側面並べ)	142	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01037399
その他	法面保護工	土のう積工(小口並べ)	143	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.00920477

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	大型土のう工	144	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう)	0.00725425
その他	法面保護工	大型土のう工	145	袋			1	袋	撤去	0.00054418
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	146	m ²			0.1	m ²		0.01110441
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	147	人			1	人		0.01181030
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	148	人			1	人		0.01017503
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										