

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00449223
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00629383
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00654074
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00713494
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トラップ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00734114
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トラップ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00813884
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.03481730
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00268612
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00395682
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00279284
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00149229
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00219864
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00155198
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01871236
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00078684
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00096773
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00454017
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00504664
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00668363
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00767849
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00178170
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00205302
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00468487
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00635804

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00115765
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00164604
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.01199255
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.01380139
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サザウ）	0.00982196
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サザウ）	0.01271609
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00156464
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00209824
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01325874
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01389183
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00023515
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00062405
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00014109
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00037443
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00044678
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00074433
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00067831
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00128698
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00168764
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00009225
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00005246
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.0088498
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00949637
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用）	0.00094964

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用）	0.00111243
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00558567
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00622238
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H= 800（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00468940
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00668906
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	54	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00722628
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	55	m			0.1	m	H=1100（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00569330
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	56	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00073258
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	57	m			0.1	m	（C o 建込用） 支柱間隔3m	0.00047030
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常（6時～20時）	0.01284361
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間（20時～6時）	0.01790291
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00092703
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00193364
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00430231
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00161529
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00208377
その他	土工	人力掘削（床堀）	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00695044
その他	土工	人力岩掘削	66	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅰ）	0.00751208
その他	土工	人力岩掘削	67	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅱ）	0.00969172
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00278741
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00235329
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00507739
その他	土工	人力盛土	71	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00440541
その他	土工	機械埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00515427

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	機械埋戻 RC-40	73	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00520220
その他	土工	人力埋戻 RC-40	74	m3			0.1	m3		0.00826817
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00123815
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	76	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00240303
その他	土工	残土処理 2tトラック	77	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00240303
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	78	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00043955
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	79	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00091436
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	80	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00641683
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	81	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00583348
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	82	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02626424
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	83	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02188686
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	84	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00040970
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	85	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00036719
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	86	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00206388
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00372167
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	88	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00715755
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	89	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00224476
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	90	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00715755
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	91	m3			0.1	m3		0.00167317
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	92	m3			0.1	m3		0.00167317
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	93	m3			0.1	m3		0.00226104
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	94	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパイプ設置	0.02971730
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	95	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.01901806
その他	舗装工	不陸整正工	96	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00009949
その他	舗装工	不陸整正工	97	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00018993

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	不陸整正工	98	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00024781
その他	舗装工	路盤工（車道）	99	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00044859
その他	舗装工	路盤工（車道）	100	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00059239
その他	舗装工	路盤工（車道）	101	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00063490
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00171387
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00142717
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	104	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00240122
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	105	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00211362
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	106	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00107264
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	107	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00175909
その他	舗装工	アスカープ工	108	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00108530
その他	舗装工	コンクリート舗装工	109	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00256221
その他	舗装工	コンクリート舗装工	110	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00317450
その他	舗装工	コンクリート舗装工	111	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00446962
その他	舗装工	区画線設置〔溶融式200m未満〕	112	式			1	式	施工規模200m未満	0.04476859
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	113	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00037985
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	114	m3			0.1	m3	18-8-25（20） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02562482
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02562482
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	116	m3			0.1	m3	18-8-25（20） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03007545
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	117	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03007545
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	118	m3			0.1	m3	C=170kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02449610
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	119	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03263947

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	120	m ³			0.1	m ³	18-8-25(20) 高炉セメント	0.01700302
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	121	m ³			0.1	m ³	18-8-40 高炉セメント	0.01700302
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	122	m ³			0.1	m ³	C=170kg/m ³ 高炉セメント	0.01591772
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	123	m ³			0.01	m ³	1:3	0.01627949
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	124	m ²			0.1	m ²	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00690522
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	125	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00622057
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	126	m ²			0.1	m ²	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00690522
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	127	m ²			0.1	m ²		0.00352632
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工(Ⅰ)	128	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00344944
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工(Ⅱ)	129	m ²			0.1	m ²	JSフォーム相当品、材工共 800用	0.01042972
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	130	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00096953
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	131	m ³			0.1	m ³	RC-40	0.00226104
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	132	m ³			0.1	m ³	M-30	0.00370811
その他	コンクリート工・石材等	山土	133	m ³			0.1	m ³	盛土用 (現場渡し)	0.00135662
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	134	m ³			0.1	m ³		0.00253236
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	135	m ³			0.1	m ³	2t~4t車、石材用	0.00027132
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	136	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00011034
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ90mm 以上 φ110mm 未満	137	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00443978
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ180mm 以上 φ200mm 以下	138	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00582082
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	139	人			0.1	人		0.02007803
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	140	人			0.1	人		0.01655081
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	141	時間			0.1	時間	2t(運転手なし)、支給品等運搬用	0.00131683
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	142	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01032753
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	143	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.00916354

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	大型土のう工	144	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう)	0.00722176
その他	法面保護工	大型土のう工	145	袋			1	袋	撤去	0.00054175
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	146	m ²			0.1	m ²		0.01105468
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	147	人			1	人		0.01175741
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	148	人			1	人		0.01012946
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										