

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00460224
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00644795
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00670090
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00730965
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00752091
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00833814
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.03566988
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00275189
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00405371
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00286123
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00152883
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00225247
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00158998
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製）T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01917058
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00080611
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00099142
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00465134
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00517022
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製）T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00684730
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製）T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00786652
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00182533
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00210330
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00479959
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00651373

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00118600
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00168634
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.01228622
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.01413934
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サザサ）	0.01006247
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サザサ）	0.01302747
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00160295
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00214963
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01358341
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01423200
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00024091
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00063933
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00014454
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00038360
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00045772
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00076256
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00069492
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00131850
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00172897
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00009451
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00005374
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00910255
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00972891
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用）	0.00097289

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B （C o 建込用）	0.00113967
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00572245
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00637475
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H= 800（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00480423
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00685286
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	54	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00740323
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	55	m			0.1	m	H=1100（C o 建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00583271
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	56	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00075052
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	57	m			0.1	m	（C o 建込用） 支柱間隔3m	0.00048181
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常（6時～20時）	0.00833628
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間（20時～6時）	0.01169044
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00094973
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00198099
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00440766
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00165484
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00213480
その他	土工	人力掘削（床堀）	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00712063
その他	土工	人力岩掘削	66	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅰ）	0.00769603
その他	土工	人力岩掘削	67	m3			0.1	m3	軟岩（Ⅱ）	0.00992904
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00285567
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00241092
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00520172
その他	土工	人力盛土	71	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00451329
その他	土工	機械埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00528048

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	機械埋戻 RC-40	73	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00532959
その他	土工	人力埋戻 RC-40	74	m3			0.1	m3		0.00847063
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00126846
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	76	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00246188
その他	土工	残土処理 2tトラック	77	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00246188
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	78	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00045031
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	79	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00093675
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	80	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00657396
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	81	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00597633
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	82	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02690738
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	83	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02242281
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	84	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00041973
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	85	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00037618
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	86	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00211442
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00187536
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	88	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00255083
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	89	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00078665
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	90	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00255083
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	91	m3			0.1	m3		0.00171414
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	92	m3			0.1	m3		0.00171414
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	93	m3			0.1	m3		0.00231641
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	94	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパイプ設置	0.03044499
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	95	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.01948376
その他	舗装工	不陸整正工	96	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00010192
その他	舗装工	不陸整正工	97	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00019458

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	不陸整正工	98	m ²			0.1	m ²	補足材あり t=3cm M-30	0.00025388
その他	舗装工	路盤工（車道）	99	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00045958
その他	舗装工	路盤工（車道）	100	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00060690
その他	舗装工	路盤工（車道）	101	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00065045
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00175584
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00146212
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	104	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00246002
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	105	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00216538
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	106	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00109890
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	107	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00180216
その他	舗装工	アスカープ工	108	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00111188
その他	舗装工	コンクリート舗装工	109	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00262495
その他	舗装工	コンクリート舗装工	110	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00325223
その他	舗装工	コンクリート舗装工	111	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00457907
その他	舗装工	区画線設置〔溶融式200m未満〕	112	式			1	式	施工規模200m未満	0.04586484
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	113	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00038916
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	114	m3			0.1	m3	18-8-25（20） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02625230
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02625230
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	116	m3			0.1	m3	18-8-25（20） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03081191
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	117	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03081191
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	118	m3			0.1	m3	C=170kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02509595
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	119	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03343871

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	120	m ³			0.1	m ³	18-8-25(20) 高炉セメント	0.01741938
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	121	m ³			0.1	m ³	18-8-40 高炉セメント	0.01741938
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	122	m ³			0.1	m ³	C=170kg/m ³ 高炉セメント	0.01630750
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	123	m ³			0.01	m ³	1:3	0.01667813
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	124	m ²			0.1	m ²	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00707430
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	125	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00637290
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	126	m ²			0.1	m ²	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00707430
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	127	m ²			0.1	m ²		0.00361267
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工(Ⅰ)	128	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00353391
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工(Ⅱ)	129	m ²			0.1	m ²	JSフォーム相当品、材工共 800用	0.01068512
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	130	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00099328
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	131	m ³			0.1	m ³	RC-40	0.00231641
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	132	m ³			0.1	m ³	M-30	0.00379891
その他	コンクリート工・石材等	山土	133	m ³			0.1	m ³	盛土用 (現場渡し)	0.00138984
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	134	m ³			0.1	m ³		0.00259438
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	135	m ³			0.1	m ³	2t~4t車、石材用	0.00027797
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	136	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00011304
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ90mm 以上 φ110mm 未満	137	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00454850
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ180mm 以上 φ200mm 以下	138	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00596336
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	139	人			0.1	人		0.02056969
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	140	人			0.1	人		0.01695609
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	141	時間			0.1	時間	2t(運転手なし)、支給品等運搬用	0.00134908
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	142	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01058042
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	143	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.00938793

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	大型土のう工	144	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう)	0.00739860
その他	法面保護工	大型土のう工	145	袋			1	袋	撤去	0.00055501
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	146	m ²			0.1	m ²		0.01132537
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	147	人			1	人		0.01204531
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	148	人			1	人		0.01037750
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										