

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00459304
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00643507
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00668752
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00729505
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トラップ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00750589
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トラップ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00832148
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.03559863
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00274639
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00404561
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00285551
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00152577
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00224797
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00158681
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（サラサラ）	0.01913229
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00080450
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00098944
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00464205
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00515989
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00683362
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00785080
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00182168
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00209910
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00479001
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00650072

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00118363
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（市場単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00168298
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.01226168
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.01411110
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サザウ）	0.01004237
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（サザウ）	0.01300145
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00159975
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県リサイクル認定製品	0.00214533
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01355628
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県リサイクル認定製品 細目	0.01420357
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00024043
排水施設工	側溝工	蓋版設置工（市場単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00063805
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00014426
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（市場単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00038283
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00045681
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00076104
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00069353
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00131586
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00172551
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00009432
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00005363
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00908437
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.00970947
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用）	0.00097095

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工 (市場単価)	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B (C o 建込用)	0.00113740
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	50	m			0.1	m	H= 800 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00571102
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H= 800 (ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00636202
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H= 800 (C o 建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00479463
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00683917
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	54	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00738845
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	55	m			0.1	m	H=1100 (C o 建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00582106
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	56	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00074902
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	57	m			0.1	m	(C o 建込用) 支柱間隔3m	0.00048085
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常 (6 時～ 2 0 時)	0.00735701
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間 (2 0 時～ 6 時)	0.01033920
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00094783
その他	土工	機械掘削積込 (地山) 小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00197703
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00439885
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00165154
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00213054
その他	土工	人力掘削 (床堀)	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00710641
その他	土工	人力岩掘削	66	m3			0.1	m3	軟岩 (Ⅰ)	0.00768066
その他	土工	人力岩掘削	67	m3			0.1	m3	軟岩 (Ⅱ)	0.00990921
その他	土工	機械埋戻	68	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00284996
その他	土工	機械埋戻	69	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00240610
その他	土工	人力埋戻	70	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00519133
その他	土工	人力盛土	71	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00450427
その他	土工	機械埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積 (平積0.20m3)	0.00526993

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	土工	機械埋戻 RC-40	73	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積 (平積0.10m3)	0.00531894
その他	土工	人力埋戻 RC-40	74	m3			0.1	m3		0.00845372
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00126593
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	76	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00245696
その他	土工	残土処理 2tトラック	77	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00245696
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	78	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00044941
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	79	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00093488
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	80	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00656083
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	81	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00596439
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	82	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.02685363
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工 (市場単価)	83	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02237803
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.13m3)	84	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00041889
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(山積0.28m3)	85	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00037543
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込(人力)	86	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00211019
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00187162
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	88	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00286383
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	89	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00163119
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	90	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00477244
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	91	m3			0.1	m3		0.00260769
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	92	m3			0.1	m3		0.00171072
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	93	m3			0.1	m3		0.00231178
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 水抜きパイプ設置	0.03038418
その他	擁壁工	練石積工 (雑割石)	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏コン厚10cm 1:0.3~0.5 現場発生品利用 水抜きパイプ設置	0.01944484
その他	舗装工	不陸整正工	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00010172
その他	舗装工	不陸整正工	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t=3cm RC-40 再生材	0.00019419

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	不陸整正工	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t=3cm M-30	0.00025337
その他	舗装工	路盤工（車道）	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC-40 再生材	0.00045866
その他	舗装工	路盤工（車道）	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC-40 再生材	0.00060569
その他	舗装工	路盤工（車道）	101	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00064915
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	102	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00175233
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00145920
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	104	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00245511
その他	舗装工	表層工・人力施工（車道・路肩）	105	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00216105
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	106	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00109671
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	107	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00179856
その他	舗装工	アスカープ工	108	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00110965
その他	舗装工	コンクリート舗装工	109	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00261971
その他	舗装工	コンクリート舗装工	110	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00324574
その他	舗装工	コンクリート舗装工	111	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00456993
その他	舗装工	区画線設置〔溶融式200m未満〕	112	式			1	式	施工規模200m未満	0.04577323
その他	舗装工	区画線消去工（市場価格）	113	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00038838
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	114	m3			0.1	m3	18-8-25（20） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02619986
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m3			0.1	m3	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02619986
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	116	m3			0.1	m3	18-8-25（20） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03075037
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	117	m3			0.1	m3	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03075037
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	118	m3			0.1	m3	C=170kg/m3 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.02504582
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	119	m3			0.01	m3	1：3、打設養生手間含む	0.03337192

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	120	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	18-8-25(20) 高炉セメント	0.01738458
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	121	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	18-8-40 高炉セメント	0.01738458
その他	コンクリート工・石材等	生コンクリート	122	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	C=170kg/m <sup>3</sup> 高炉セメント	0.01627493
その他	コンクリート工・石材等	セメントモルタル	123	m <sup>3</sup>			0.01	m <sup>3</sup>	1:3	0.01664481
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	124	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00706017
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	125	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00636017
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	126	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00706017
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	127	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.00360545
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工(Ⅰ)	128	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00352685
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工(Ⅱ)	129	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	JSフォーム相当品、材工共 800用	0.01066378
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	130	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚 10cm	0.00099129
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	131	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	RC-40	0.00231178
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	132	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	M-30	0.00379132
その他	コンクリート工・石材等	山土	133	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	盛土用 (現場渡し)	0.00138707
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	134	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>		0.00258919
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	135	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	2t~4t車、石材用	0.00027741
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	136	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00011281
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ90mm 以上 φ110mm 未満	137	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00453941
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ180mm 以上 φ200mm 以下	138	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00595145
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	139	人			0.1	人		0.02052860
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	140	人			0.1	人		0.01692223
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	141	時間			0.1	時間	2t(運転手なし)、支給品等運搬用	0.00134638
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	142	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01055928
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	143	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.00936918

平成29年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	法面保護工	大型土のう工	144	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう)	0.00738382
その他	法面保護工	大型土のう工	145	袋			1	袋	撤去	0.00055390
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	146	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01130275
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	147	人			1	人		0.01202125
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	148	人			1	人		0.01035677
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										