

数量総括表(1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
カルバート工				式	1	
	既設ボックスカルバート撤去工	既設ボックスカルバート撤去		本	8	
	(撤去所要日数		日)
		積込・取下		本	8	
	(積込・取下し 所要日数		日)
		構造物とりこわし 工	無筋コンクリート (人力)	m3	1	
		殻運搬	無筋コンクリート (人力)	m3	1	
		鋼材現場ガス切断 工	D16	箇所	32	
		構造物とりこわし 工	鉄筋コンクリート	m3	27	
		殻運搬	鉄筋コンクリート	m3	27	
		ガードレール 撤去工		m	6	
		コンクリート削孔	150,L=400	孔	32	
		モルタル工	平滑仕上げ,5mm	m3	0.03	
		スクラップ	ヘビーH3	kg	90	既設ガードレール
		スクラップ運搬		回		「撤去工」のネット フェンス含む
	ボックスカルバート上半断面取替工	コンクリート	24-12-25BB	m3	27	
		型枠		m2	150	
		円形空洞型枠工	100	m	14	
		〃	500	m	0.4	
		鉄筋工	1本 杉樹脂塗装鉄筋 SD345,D22～D25	kg	3130	
		〃	1本 杉樹脂塗装鉄筋 SD345,D16	kg	910	

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		〃	Ⅰ ^ホ 杉樹脂塗装鉄筋 SD345,D13	kg	350	
		〃	無塗装鉄筋 SD345,D19	kg	100	
		アンカー挿入	D25 (L=380)	本	32	100本当り注入 量 W=22.64kg
		コンクリート削孔	35 × 390	孔	32	
		樹脂グラウト注入	ショ-ボ ^{ント} グラウト 相当品	本	32	1本当り注入量 W=3.78kg
		架設工		本	8	
		鋼材現場ガス切断 工	D19	箇所	64	
		Ⅰ ^ホ 杉樹脂系 接着剤	ショ-ボ ^{ント} # 101相当品	kg	54	
		防水工	防水シート t=3.2mm	m ²	31	
		支保工	パイプサポー ト支保	空m ³		
		無収縮モルタル 充填		m ³	0.1	
		型枠		m ²	0.2	取付管間詰部
	地覆工	コンクリート	24-12-25BB	m ³	1	
		型枠		m ²	3	
		鉄筋工	Ⅰ ^ホ 杉樹脂塗装鉄筋 SD345,D13	kg	50	
	防護柵工	ガードレール	ベースプレート式、笠木・パイプ ビーム2連付、めっき品、 支柱高H=960	m	6	
		Uボルト アンカー	M22 × 600,両ネジ 切り,2-N,2-W	本	10	
		ガードレール 設置工	ベースプレート式、笠 木・パイプビーム2連付	m	6	
	作業土工	床掘り		m ³	40	

数量総括表(3)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		埋戻し		m3	40	
		ブルーシート		枚		
		不足土		m3		
撤去・復旧工						
	撤去工	コンクリート切断	t=50mm	m	1	
		構造物とりこわし工	無筋コンクリート	m3	1	
		〃	鉄筋コンクリート	m3	0.1	
		舗装版切断	アスファルト t=40mm	m	24	
		舗装版破砕	アスファルト 10cm以下	m2	91	
		殻運搬	無筋・鉄筋コンクリート	m3	1	
		〃	アスファルト	m3	5	
		床掘り		m3	2	
		照明柱撤去		箇所	1	
		ネットフェンス撤去	H=1500	m	4	
		石碑撤去		箇所	1	
	(石碑重量		t	0.5)
		ガードレール部材撤去	ビーム	m	3	再利用
		ガードパイプ部材撤去	パイプビーム3連	m	9	再利用
		スクラップ	ヘビーH3	kg	30	ネットフェンス
	復旧工	表層	密粒度As(13), t=40mm	m2	53	
		基層	再生粗粒度As(20), t=0~70mm	m2	53	

数量総括表(4)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		表層	(再)密粒度 As(13), t=40mm	m2	39	
		上層路盤	M-30, t=100mm	m2	27	
		不陸整正	粒調碎石 t=3cm	m2	12	
		縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ, H=0.25m, L=0.60m	m	11	
		埋戻し	人力	m3	1	花壇部
		埋戻し		m3	1	張Co部、舗装部
		張コンクリート	18-8-40BB	m3	0.1	
		照明柱復旧		箇所	1	
		ネットフェンス 復旧		m	4	
		石碑復旧		箇所	1	
	(石碑重量		t	0.5)
		ヒューム管 復旧	300	m	2	
		ガードレール 部材設置工	ビーム	m	3	再利用
		ガードパイプ 部材設置工	パイプビーム3連	m	9	再利用
		区画線設置	白,幅15cm,実線	式	1	L=11.7m
		不足土		m3		
仮設工						
	仮設工	大型土のう 製作		袋		
		〃		袋		
		大型土のう 設置		袋		
		大型土のう 撤去		袋		

数量総括表(5)

[illegible]