

数 量 総 括 表					数 量	
工 種	種 別	細 別	規 格	単位		
市道文中通学線						
道路土工	掘削工			式	1	
		掘削		m ³	2	
	盛土工					
		盛土		m ³	7	
		不足土	良質土	m ³	7	
舗装工	アスファルト舗装工			式	1	
		不陸整正	粒度調整碎石M-30 t=平均30	m ²	103	
		路盤工	粒度調整碎石M-30 t=100	m ²	68	
		表層工	再生密粒度As13 t=40	m ²	171	
		オーバーレイ	再生密粒度As13 t=30	m ²	285	
縁石工	縁石工					
		アスカープ		m	210	
張コンクリート工	張コンクリート					
		張コンクリート	18-8-25BB t=100	m ²	105	
		張コンクリート	18-8-25BB t=100	m ²	19	
区画線工	区画線工	溶融式区画線	白、実線、W=150	m	650	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1	
市道うらじろ1号線						
道路土工	盛土工			式	1	
		盛土		m ³	2	
		不足土	良質土	m ³	3	
舗装工	アスファルト舗装工			式	1	
		不陸整正	粒度調整碎石M-30 t=30	m ²	114	
		表層工	再生密粒度As13 t=40	m ²	114	

数 量 総 括 表					数 量	
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位		
構造物撤去工	構造物取壊し工			式	1	
		As舗装版切断	15cm以下	m	3	
		As舗装版取壊	t=40	m ²	114	
	処分工			式	1	
		As塊運搬	t=40	m ³	5	
		建設廃棄物受入料金	As塊	m ³	5	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1	
市道うらじろ3号線						
舗装工	アスファルト舗装工			式	1	
		不陸整正	粒度調整碎石M-30 t=30	m ²	220	
		表層工	再生密粒度As13 t=40	m ²	220	
構造物撤去工	構造物取壊し工			式	1	
		As舗装版切断	15cm以下	m	8	
		As舗装版取壊	t=40	m ²	220	
	処分工			式	1	
		As塊運搬	t=40	m ³	9	
		建設廃棄物受入料金	As塊	m ³	9	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費		式	1	