

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	
市道迫間向井山線						
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	砂質土	m³	12	
	残土処理工			式	1	
		土砂等運搬	砂質土	m³	12	
舗装工				式	1	
	アphalt舗装工			式	1	
		路盤工 (歩道部)	粒調碎石 M-30 t=10cm	m²	18	
		表層 (歩道部)	再生密粒度As13 t=3cm	m²	18	
		路盤工 (乗入部)	粒調碎石 M-30 t=10cm	m²	13	
		表層 (乗入部)	再生密粒度As13 t=5cm	m²	18	
		路盤工 (駐車場)	粒調碎石 M-30 t=10cm	m²	29	
		表層 (駐車場)	再生密粒度As13 t=4cm	m²	29	
排水構造物工				式	1	
	現場打側溝蓋工			式	1	
		現場打側溝蓋工(A)		m	11	
		現場打側溝蓋工(B)		m	15	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		舗装版切断	As t=15cm以下	m	19	
		舗装版切断	Co t=15cm以下	m	50	
		舗装版破碎	As t=10cm以下	m²	60	
		コンクリート取壊し	無筋	m³	2	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	As殻	m³	2	
		殻運搬	Co殻(無筋)	m³	2	
		建設廃棄物受入れ料金	As殻	m³	2	
		建設廃棄物受入れ料金	Co殻(無筋)	m³	2	
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1	

[illegible][illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	
市道夏草第一里線						
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	砂質土	m ³	32	
	残土処理工			式	1	
		土砂等運搬	砂質土	m ³	32	
舗装工				式	1	
	アphalt舗装工			式	1	
		路盤工	粒調碎石 M-30 t=10cm	m ²	285	
		不陸整正	補足材 M-30 t=1cm	m ²	13	
		表層	再生密粒度As13 t=4cm	m ²	298	
		アスカープ	細粒度As13	m	20	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		舗装版切断	As t=15cm以下	m	12	
		舗装版切断	Co t=15cm以下	m	3	
		舗装版破碎	As t=10cm以下	m ²	285	
		舗装版破碎	Co t=10cm以下	m ²	3	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	As殻	m ³	11	
		殻運搬	Co殻(無筋)	m ³	0.1	
		建設廃棄物受入れ料金	As殻	m ³	11	
		建設廃棄物受入れ料金	Co殻(無筋)	m ³	0.1	
仮設工				式	1	
	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1	