

§ 7. 交通誘導員算定数量計算書

(市道中道3号線)

仮 設 工 数 量 集 計 表									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(市道中道3号線)

1式当り

[illegible]

交通誘導警備員算出シート(交替要員有り)													
種別	名 称	区 分	規 格	摘 要	数量	単位	日当たり 施工量	施工日数	警備員配置人員(N)		警備員計上人員		備考
									警備員A	警備員B	警備員A	警備員B	
【A路線】													
作業土工	機械床堀	(側溝部)		小規模	10.4	m3/日			1	1			
	機械埋戻	(側溝部)		小規模	6.0	m3/日			1	1			
	機械床堀	(BOX部)		小規模	8.6	m3/日			1	1			
	機械埋戻	(BOX部)		小規模	5.6	m3/日			1	1			
側溝工	U型側溝		250×250		3.0	m/日			1	1			
	U型側溝		400×500		10.6	m/日			1	1			
	U型側溝		400×600		2.0	m/日			1	1			
	コンクリート蓋		250用		6.0	枚/日			1	1			
	コンクリート蓋		400用		24.0	枚/日			1	1			
	グレーチング蓋		400用		1.0	枚/日			1	1			
函渠工													
	函 渠		ボックスカルバート 400×400		5.7	m/日			1	1			
	均しコンクリート		18-8-40BB	0.8×0.1×5.7	0.5	m3/日			1	1			
	型枠			0.1+0.1×5.7	1.1	m2/日			1	1			
集水桝工 (集水桝①)													
	コンクリート		18-8-25BB		0.4	m3/日			1	1			
	型枠				4.7	m2/日			1	1			
	グレーチング蓋		600用		1.0	枚/日			1	1			
	基礎砕石		RC-40		1.0	m2/日			1	1			
舗装版切断工													
	舗装版AS切断		As,t=4cm	6.7+11.8+13.2	31.7	m/日			1	1			
舗装版取壊し													
	舗装版AS取壊し		As,t=4cm	4.3+19.4	23.7	m2/日			1	1			
	コンクリート取壊し	既設側溝250			1.7	m3/日			1	1			
アスファルト舗装													
	路盤工		M-30,,t=10cm	3.5+18.2	21.7	m2/日			1	1			
	表層		t=4cm	3.5+18.2	21.7	m2/日			1	1			
													日
警備員区分		計 算 式		現 場 条 件		交通誘導警備員数 (1式当たり)		摘 要					
交通誘導警備員A		1.2人/日× 日＝ 人		勤務時間(8:00～17:00) 実働 9時間(交替要員有り)		人		1.2A×必要日数×N					
交通誘導警備員B		1.2人/日× 日＝ 人		勤務時間(8:00～17:00) 実働 9時間(交替要員有り)		人		1.2A×必要日数×N					