

平成29年度

布施田地区防火水槽撤去工事

数 量 計 算 書

## § 1. 数量総括表

数 量 総 括 表 (1)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
作 業 土 工				式	1	
	作 業 土 工			式	1	
		機 械 埋 戻	レキ質土	m <sup>3</sup>	70	V=70
		購 入 土		m <sup>3</sup>	93	V=93
コンクリート工						
	コンクリート工					
		路 盤 工	M-30, t=10cm	m <sup>2</sup>	59	A=59
		コンクリート工	21-8-25BB	m <sup>3</sup>	8	V=8
		型 枠 工		m <sup>2</sup>	7	A=7
		鉄 網	D6 150×150	m <sup>2</sup>	66	A=66
		目 地 材	エラストイト t=10mm	m <sup>2</sup>	1	A=1
基 礎 工						
	基 礎 工					
		割 栗 石	(50～150mm) t=30cm	m <sup>2</sup>	51	A=51
		砕 石	(RC-40) t=10cm	m <sup>2</sup>	51	A=51
構 造 物 撤 去 工						
	構造物取壊し工					
		コ ン ク リ ー ト 取 壊 し	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	8	V=7.5
	運 搬 処 理 工					
		コ ン ク リ ー ト 殻 運 搬	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	8	V=7.5
		コ ン ク リ ー ト 殻 処 分	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	8	V=7.5