

	参 考 仕 様 書		志 摩 市
工 事 名	平成29年度 畔名地区旧消防団詰所解体工事		
施 工 地 名	志摩市大王町畔名 地内		
工 費			
工 期	自)契約日 ~ 平成30年 2月 16日		
工事の概要	鉄骨造2階建 解体工事 延面積: 89.88㎡		

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	平成29年度 畔名地区旧消防団詰所解体工事						
	解体工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額		1.0	式			
	総 合 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体工事費						
A	解体工事		1.0	式			
B	電気設備解体工事		1.0	式			
C	機械設備解体工事		1.0	式			
D	発生材処分		1.0	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	解体工事						
A1	直接仮設工事		1.0	式			
A2	石綿含有建材撤去工事		1.0	式			
A3	内・外装材解体工事		1.0	式			
A4	躯体解体工事		1.0	式			
A5	基礎解体工事		1.0	式			
A6	土工・外構工事		1.0	式			
A7	発生材積込（建築）		1.0	式			
A8	発生材運搬（建築）		1.0	式			
	A 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A1	直接仮設工事						
1	くさび緊結足場 巾:600	高さ 10m未満、(3ヶ月)	1.0	式			
2	くさび緊結足場 巾:600	高さ 20m未満、(3ヶ月)	1.0	式			
3	災害防止	防音シート張り	1.0	式			
4	枠組棚足場 在置1ヵ月	階高:4.0m以上5.7m未満	1.0	式			
5	安全手摺	単管	1.0	式			
6	内部足場 脚立	並列(1ヶ月)	1.0	式			
7	階段 棚足場		1.0	式			
	A1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A2	石綿含有建材撤去工事						
1	軒天:フレキシブルボード撤去	t=4mm 積込含、手ばらし	20.7	m ²			
2	内壁:フレキシブルボード撤去	t=5mm 積込含、手ばらし	63.3	m ²			
	A2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A3	内・外装材解体工事						
1	塗膜防水 除去		77.4	m ²			
2	内部造作材解体	事務所、積込み共	89.9	m ²			
	A3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A4	躯体解体工事						
1	S造建物上屋解体	鉄骨カッター主体 75～100 kg/m ²	97.5	m ²			
2	鉄製タラップ 解体	人力機械併用	5.0	m ²			
3	鉄製ホース掛け 解体	人力機械併用	2.4	m ²			
	A4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A5	基礎解体工事						
1	基礎コンクリート解体	大型ブレーカー・ハンドブレーカー併用 積込共	19.3	m ³			
2	土間コンクリート解体 ポーチ 含む	大型ブレーカー・ハンドブレーカー併用 積込共	6.9	m ³			
3	機械運搬費	片道30Km以内、バックホウ(1往復)	1.0	式			
	A5 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A6	外構・土工事						
1	アスファルト舗装 カッター入れ		23.4	m			
2	アスファルト舗装 取壊し		1.1	m ³			
3	アスファルト類 積込費		1.1	m ³			
4	すきとり (路床面)		20.3	m ³			
5	埋戻し		18.8	m ³			
6	発生土運搬	自由処分	1.5	m ³			
7	アスファルト舗装	密粒度 A-5-15	102.0	m ²			
8	既設 アルミ掲示板 移設	基礎共	1.0	式			
	A6 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A7	発生材積込 (建築)						
1	雑材A (重量)		6.7	m ³			
2	雑材B (軽量)		7.9	m ³			
	A7 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A8	発生材運搬 (建築)						
1	有筋コンクリート・PC杭		26.2	m ³			
2	無筋コンクリート・CB類		5.3	m ³			
3	廃アスファルト類		1.1	m ³			
4	タイル・モルタル類		0.2	m ³			
5	石綿含有材		1.0	台			
6	木材類		2.5	m ³			
7	建材類		4.9	m ³			
8	カーペット		0.1	m ³			
9	プラスチック類		0.2	m ³			
10	鉄類A	重量鉄骨	10.6	m ³			
11	鉄類B	鉄筋・笠木 等	1.4	m ³			
12	アルミ類		1.5	m ³			
13	ガラス類		0.1	m ³			
14	雑材A (重量)		6.7	m ³			
15	雑材B (軽量)		7.9	m ³			
	A8 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備解体工事						
1	照明器具等 運搬	積込共	0.4	m ³			
2	廃蛍光灯 運搬	20kgまで	1.0	式			
3	スイッチ、分電盤 等 運搬	積込共	0.1	m ³			
4	プラスチック配管 運搬	積込共	0.1	m ³			
5	配線 運搬 (IV 2.0)	積込共	0.1	m ³			
	B 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備解体工事						
C1	機械設備解体工事		1.0	式			
C2	機械設備工事発生材運搬		1.0	式			
	C 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C1	機械設備解体工事						
1	便槽撤去	積込共	1.0	式			
2	エアコン撤去	積込共	1.0	式			
	C 1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C2	機械設備工事 発生材運搬						
1	陶器類 運搬		0.1	m ³			
2	プラスチック類 処分		0.9	m ³			
3	プラスチック類 (FRP) 処分		0.2	m ³			
4	空調機 運搬 (集積場持込)	室外機・室内機 共、書類提出共	1.0	式			
	C 2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	発生材処分						
D1	発生材処分（建築）		1.0	式			
D2	発生材処分（電気）		1.0	式			
D3	発生材処分（機械）		1.0	式			
	D 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D1	発生材処分（建築）						
1	有筋コンクリート・PC杭		26.2	m ³			
2	無筋コンクリート・CB類		5.3	m ³			
3	廃アスファルト類		1.1	m ³			
4	タイル・モルタル類		0.2	m ³			
5	石綿含有材		0.4	t			
6	木材類		2.5	m ³			
7	建材類		4.9	m ³			
8	カーペット		0.1	m ³			
9	プラスチック類		0.2	m ³			
10	鉄類A	重量鉄骨	10,300.0	kg			
11	鉄類B	鉄筋・軽天 等	412.0	kg			
12	アルミ類		150.0	kg			
13	ガラス類		0.1	m ³			
14	雑材A		6.7	m ³			
15	雑材A		7.9	m ³			
16	タタミ		18.0	帖			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D2	発生材処分（電気）						
1	照明器具等 処分		0.4	m ³			
2	廃蛍光灯 処分	重量 15kg	1.0	式			
3	スイッチ、分電盤 等 処分		0.1	m ³			
4	プラスチック配管 処分		0.1	m ³			
5	配線 運搬 処分		2.5	kg			
	D2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D3	機械設備工事 発生材処分						
1	陶器類 処分		0.1	m ³			
2	プラスチック類 処分		0.9	m ³			
3	プラスチック類 (FRP) 処分		0.2	m ³			
	D3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
1	共通仮設費		1.0	式			
	積上げによる共通仮設費						
2	A型バリケード	7台、64日	1.0	式			
3	ラフテレーンクレーン 16t	運転手 共	1.0	式			
4	安全対策費	交通誘導警備員B	1.0	式			
5	廃棄物溶出検査費	1検体	1.0	式			
6	家電リサイクル費	エアコン 1台	1.0	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場管理費						
1	現場管理費（その他工事・解体）		1.0	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般管理費						
1	一般管理費（その他工事・解体）		1.0	式			
	計						