

平成29年度		参 考 仕 様 書	志 摩 市
工 事 名	平成29年度 文岡中学校インターホン設置工事		
施 工 地 名	志摩市 阿児町鵜方 地内		
工 費			
工 期	契約日                      ～                      平成30年1月10日		
工事の概要	A            電気設備工事            屋内運動場、武道場、校舎内教室・職員室間インターホン設置工事		

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		平成29年度 文岡中学校インターホン設置工事						
	I	直接工事費		1	式			
	II	共通仮設費		1	式			
		純工事費						
	III	現場管理費		1	式			
		工事原価						
	IV	一般管理費		1	式			
		工事価格						
		消費税相当額		1	式			
		総合計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	I	直接工事費						
	A	電気設備工事		1.0	式			
		I の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A	電気設備工事						
	A-1	誘導支援設備		1.0	式			
		Aの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A-1	誘導支援設備						
	1	電線管	HIVE16 露出	65.0	m			
	2	電線管	E25 露出	16.0	m			
	3	電線管	F17 防水	4.0	か所			
	4	電線管	F38 防水	1.0	か所			
	5	1種金属線ぴ	A型	201.0	m			
	6	1種金属線ぴ	B型	10.0	m			
	7	1種金属線ぴ付属品	ボックス類	1.0	式			
	8	AEケーブル	1.2-2C ころがし	604.0	m			
	9	AEケーブル	1.2-4C ころがし	36.0	m			
	10	AEケーブル	1.2-15P ころがし	10.0	m			
	11	AEケーブル	1.2-20P ころがし	51.0	m			
	12	AEケーブル	1.2-2C 管内	242.0	m			
	13	AEケーブル	1.2-4C 管内	28.0	m			
	14	AEケーブル	1.2-5P 管内	8.0	m			
	15	AEケーブル	1.2-10P 管内	8.0	m			
	16	AEケーブル	1.2-15P 管内	20.0	m			
	17	AEケーブル	1.2-20P 管内	1.0	m			

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	18	プルボックス 鋼板製	SS100×100×100	24.0	個			
	19	プルボックス 鋼板製	SS200×200×100	1.0	個			
	20	プルボックス ステンレス製 防水型	SS150×150×100	10.0	個			
	21	プルボックス ステンレス製 防水型	SS200×200×100	2.0	個			
	22	インターホン	親機 30局	1.0	台			
	23	インターホン	子機	26.0	台			
	24	インターホン収納函	鋼板製	2.0	面			
	25	端子盤	10P	3.0	面			
	26	端子盤	20P	2.0	面			
	27	端子盤	40P	1.0	面			
	28	塗装工事		1.0	式			
	29	既設天井ボード脱着費		1.0	式			
	30	はつり補修費		1.0	式			
	31	撤去費		1.0	式			
		A-1の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Ⅱ	共通仮設費						
	1	共通仮設費	改修電気工事率計上分	1.0	式			
		Ⅱの計						
	Ⅲ	現場管理費						
	1	現場管理費	改修電気工事率計上分	1.0	式			
		Ⅲの計						
	Ⅳ	一般管理費						
	1	一般管理費	改修電気工事率計上分	1.0	式			
		Ⅳの計						

