

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00545176
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00779798
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00762358
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00833525
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00858222
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00953760
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.04158958
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00317162
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00480725
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00305138
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00185878
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00281849
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00178837
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（サラサラ）	0.02343943
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00098247
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00119911
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00570523
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00633890
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00844573
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00970225
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00218699
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00251195
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00589479
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00859197
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00142658

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00202451
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.00809803
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.00929388
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01234526
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01591983
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00191402
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00256611
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00893534
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00935346
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00032171
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00080049
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00019931
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00049611
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00053727
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00089581
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00081674
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00155006
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00203317
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00011374
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00006499
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01086669
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o 建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01163360
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用）	0.00116986
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o 建込用）	0.00138650
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00675052

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00756076
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H= 800（Ｃ○建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00565974
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00807203
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	54	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00876311
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	55	m			0.1	m	H=1100（Ｃ○建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00686209
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	56	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00090989
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	57	m			0.1	m	（Ｃ○建込用） 支柱間隔3m	0.00058493
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常（６時～２０時）	0.01336131
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間（２０時～６時）	0.01861701
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00113195
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00235488
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00518096
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00196276
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00252170
その他	土工	人力掘削（床堀）	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00836991
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00337526
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00284666
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00611901
その他	土工	人力盛土	69	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00530769
その他	土工	機械埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00620242
その他	土工	機械埋戻 RC-40	71	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00625875
その他	土工	人力埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3		0.00994055
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00151648
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	74	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00293440
その他	土工	残土処理 2tトラック	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00293440

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	76	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00052969
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	77	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00110053
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	78	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00768533
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	79	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00698666
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	80	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.03145621
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	81	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02621351
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m3）	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049719
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m3）	83	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00044628
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	84	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00249895
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00456137
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00873712
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00275134
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	88	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00873712
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（As塊）	89	m3			0.1	m3		0.00200393
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	90	m3			0.1	m3		0.00200393
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	91	m3			0.1	m3		0.00270801
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	92	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03575870
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	93	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02294441
その他	舗装工	不陸整正工	94	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012132
その他	舗装工	不陸整正工	95	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00022964
その他	舗装工	不陸整正工	96	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00029896
その他	舗装工	路盤工（車道）	97	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00054052
その他	舗装工	路盤工（車道）	98	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00071166
その他	舗装工	路盤工（車道）	99	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00076257
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00205484

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00171038
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00288457
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00254119
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	104	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00128685
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	105	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00211658
その他	舗装工	アスカープ工	106	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00130634
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00307521
その他	舗装工	コンクリート舗装工	108	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00381937
その他	舗装工	コンクリート舗装工	109	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00537377
その他	舗装工	区画線設置 [溶融式200m未満]	110	式			1	式	施工規模200m未満	0.05361855
その他	舗装工	区画線消去工（標準単価）	111	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00050477
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	112	m ³			0.1	m ³	18-8-25（20） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03076188
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	113	m ³			0.1	m ³	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03076188
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	114	m ³			0.1	m ³	18-8-25（20） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03612807
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m ³			0.1	m ³	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03612807
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	116	m ³			0.01	m ³	1：3、打設養生手間含む	0.03921086
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	117	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00837966
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	118	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00754451
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	119	m ²			0.1	m ²		0.00428298
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	120	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00436747
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	121	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00116986
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	122	m ³			0.1	m ³	RC-40	0.00270801
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	123	m ³			0.1	m ³	M-30	0.00444113
その他	コンクリート工・石材等	山土	124	m ³			0.1	m ³	盛土用（現場渡し）	0.00162480
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	125	m ³			0.1	m ³		0.00303297

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	126	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00032496
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	127	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00014840
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ90mm 以上 φ110mm 未満	128	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00536510
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ180mm 以上 φ200mm 以下	129	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00701916
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	130	人			0.1	人		0.02437207
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	131	人			0.1	人		0.01993093
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	132	時間			0.1	時間	2t(運転手なし)、支給品等運搬用	0.00164322
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	133	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01243300
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	134	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01103026
その他	法面保護工	大型土のう工	135	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう・3年仮設)	0.01012362
その他	法面保護工	大型土のう工	136	袋			1	袋	撤去	0.00091964
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	137	m ²			0.1	m ²		0.01329523
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										