

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00553538
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00791758
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00774051
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00846309
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00871385
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレン付 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品	0.00968389
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県サイクル認定製品 基礎なし	0.04222748
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00322026
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00488099
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00309819
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00188729
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00286172
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00181580
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（サラサラ）	0.02379894
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00099753
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00121750
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00579274
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00643613
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00857527
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00985106
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県サイクル認定製品	0.00222053
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00255048
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00598521
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00872375
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県サイクル認定製品	0.00144846

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00205556
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.00822223
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.00943643
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01253462
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01616401
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00194338
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00260547
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00907239
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00949692
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00032665
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00081276
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00020237
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00050372
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00054551
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00090955
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00082926
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00157384
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00206436
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00011438
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00006599
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01103337
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o 建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01181204
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用）	0.00118780
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o 建込用）	0.00140777
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00685406

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H= 800 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00767672
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H= 800 (C○建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00574654
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00819584
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	54	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00889752
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	55	m			0.1	m	H=1100 (C○建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00696734
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	56	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00092385
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	57	m			0.1	m	(C○建込用) 支柱間隔3m	0.00059390
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常(6時～20時)	0.01239934
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間(20時～6時)	0.01729683
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00114931
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00239100
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00526043
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00199287
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00256037
その他	土工	人力掘削(床堀)	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00849829
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00342703
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00289032
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00621287
その他	土工	人力盛土	69	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00538910
その他	土工	機械埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00629755
その他	土工	機械埋戻 RC-40	71	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00635474
その他	土工	人力埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3		0.01009302
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00153974
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	74	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00297940
その他	土工	残土処理 2tトラック	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00297940

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	76	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00053781
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	77	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00111741
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	78	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00780320
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	79	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00709382
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	80	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.03193869
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	81	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02661558
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m3）	82	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050482
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m3）	83	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00045312
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	84	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00253728
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00279354
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00424309
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00132308
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	88	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00424309
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（As塊）	89	m3			0.1	m3		0.00203466
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	90	m3			0.1	m3		0.00203466
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	91	m3			0.1	m3		0.00274954
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03630717
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02329633
その他	舗装工	不陸整正工	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00012318
その他	舗装工	不陸整正工	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00023316
その他	舗装工	不陸整正工	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t＝3cm M-30	0.00030355
その他	舗装工	路盤工（車道）	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00054881
その他	舗装工	路盤工（車道）	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00072258
その他	舗装工	路盤工（車道）	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00077427
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00208635

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	101	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00173661
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	102	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00292881
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00258017
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	104	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00130658
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	105	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00214904
その他	舗装工	アスカープ工	106	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00132638
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00312238
その他	舗装工	コンクリート舗装工	108	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00387796
その他	舗装工	コンクリート舗装工	109	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00545619
その他	舗装工	区画線設置 [溶融式200m未満]	110	式			1	式	施工規模200m未満	0.05444095
その他	舗装工	区画線消去工（標準単価）	111	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00051251
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	112	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	18-8-25（20） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03123371
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	113	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03123371
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	114	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	18-8-25（20） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03668220
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03668220
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	116	m <sup>3</sup>			0.01	m <sup>3</sup>	1：3、打設養生手間含む	0.03981228
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	117	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00850819
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	118	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00766023
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	119	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.00434868
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	120	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00443446
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	121	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚 10cm	0.00118780
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	122	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	RC-40	0.00274954
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	123	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	M-30	0.00450925
その他	コンクリート工・石材等	山土	124	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	盛土用（現場渡し）	0.00164973
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	125	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>		0.00307949

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	126	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00032995
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	127	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00015067
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ90mm 以上 φ110mm 未満	128	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00544739
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ180mm 以上 φ200mm 以下	129	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00712682
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	130	人			0.1	人		0.02474589
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	131	人			0.1	人		0.02023664
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	132	時間			0.1	時間	2t(運転手なし)、支給品等運搬用	0.00166842
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	133	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01262370
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	134	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01119944
その他	法面保護工	大型土のう工	135	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう・3年仮設)	0.01027889
その他	法面保護工	大型土のう工	136	袋			1	袋	撤去	0.00093374
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	137	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01349916
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										