

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00542213
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00775560
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00758215
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00828994
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00853557
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00948576
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.04136354
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00315438
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00478113
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00303480
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00184867
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00280318
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00177865
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（サラサラ）	0.02331203
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00097713
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00119259
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00567422
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00630445
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00839983
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00964952
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00217510
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00249830
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00586275
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00854527
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00141882

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00201350
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.00805401
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.00924337
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01227817
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01583331
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00190362
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00255216
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00888678
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00930262
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00031996
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00079614
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00019823
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00049341
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00053435
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00089094
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00081230
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00154164
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00202212
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00011527
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00006572
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01080763
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o 建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01157037
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用）	0.00116350
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o 建込用）	0.00137896
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00671383

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要			構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用）	支柱間隔3m	施工規模100m未満	0.00751966
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H= 800（Ｃ○建込用）	支柱間隔3m	施工規模100m未満	0.00562897
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（土中建込用）	支柱間隔3m	施工規模50m未満	0.00802816
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	54	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用）	支柱間隔3m	施工規模100m未満	0.00871548
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	55	m			0.1	m	H=1100（Ｃ○建込用）	支柱間隔3m	施工規模100m未満	0.00682480
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	56	m			0.1	m	（土中建込用）	支柱間隔3m		0.00090495
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	57	m			0.1	m	（Ｃ○建込用）	支柱間隔3m		0.00058175
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常（６時～２０時）			0.01557475
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間（２０時～６時）			0.02166159
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型	山積0.28m3平積（平積0.20m3）		0.00112579
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型	山積0.13m3平積（平積0.10m3）		0.00234208
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土			0.00515280
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型	山積0.28m3平積（平積0.20m3）		0.00195210
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型	山積0.13m3平積（平積0.10m3）		0.00250799
その他	土工	人力掘削（床堀）	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土			0.00832442
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型	山積0.28m3平積（平積0.20m3）		0.00335692
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型	山積0.13m3平積（平積0.10m3）		0.00283119
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土			0.00608576
その他	土工	人力盛土	69	m3			0.1	m3	盛土 砂質土			0.00527885
その他	土工	機械埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	クローラ型	山積0.28m3平積（平積0.20m3）		0.00616871
その他	土工	機械埋戻 RC-40	71	m3			0.1	m3	クローラ型	山積0.13m3平積（平積0.10m3）		0.00622473
その他	土工	人力埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3				0.00988653
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t			0.00150824
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	74	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t			0.00291845
その他	土工	残土処理 2tトラック	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t			0.00291845

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	76	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00052681
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	77	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00109455
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	78	m ³			0.1	m ³	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m ³ 未満	0.00764356
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	79	m ³			0.1	m ³	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m ³ 以上	0.00694869
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	80	m ³			0.01	m ³	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m ³ 未満	0.03128525
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	81	m ³			0.01	m ³	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m ³ 以上	0.02607104
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m ³ ）	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00049449
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m ³ ）	83	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00044385
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	84	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00248537
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	85	m ³			0.1	m ³	アスファルト塊	0.00453658
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	86	m ³			0.1	m ³	アスファルト塊 人力	0.00868963
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	87	m ³			0.1	m ³	コンクリート塊	0.00273638
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	88	m ³			0.1	m ³	コンクリート塊 人力	0.00868963
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（As塊）	89	m ³			0.1	m ³		0.00199303
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	90	m ³			0.1	m ³		0.00199303
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	91	m ³			0.1	m ³		0.00269329
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	92	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03556435
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	93	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02281970
その他	舗装工	不陸整正工	94	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012066
その他	舗装工	不陸整正工	95	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00022839
その他	舗装工	不陸整正工	96	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00029734
その他	舗装工	路盤工（車道）	97	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00053758
その他	舗装工	路盤工（車道）	98	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00070780
その他	舗装工	路盤工（車道）	99	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00075843
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00204367

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00170108
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00286889
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00252738
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	104	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00127985
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	105	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00210507
その他	舗装工	アスカープ工	106	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00129924
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00305850
その他	舗装工	コンクリート舗装工	108	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00379862
その他	舗装工	コンクリート舗装工	109	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00534456
その他	舗装工	区画線設置 [溶融式200m未満]	110	式			1	式	施工規模200m未満	0.05332713
その他	舗装工	区画線消去工（標準単価）	111	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00050203
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	112	m ³			0.1	m ³	18-8-25（20） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03059469
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	113	m ³			0.1	m ³	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03059469
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	114	m ³			0.1	m ³	18-8-25（20） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03593171
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m ³			0.1	m ³	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03593171
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	116	m ³			0.01	m ³	1：3、打設養生手間含む	0.03899775
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	117	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00833411
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	118	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00750350
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	119	m ²			0.1	m ²		0.00425971
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	120	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00434374
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	121	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00116350
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	122	m ³			0.1	m ³	RC-40	0.00269329
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	123	m ³			0.1	m ³	M-30	0.00441699
その他	コンクリート工・石材等	山土	124	m ³			0.1	m ³	盛土用（現場渡し）	0.00161597
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	125	m ³			0.1	m ³		0.00301648

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	126	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00032319
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	127	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00014759
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ90mm 以上 φ110mm 未満	128	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00533594
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ180mm 以上 φ200mm 以下	129	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00698101
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	130	人			0.1	人		0.02423960
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	131	人			0.1	人		0.01982261
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	132	時間			0.1	時間	2t(運転手なし)、支給品等運搬用	0.00163429
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	133	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01236543
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	134	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01097031
その他	法面保護工	大型土のう工	135	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう・3年仮設)	0.01006859
その他	法面保護工	大型土のう工	136	袋			1	袋	撤去	0.00091464
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	137	m ²			0.1	m ²		0.01322297
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										