

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00558423
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00798746
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00780882
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00853778
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00879075
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00976935
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.04260015
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00324868
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00492406
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00312553
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00190394
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00288698
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00183182
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（サラサラ）	0.02400897
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00100634
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00122824
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00584386
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00649293
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00865095
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00993800
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00224013
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00257298
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00603803
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00880074
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00146124

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00207370
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.00829480
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋	0.00951971
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01264524
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング蓋（ザラザラ）	0.01630666
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00196053
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00262846
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00915246
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00958073
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00032953
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00081994
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00020415
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00050816
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00055032
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00091758
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00083658
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00158773
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00208258
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00011317
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m ²			0.1	m ²	除草、集草、積込運搬	0.00006435
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01113074
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o 建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01191628
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用）	0.00119829
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o 建込用）	0.00142019
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00691455

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	51	m			0.1	m	H= 800（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00774447
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	52	m			0.1	m	H= 800（Ｃ○建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00579726
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	53	m			0.1	m	H=1100（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00826817
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	54	m			0.1	m	H=1100（ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00897604
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	55	m			0.1	m	H=1100（Ｃ○建込用） 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00702883
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	56	m			0.1	m	（土中建込用） 支柱間隔3m	0.00093200
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	57	m			0.1	m	（Ｃ○建込用） 支柱間隔3m	0.00059914
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常（６時～２０時）	0.01015436
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間（２０時～６時）	0.01420966
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00115945
その他	土工	機械掘削積込（地山）小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00241210
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00530685
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00201046
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00258297
その他	土工	人力掘削（床堀）	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00857329
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00345727
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00291583
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00626770
その他	土工	人力盛土	69	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00543666
その他	土工	機械埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積（平積0.20m3）	0.00635313
その他	土工	機械埋戻 RC-40	71	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積（平積0.10m3）	0.00641083
その他	土工	人力埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3		0.01018209
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00155333
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	74	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00300570
その他	土工	残土処理 2tトラック	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00300570

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	76	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00054256
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	77	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00112728
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	78	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00787207
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	79	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00715643
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	80	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.03222056
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	81	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02685046
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m3）	82	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050927
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m3）	83	m ²			0.1	m ²	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00045712
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	84	m ²			0.1	m ²	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00255967
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00229782
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00311332
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00096307
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	88	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00311332
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（As塊）	89	m3			0.1	m3		0.00205262
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	90	m3			0.1	m3		0.00205262
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	91	m3			0.1	m3		0.00277381
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	92	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03662758
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	93	m ²			0.1	m ²	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02350192
その他	舗装工	不陸整正工	94	m ²			0.1	m ²	補足材なし	0.00012427
その他	舗装工	不陸整正工	95	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00023522
その他	舗装工	不陸整正工	96	m ²			0.1	m ²	補足材あり t＝3cm M-30	0.00030623
その他	舗装工	路盤工（車道）	97	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00055365
その他	舗装工	路盤工（車道）	98	m ²			0.1	m ²	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00072896
その他	舗装工	路盤工（車道）	99	m ²			0.1	m ²	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00078110
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	100	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00210477

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	101	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00175194
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	102	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00295466
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	103	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00260294
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	104	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00131811
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	105	m ²			0.1	m ²	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00216801
その他	舗装工	アスカープ工	106	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00133809
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網無し	0.00314994
その他	舗装工	コンクリート舗装工	108	m ²			0.1	m ²	10cm厚 金網有り	0.00391218
その他	舗装工	コンクリート舗装工	109	m ²			0.1	m ²	15cm厚 金網有り	0.00550434
その他	舗装工	区画線設置 [溶融式200m未満]	110	式			1	式	施工規模200m未満	0.05492140
その他	舗装工	区画線消去工（標準単価）	111	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00051704
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	112	m ³			0.1	m ³	18-8-25（20） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03150935
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	113	m ³			0.1	m ³	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03150935
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	114	m ³			0.1	m ³	18-8-25（20） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03700593
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m ³			0.1	m ³	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03700593
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	116	m ³			0.01	m ³	1：3、打設養生手間含む	0.04016363
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	117	m ²			0.1	m ²	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00858327
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	118	m ²			0.1	m ²	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00772783
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	119	m ²			0.1	m ²		0.00438705
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	120	m ²			0.1	m ²	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00447360
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	121	m ²			0.1	m ²	RC-40再生材 厚 10cm	0.00119829
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	122	m ³			0.1	m ³	RC-40	0.00277381
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	123	m ³			0.1	m ³	M-30	0.00454905
その他	コンクリート工・石材等	山土	124	m ³			0.1	m ³	盛土用（現場渡し）	0.00166428
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	125	m ³			0.1	m ³		0.00310667

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	126	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00033286
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	127	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00015200
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ90mm 以上 φ110mm 未満	128	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00549547
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ180mm 以上 φ200mm 以下	129	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00718971
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	130	人			0.1	人		0.02496427
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	131	人			0.1	人		0.02041523
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	132	時間			0.1	時間	2t(運転手なし)、支給品等運搬用	0.00168315
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	133	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01273511
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	134	m ²			0.1	m ²	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01129828
その他	法面保護工	大型土のう工	135	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう・3年仮設)	0.01036960
その他	法面保護工	大型土のう工	136	袋			1	袋	撤去	0.00094199
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	137	m ²			0.1	m ²		0.01361829
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										