

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	1	m			0.1	m	U字溝240 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00557360
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	2	m			0.1	m	U字溝300A 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00797225
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	3	m			0.1	m	JIS 3種 250 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00779396
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	4	m			0.1	m	JIS 3種 300A 2m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00852153
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	5	m			0.1	m	RU-250 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00877402
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	6	m			0.1	m	RU-300A 同等品 2m 排水トレンチ付 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品	0.00975075
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 横断用	7	m			0.1	m	G300A 同等品 1m 施工規模50m未満 三重県リサイクル認定製品 基礎なし	0.04251905
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	8	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00324250
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	9	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00491469
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（設置手間）	10	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00311958
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	11	m			0.1	m	L=600 60kg/個以下 施工規模50m未満	0.00190032
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	12	m			0.1	m	L=600 60を越え300kg/個以下 施工規模50m未満	0.00288148
排水施設工	側溝工	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）（撤去手間）	13	m			0.1	m	L=2m 1000kg/個以下 施工規模50m未満	0.00182834
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	14	枚			1	枚	現場打ち U型300用（鋼製） T-25 ホルト固定ゴム付 グレーチング蓋（サラサラ）	0.02396327
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	15	枚			1	枚	U字溝 1種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00100442
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	16	枚			1	枚	U字溝 1種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00122590
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	17	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00583273
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	18	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00648057
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	19	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00863448
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	20	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-2細目 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00991908
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	21	枚			1	枚	U字溝 2種 240用 三重県リサイクル認定製品	0.00223586
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	22	枚			1	枚	U字溝 2種 300用 三重県リサイクル認定製品	0.00256809
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	23	枚			1	枚	U字溝 240用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00602653
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	24	枚			1	枚	U字溝 300用（鋼製） T-14 L=1000 グレーチング蓋（サラサラ）	0.00878399
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	25	枚			1	枚	JIS 3種 250用 三重県リサイクル認定製品	0.00145846

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	26	枚			1	枚	JIS 3種 300用 三重県サイクル認定製品	0.00206975
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	27	枚			1	枚	JIS 250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.00827901
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	28	枚			1	枚	JIS 300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング 蓋	0.00950159
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	29	枚			1	枚	JIS 250用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01262116
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	30	枚			1	枚	JIS 300用（鋼製） T-25 L=1000 グレーチング 蓋（サザウ）	0.01627562
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	31	枚			1	枚	RU-250用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00195680
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	32	枚			1	枚	RU-300用同等品 コンクリート蓋 L=500 三重県サイクル認定製品	0.00262346
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	33	枚			1	枚	RU-250用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00913503
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	34	枚			1	枚	RU-300用同等品（タタイル）T-25 L=500 グレーチング 蓋 三重県サイクル認定製品 細目	0.00956250
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	35	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00032890
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	36	枚			1	枚	設置のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00081838
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	37	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40kg/枚以下	0.00020376
排水施設工	側溝工	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	38	枚			1	枚	撤去のみ 蓋計上なし 40を越え170kg/枚以下	0.00050719
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	39	m			0.1	m	蓋なし側溝	0.00054928
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	40	m			0.1	m	コンクリート蓋付側溝	0.00091583
排水施設工	清掃・除草工	側溝清掃工（人力）	41	m			0.1	m	鋼製蓋付側溝	0.00083499
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	42	箇所			1	箇所	堆積土 25cm未満	0.00158471
排水施設工	清掃・除草工	集水桝清掃 有蓋	43	箇所			1	箇所	堆積土 25cm以上	0.00207861
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 道路	44	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00011296
排水施設工	清掃・除草工	機械除草工（総合単価） 河川	45	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	除草、集草、積込運搬	0.00006312
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	46	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01110955
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール設置工（市場単価）	47	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o 建込用） 塗装品 施工規模21m未満	0.01189360
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	48	m			0.1	m	G r - C - 4 E（土中建込用）	0.00119600
交通安全施設工	防護柵設置工	ガードレール撤去工（市場単価）	49	m			0.1	m	G r - C - 2 B（C o 建込用）	0.00141749
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	50	m			0.1	m	H= 800（土中建込用） 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00690139

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	51	m			0.1	m	H= 800 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00772973
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	52	m			0.1	m	H= 800 (C○建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00578622
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	53	m			0.1	m	H=1100 (土中建込用) 支柱間隔3m 施工規模50m未満	0.00825243
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	54	m			0.1	m	H=1100 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺｰﾌﾟﾛｯｸ建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00895896
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵設置工 (市場単価)	55	m			0.1	m	H=1100 (C○建込用) 支柱間隔3m 施工規模100m未満	0.00701545
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	56	m			0.1	m	(土中建込用) 支柱間隔3m	0.00093023
交通安全施設工	防護柵設置工	横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)	57	m			0.1	m	(C○建込用) 支柱間隔3m	0.00059800
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	58	回			1	回	通常(6時～20時)	0.00896006
交通安全施設工	道路障害物処理工	道路障害物処理工	59	回			1	回	夜間(20時～6時)	0.01256579
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	60	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00115724
その他	土工	機械掘削積込(地山)小規模土工バックホウ	61	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00240751
その他	土工	人力掘削	62	m3			0.1	m3	掘削 砂質土	0.00529675
その他	土工	機械床掘	63	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00200663
その他	土工	機械床掘	64	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00257805
その他	土工	人力掘削(床堀)	65	m3			0.1	m3	床堀 砂質土	0.00855697
その他	土工	機械埋戻	66	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00345069
その他	土工	機械埋戻	67	m3			0.1	m3	砂質土 クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00291028
その他	土工	人力埋戻	68	m3			0.1	m3	埋戻 砂質土	0.00625577
その他	土工	人力盛土	69	m3			0.1	m3	盛土 砂質土	0.00542631
その他	土工	機械埋戻 RC-40	70	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.28m3平積(平積0.20m3)	0.00634104
その他	土工	機械埋戻 RC-40	71	m3			0.1	m3	クローラ型 山積0.13m3平積(平積0.10m3)	0.00639862
その他	土工	人力埋戻 RC-40	72	m3			0.1	m3		0.01016271
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	73	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.2m3-4 t	0.00155038
その他	土工	小規模工 トラック土砂運搬 残土処理	74	m3			0.1	m3	砂質土 4km BH0.1m3-2 t	0.00299998
その他	土工	残土処理 2tトラック	75	m3			0.1	m3	砂質土 4km 人力 -2 t	0.00299998

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	76	m			0.1	m	アスファルト舗装版厚 15cm以下	0.00054152
その他	取壊し工・運搬工	舗装版切断工	77	m			0.1	m	コンクリート舗装版厚 15cm以下	0.00112513
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	78	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3未満	0.00785708
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	79	m3			0.1	m3	Co舗装版・無筋構造物 機械施工 10m3以上	0.00714280
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	80	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3未満	0.03215922
その他	取壊し工・運搬工	舗装版・構造物とりこわし工（市場単価）	81	m3			0.01	m3	Co舗装版・無筋構造物 人力施工 3m3以上	0.02679935
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.13m3）	82	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00050830
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（山積0.28m3）	83	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 機械施工 0cm超え10cm以下	0.00045625
その他	取壊し工・運搬工	As舗装版破碎・積込（人力）	84	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	As舗装版 人力施工 4cm以下	0.00255480
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	85	m3			0.1	m3	アスファルト塊	0.00229345
その他	取壊し工・運搬工	A s 塊運搬工	86	m3			0.1	m3	アスファルト塊 人力	0.00349499
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	87	m3			0.1	m3	コンクリート塊	0.00199888
その他	取壊し工・運搬工	C o 塊運搬工	88	m3			0.1	m3	コンクリート塊 人力	0.00582498
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（As塊）	89	m3			0.1	m3		0.00260242
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	90	m3			0.1	m3		0.00204871
その他	取壊し工・運搬工	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	91	m3			0.1	m3		0.00276853
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	92	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.03655786
その他	擁壁工	練石積工（雑割石）	93	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	控35cm 裏ｺﾝ厚10cm 1:0.3～0.5 現場発生品利用 水抜きﾊﾞｲﾌﾟ 設置	0.02345718
その他	舗装工	不陸整正工	94	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材なし	0.00012403
その他	舗装工	不陸整正工	95	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t＝3cm RC－40 再生材	0.00023477
その他	舗装工	不陸整正工	96	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	補足材あり t＝3cm M-30	0.00030565
その他	舗装工	路盤工（車道）	97	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 10cm RC－40 再生材	0.00055260
その他	舗装工	路盤工（車道）	98	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	下層路盤 施工厚 15cm RC－40 再生材	0.00072757
その他	舗装工	路盤工（車道）	99	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	上層路盤 施工厚 10cm 粒調碎石	0.00077962
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	100	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00210076

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	舗装工	表層工（機械舗装）	101	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00174860
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	102	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚5cm	0.00294904
その他	舗装工	表層工・人力施工(車道・路肩)	103	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚4cm	0.00259799
その他	舗装工	表層工（車道） オーバーレイ工	104	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00131560
その他	舗装工	オーバーレイ工（人力）	105	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	再生密粒度アスコン13 仕上り厚3cm	0.00216388
その他	舗装工	アスカープ工	106	m			0.1	m	再生細粒度アスコン13	0.00133554
その他	舗装工	コンクリート舗装工	107	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網無し	0.00314394
その他	舗装工	コンクリート舗装工	108	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	10cm厚 金網有り	0.00390473
その他	舗装工	コンクリート舗装工	109	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	15cm厚 金網有り	0.00549387
その他	舗装工	区画線設置 [溶融式200m未満]	110	式			1	式	施工規模200m未満	0.05481685
その他	舗装工	区画線消去工（標準単価）	111	m			0.1	m	通常（6時～20時）（15cm換算）	0.00051605
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	112	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	18-8-25（20） 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03144937
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	113	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	18-8-40 無筋構造物 高炉セメント 一般養生	0.03144937
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	114	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	18-8-25（20） 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03693548
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート人力投入・打設工	115	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	18-8-40 小型構造物 高炉セメント 一般養生	0.03693548
その他	コンクリート工・石材等	モルタル練工	116	m <sup>3</sup>			0.01	m <sup>3</sup>	1：3、打設養生手間含む	0.04008718
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	117	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	無筋・鉄筋構造物 化粧型枠を計上しない	0.00856693
その他	コンクリート工・石材等	型枠工	118	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	小型構造物 化粧型枠を計上しない	0.00771312
その他	コンクリート工・石材等	均し基礎Co型枠工	119	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.00437870
その他	コンクリート工・石材等	埋設型枠設置工（I）	120	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	KCフォーム相当品、材工共 300用	0.00446508
その他	コンクリート工・石材等	基礎砕石工	121	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	RC-40再生材 厚 10cm	0.00119600
その他	コンクリート工・石材等	再生クラッシャーラン	122	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	RC-40	0.00276853
その他	コンクリート工・石材等	粒調砕石	123	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	M-30	0.00454039
その他	コンクリート工・石材等	山土	124	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>	盛土用（現場渡し）	0.00166112
その他	コンクリート工・石材等	埋め戻し用砂	125	m <sup>3</sup>			0.1	m <sup>3</sup>		0.00310075

平成30年度 小規模修繕工事単価表

種 別	項 目	工 種	番号	単位	設計単価	諸経費込 単価	検収単位		摘 要	構 成 比
その他	コンクリート工・石材等	小型車割増	126	m3			0.1	m3	2t～4t車、石材用	0.00033222
その他	コンクリート工・石材等	鉄筋工 (市場価格)	127	kg			1	kg	異形棒鋼D13mm (SD295A) 施工規模10トン未満	0.00015172
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ90mm 以上 φ110mm 未満	128	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00548501
その他	コンクリート工・石材等	コンクリート削孔工 φ180mm 以上 φ200mm 以下	129	孔			1	孔	コアボーリングマシン	0.00717602
その他	コンクリート工・石材等	土木一般世話役	130	人			0.1	人		0.02491675
その他	コンクリート工・石材等	普通作業員	131	人			0.1	人		0.02037636
その他	コンクリート工・石材等	ダンプトラック運転費	132	時間			0.1	時間	2t(運転手なし)、支給品等運搬用	0.00167994
その他	法面保護工	土のう積工 (側面並べ)	133	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含む	0.01271086
その他	法面保護工	土のう積工 (小口並べ)	134	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>	ビニル袋 購入土 撤去含まない	0.01127677
その他	法面保護工	大型土のう工	135	袋			1	袋	製作、据付、購入土(耐候性大型土のう・3年仮設)	0.01034986
その他	法面保護工	大型土のう工	136	袋			1	袋	撤去	0.00094019
その他	法面保護工	法面保護工 (植生土のう積工)	137	m <sup>2</sup>			0.1	m <sup>2</sup>		0.01359236
工事価格										1.00000000
消費税相当額										
合 計										