

参 考 仕 様 書

工 事 名	旧浜島保育所解体工事		
工 事 場 所	志摩市 浜島町浜島 地内		
金 額			
工 期	契約日 ~ 平成30年12月28日		
工事の概要	鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 745.3㎡		

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	旧浜島保育所解体工事						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	純工事費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	工事原価		1	式			
	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	建築解体工事		1	式			
B	電気設備解体工事		1	式			
C	機械設備解体工事		1	式			
D	発生材処分費		1	式			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	解体工事						
A1	直接仮設工事		1	式			
A2	石綿含有建材撤去工事		1	式			
A3	内・外装材解体工事		1	式			
A4	屋根葺材等解体工事		1	式			
A5	躯体解体工事		1	式			
A6	基礎・土間コンクリート解体工事		1	式			
A7	屋外附帯施設解体工事		1	式			
A8	土工・外構工事		1	式			
A9	昇降設備撤去工事		1	式			
A10	発生材積込(建築)		1	式			
A11	発生材運搬(建築)		1	式			
	A 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A1	直接仮設工事						
1	外部足場	くさび緊結足場巾600 高さ10m未満 7ヵ月 運搬共	1	式			
2	内部足場	脚立 並列 階段足場共 2ヵ月	1	式			
3	災害防止	防音シート張り 7ヵ月 運搬共	1	式			
	A1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A2	石綿含有建材撤去						
1	フレキシブルボード	軒天	50.6	m ²			
2	ロックウール吸音板	天井	253	m ²			
3	石こうボード	天井	402	m ²			
4	Pタイル ビニル床シート	床	49.5	m ²			
5	押出し成型セメント板	外壁	24.8	m ²			
	A2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A3	内・外装材解体工事						
1	内部造作材撤去	積込共	721	m ²			
2	木製ロッカー撤去A	積込共	1	台			
3	木製ロッカー撤去B	積込共	1	台			
4	木製ロッカー撤去C	積込共	1	台			
5	木製ロッカー撤去D	積込共	1	台			
6	木製ロッカー撤去E	積込共	1	台			
7	木製ロッカー撤去F	積込共	1	台			
8	木製ロッカー撤去G	積込共	1	台			
9	木製ロッカー撤去H	積込共	1	台			
10	木製家具撤去A	積込共	1	台			
11	木製家具撤去B	積込共	1	台			
12	木製家具撤去C	積込共	1	台			
13	掲示板撤去	積込共	25	m ²			
14	ビクチャーレール撤去	積込共	1	式			
	A3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A4	屋根葺材等解体工事						
1	シート防水撤去	積込共	517	m ²			
	A4 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A5	躯体解体工事						
1	鉄筋コンクリート造建物躯体解体		423	m ³			
2	鉄骨造建物解体		9.2	m ²			
	A5 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A6	基礎・土間コンクリート解体工事						
1	基礎解体工事		106	m ³			
2	コンクリート土間解体工事		32.7	m ³			
	A6 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A7	屋外付帯施設解体工事						
1	防油堤撤去	積込共	1	箇所			
2	花壇撤去	積込共	1	式			
3	遊具撤去	砂場枠・タイヤ・レンガ共 積込共	1	式			
4	既存門扉(正門)撤去	H1200 ブロック基礎共 積込共	1	箇所			
5	既存ネットフェンス撤去	片開き門扉(W900)2ヵ所 積込共	133	m			
6	既存正門前掲示板撤去	積込共	1	台			
7	門柱・石柱撤去	積込共	1	式			
8	アルミ手摺撤去	屋外階段・バルコニー・窓落下防止柵 積込	88.4	m			
9	U型側溝撤去	積込共 L=15.0m	1	式			
	A7 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A8	土工・外構工事						
1	支障木伐採	幹回20cm以上30cm未満 積込共	43	本			
2	支障木伐採	幹回30cm以上60cm未満 積込共	4	本			
3	支障木抜根	幹回20cm以上30cm未満 積込共	43	本			
4	支障木抜根	幹回30cm以上60cm未満 積込共	4	本			
5	枯木集積 草刈り	ブランター撤去 積込共	1	式			
6	両開き門扉A (H=1.5m W=4.0m)新設	材工 基礎工事・運搬共	1	箇所			
7	両開き門扉B (H=1.5m W=2.0m)新設	材工 基礎工事・運搬共	1	箇所			
8	片開き門扉A (H=1.5m W=1.0m)新設	材工 基礎工事・運搬共	1	箇所			
9	ネットフェンス(H=1.5m)新設	材工 基礎工事・運搬共	130	m			
10	ネットフェンス(H=1.2m)新設	材工 基礎工事・運搬共	17.8	m			
11	砂利敷き	B種 厚60 運搬共	587	m ²			
12	張りコンクリート	t=70 締固め、型枠運搬共	545	m ²			
13	埋戻し	搬入土・運搬共	114	m ³			
14	カッター入		161	m			
	A8 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A9	昇降設備撤去工事						
1	解体撤去工事		1	式			
2	工事用機材及び運搬費		1	式			
3	安全対策費		1	式			
4	現場調査費		1	式			
5	法定福利費		1	式			
	A9 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A10	発生材積込(建築)						
1	アスベスト含有建材	ボード、Pタイル他	6.8	m ³			
2	タイヤ		1.9	m ³			
3	雑材:鉄類		0.2	m ³			
	かさ立て		1.0	台			
	鉄製荷物台		2.0	台			
4	雑材:家電類		0.9	m ³			
	冷蔵庫A	W520×D502×H490	1.0	台			
	冷蔵庫B	W635×D675×H1790	1.0	台			
5	雑材:混載		5.6	m ³			
	配膳ワゴン	W900×D430×H1170	4.0	台			
	消火器	粉末ABC10型	6.0	本			
	黒板	1800×900×60	3.0	台			
	ピアノ	W1515×H1315×D650	1.0	台			
	ピアノ椅子		2.0	台			
	カーテン		130	m ²			
	幼児用テーブル		1.0	台			
	流し台	1000×550×800	1.0	台			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガス台	1200 × 550 × 650	1.0	台			
	(中継地にて積替え)						
6	コンクリートがら(有筋)		561	m ³			
7	コンクリートがら(無筋)		7.6	m ³			
8	鉄類A		5.2	m ³			
9	鉄類B		10.8	m ³			
10	アルミ類		20.0	m ³			
11	木材		51.1	m ³			
12	廃プラスチック類		0.1	m ³			
13	FRP(遊具・浴槽)		2.0	m ³			
14	ガラス類		0.6	m ³			
15	タイル類		0.7	m ³			
16	タイルカーペット		0.6	m ³			
17	ビニル床シート・ビニルクロス		0.3	m ³			
18	タタミ		2.0	m ³			
19	アスベスト含有建材	ボード、Pタイル他	6.8	m ³			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	シート防水		1.0	m ³			
21	タイヤ		1.9	m ³			
22	支障木(葉・枝・幹)		14.8	m ³			
23	支障木(根・株)		0.6	m ³			
24	下草		4.4	m ³			
25	雑材:鉄類		0.2	m ³			
26	雑材:家電類		0.9	m ³			
27	雑材:混載		5.6	m ³			
	A10 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A11	発生材運搬(建築)						
1	コンクリートがら(有筋)		561	m ³			
2	コンクリートがら(無筋)		8.9	m ³			
3	鉄類A		5.2	m ³			
4	鉄類B		10.8	m ³			
5	アルミ類		20.0	m ³			
6	木材		51.1	m ³			
7	廃プラスチック類		0.1	m ³			
8	FRP(遊具・浴槽)		2.0	m ³			
9	ガラス類		0.6	m ³			
10	タイル類		0.7	m ³			
11	タイルカーペット		0.6	m ³			
12	ビニル床シート・ビニルクロス		0.3	m ³			
13	タタミ		22.5	枚			
14	アスベスト含有建材	1回10m ³ 以内	1.0	回			
15	シート防水		1.0	m ³			
16	タイヤ		1.9	m ³			
17	支障木(葉・枝・幹)		14.8	m ³			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18	支障木(根・株)		0.6	m ³			
19	下草		1	式			
20	雑材:鉄類		0.2	m ³			
21	雑材:家電類		0.9	m ³			
22	雑材:混載		5.6	m ³			
23	消火器		1	式			
24	不整地運搬		1	式			
	A11 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備解体工事						
B1	発生材運搬(電気設備)		1	式			
	B 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B1	発生材運搬(電気設備)						
1	照明器具等 運搬		1.2	m ³			
2	鉄製分電盤等 運搬		0.3	m ³			
3	配線 運搬		0.1	m ³			
4	配管 運搬		0.4	m ³			
5	スピーカー・時計 運搬		0.1	m ³			
6	廃蛍光灯 運搬		1	式			
	B1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備解体工事						
C1	機械設備解体工事		1	式			
C2	発生材運搬(機械設備)		1	式			
	C 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C1	機械設備解体工事						
1	浄化槽撤去	積込共 掘削・解体・集積	1	式			
2	高架水槽撤去	積込共	1	式			
	C1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C2	発生材運搬(機械設備)						
1	発生材運搬(陶器類)		3.0	m ³			
2	発生材運搬(鋼管類)		0.4	m ³			
3	発生材運搬(塩ビ管類)		3.5	m ³			
4	発生材運搬(FRP 高架水槽)		4.2	m ³			
5	発生材運搬(FRP 浄化槽)		8.2	m ³			
	C2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	発生材処分						
D1	発生材処分(建築)		1	式			
D2	発生材処分(電気設備)		1	式			
D3	発生材処分(機械設備)		1	式			
	D 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D1	発生材処分(建築)						
1	コンクリートがら(有筋)		561	m ³			
2	コンクリートがら(無筋)		8.9	m ³			
3	鉄類A	重量鉄骨	1.7	t			
4	鉄類B	鉄筋	85.0	t			
5	アルミ類		2068	kg			
6	木材		51.1	m ³			
7	廃プラスチック類		0.1	m ³			
8	FRP(遊具・浴槽)		2.0	m ³			
9	ガラス類		0.6	m ³			
10	タイル類		0.7	m ³			
11	タイルカーペット		0.6	m ³			
12	ビニルクロス		0.3	m ³			
13	タタミ		22.5	枚			
14	アスベスト含有建材	ボード類	8.2	m ³			
15	アスベスト含有建材	Pタイル	0.2	m ³			
16	シート防水		1.0	m ³			

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	タイヤ		0.8	m ³			
18	支障木(葉・枝・幹)		14.8	m ³			
19	支障木(根・株)		0.6	m ³			
20	下草		440	kg			
21	雑材:鉄類		0.2	m ³			
22	雑材:混載		5.6	m ³			
23	消火器		6.0	本			
24	小荷物昇降機処分費		1.0	式			
	D1 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D2	発生材処分(電気設備)						
1	照明器具		1.2	m ³			
2	弱電関連器具	火災報知器・スピーカー・時計	2.8	m ³			
3	強電関連器具	換気扇・分電盤・引込盤・端子盤・スイッチボックス	1.0	m ³			
4	鋼管類		0.4	m ³			
5	電線類		1	式			
6	蛍光灯		1	式			
	D2 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D3	発生材処分(機械設備)						
1	陶器類		3.0	m ³			
2	鋼管類		0.4	m ³			
3	塩ビ管類		3.5	m ³			
4	FRP	高架水槽	4.2	m ³			
5	FRP	浄化槽	8.2	m ³			
	D3 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	共通仮設費		1	式			
	積上げによる共通仮設費						
1	A型バリケード		1	式			
2	交通誘導警備員		1	式			
3	鋼板敷き	厚22	1	式			
4	廃棄物溶出試験費	5検体	1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一般管理費						
	一般管理費		1	式			
	計						