

平成30年度		工 事 設 計 仕 様 書	志 摩 市
工 事 名	旧神明保育所解体工事		
施 工 地 名	志摩市 阿児町神明 地内		
工 費			
工 期	契約日 ~ 平成30年9月28日		
工事の概要	鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 638.9 m ²		

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		旧神明保育所解体工事						
		直接工事費		1.0	式			
		共通仮設費		1.0	式			
		純工事費						
		現場管理費		1.0	式			
		工事原価						
		一般管理費		1.0	式			
		工事価格						
		消費税相当額		1.0	式			
		総合計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		直接工事費						
	A	建築解体工事		1.0	式			
	B	電気設備解体工事		1.0	式			
	C	機械設備解体工事		1.0	式			
	D	発生材処分費		1.0	式			
		の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A	建築解体工事						
	A1	直接仮設工事		1.0	式			
	A2	石綿含有建材撤去工事		1.0	式			
	A3	内・外装解体工事		1.0	式			
	A4	屋根葺材等解体工事		1.0	式			
	A5	躯体解体工事		1.0	式			
	A6	基礎・土間コンクリート解体工事		1.0	式			
	A7	屋外付帯施設解体工事		1.0	式			
	A8	土工・外構工事		1.0	式			
	A9	発生材積込み		1.0	式			
	A10	発生材運搬費		1.0	式			
		Aの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A1	直接仮設工事						
	1	手摺先行くさび緊結式足場	高さ10m未満 存置期間 1ヵ月 底上	1.0	式			
	2	手摺先行くさび緊結式足場	高さ10m未満 存置期間 3ヵ月	1.0	式			
	3	単管一本足場	高さ10m未満 存置期間 3ヵ月	1.0	式			
	4	防音シート張り	存置期間 1ヵ月 底上	1.0	式			
	5	防音シート張り	存置期間 3ヵ月	1.0	式			
	6	内部遊技室,保育室枠組棚足場	存置期間 1ヵ月	1.0	式			
	7	内部足場	脚立足場 存置期間 1ヵ月	1.0	式			
		A1の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A2	石綿含有建材撤去工事						
	1	天井パルプセメント板撤去	積込共	314.0	m ²			
	2	プラスターボード撤去	積込共	31.9	m ²			
		A2の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A3	内・外装解体工事						
	1	内部造作解体	積込共	639.0	m ²			
	2	テラス 下足入	2,500×1,100×300 積込共	3.0	箇所			
	3	保育室(5) ロッカー	5,950×350×1,000 積込共	1.0	箇所			
	4	保育室(5) ロッカー	3,300×350×1,000 積込共	1.0	箇所			
	5	児童便所(2)前 木製収納棚	900×430×1,800 積込共	1.0	箇所			
	6	保育室(1・2・3・4) 木製収納棚	5,775×300×1,030 積込共	4.0	箇所			
	7	保育室(1・2・3・4) 飾り棚	2,000×350×1,800 積込共	4.0	箇所			
	8	玄関 下足入	2,970×300×1,360 積込共	2.0	箇所			
	9	休憩室 木製収納戸棚	2,570×360×1,800 積込共	1.0	箇所			
	10	事務室 木製棚	3,400×350×1,800 積込共	1.0	箇所			
	11	事務室 木製棚	1,200×400×800 積込共	1.0	箇所			
		A3の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A4	屋根葺材等解体工事						
	1	屋根防水撤去	ウレタン防水 積込共	400.0	m ²			
	2	屋根防水撤去	シート防水 t=1.5 積込共	662.0	m ²			
		A4の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A5	躯体解体工事						
	1	R C 造上屋躯体解体		423.0	m ³			
		A5の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A6	基礎・土間コンクリート解体工事						
	1	R C造基礎解体		164.0	m ³			
	2	土間コンクリート解体		75.3	m ³			
		A6の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A7	屋外付帯施設解体工事						
	1	既設木造小屋解体工事	積込共	11.6	m ²			
	2	プール解体工事	積込共	1.0	式			
	3	既設コンクリート柵解体撤去	積込共	0.3	m ³			
	4	既設ブロック塀解体撤去	積込共	10.9	m ³			
	5	既設ネットフェンス解体撤去	延147.0m 積込共	1.0	式			
	6	同上基礎解体撤去	積込共	1.2	m ³			
	7	既設U字溝解体撤去	積込共	5.6	m ³			
	8	外部土間コンクリート等解体撤去	積込共	33.7	m ³			
	9	外部手洗、足洗場躯体解体撤去	積込共	4.8	m ³			
	10	アルミ庇解体撤去	積込共	5.3	m ²			
	11	敷地内支障木伐採	積込共	1.0	式			
	12	敷地内支障抜根	積込共	1.0	式			
		A7の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A8	土工・外構工事						
	1	ネットフェンス H=1,200	溶融亜鉛メッキ製品	187.0	m			
	2	同上施工費		187.0	m			
	3	両開き門扉	5,000W × 1,200H	1.0	基			
	4	門扉取付工事費		1.0	式			
	5	基礎工事	180 × 180 × 450H 材工	98.0	ヶ所			
	6	基礎工事	600 × 600 × 800H 材工	2.0	ヶ所			
	7	基礎工事	300 × 300 × 200H 材工	1.0	ヶ所			
	8	土間コンクリート	Fc=18N-18-25	5.4	m ³			
	9	コンクリート金コテ押え		53.2	m ²			
	10	新設排水桧コンクリート	Fc=18N-18-25	1.5	m ³			
	11	コンクリート打設手間		1.0	式			
	12	型枠(打放し用)	運搬費共	16.3	m ²			
	13	鉄筋(D13)		263.0	kg			
	14	鉄筋加工組立	運搬費共	1.0	式			
	15	グレーチング桧蓋	713 × 713 × 55	3.0	ヶ所			
	16	既設石垣天端コンクリート面補修		97.6	m			

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	17	埋戻し補充分購入土	良質土	164.0	m ³			
		A8の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A9	発生材積込み						
	1	コンクリート、C B、モルタル		0.5	m ³			
	2	陶器くず	花鉢	0.01	m ³			
	3	アスベスト含有建材	天井パルプセメント板、プラスターボード	2.8	m ²			
	4	雑材：木類		7.5	m ³			
		ラチス面格子	1,800×600×30×3個					
		ザラ板	2,370×880×60×2個					
		木製柵	1,100×900×10 1個					
		ステージ用階段	650×450×450 1個					
		木製ケース	750×280×1,100 1個					
		ベビーベッド	1,250×800×950 1台					
		木製机	850×850×700 1個					
		木製収納棚	1,600×560×1,950 1個					
		ザラ板	1,750×1,470×50 1個					
		ザラ板	1,150×980×50 1個					
		ザラ板	1,200×200×50 1個					
		ザラ板	1,220×580×50 1個					

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		木製棚	1,350 × 600 × 2,150 1個					
		踏込板	3,050 × 765 × 50 2枚					
		ザラ板	1,850 × 930 × 50 1枚					
		折りたたみ机	900 × 450 × 320 1個					
		机	600 × 400 × 500 2個					
		木製はしご	2,500 × 500 × 40 1個					
		カラーBOX	450 × 280 × 890 2個					
		木製棚	900 × 290 × 900 4台					
		藤の椅子	330 × H430 4台					
		木製棚	740 × 250 × 650 1台					
	5	雑材:鉄類		15.0	m ³			
		事務用椅子	400 × 400 × 740 1台					
		三輪車	600 × 300 × 500 16台					
		郵便受	320 × 260 × 150 1台					
		掲示板	1,900 × 1,100 × 60 1台					
		折りたたみ椅子	400 × 400 × 700 2個					
		パイプフレーム机	900 × 450 × 510 1個					

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		パイプフレーム机	900×600×510 1個					
		オルガン	960×390×815 1台					
		スチール書架	900×380×1,790 1個					
		事務用椅子	450×450×800 2個					
		グレーチング	990×250×30 3枚					
		事務机	1,050×730×730 3台					
		スチールパイプベッド	1,380×700×1,200 1台					
		オルガン	960×390×820 1台					
		電子ピアノ	920×340×120 1個					
		座高計測機	500×400×1,700 1個					
		オルガン	965×400×810 1台					
		スチールロッカー	900×515×1,800 3台					
		スチールパイプベッド	1,200×700×1,360 1台					
		スチール書架	880×400×880 1台					
		会議用テーブル	2,120×1,050×700 1台					
		サイドデスク	450×750×720 1台					
		折りたたみテーブル	1,200×600×300 2台					

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		スチールテーブル	1,200 × 600 × 510 2台					
		スチールテーブル	680 × 430 × 700 1台					
		衝立	450 × 250 × 1,200 1台					
		うば車の台車	700 × 400 × 300 1台					
		うば車	800 × 500 × 750 1台					
	6	雑材:家電類		1.1	m ³			
		ハンドドライヤー	240 × 150 × 400 3個					
		空気清浄器	400 × 220 × 570 1台					
		電気餅つき機	400 × H400					
		ファンヒーター	500 × 250 × 450 8台					
		電気ジャー	400 × H400					
		ストーブ	550 × 230 × 450 1台					
		ビデオデッキ	440 × 300 × 120 8台					
		ワイヤレスアンブ	350 × 200 × 450 1台					
		OHP映写機	300 × 350 × 300 1個					
		床置扇風機	350 × H1,200 1台					
		壁付扇風機	300 × 300 2台					

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		時計	300 × H100 1台					
		時計	300 × 300 × 65 1台					
	7	雑材:プラスチック類		7.6	m ³			
		プラスチックケース	700 × 400 × 350 1個					
		ポリケース	600 × 350 1個					
		プランター	450 × 200 × 250 1個					
		FRP(遊具) プール	1,150 × 1,150 × 200 1個					
		FRP(遊具)シーソー	1,250 × 450 × 650 1個					
		FRP(遊具)パンダ	1,000 × 400 × 400 1個					
		FRP(遊具)	1,700 × 450 × 750 1個					
		FRP水槽	1,800 × 900 × 400 1個					
		FRP(遊具)クジラ	2,600 × 850 × 900 1個					
		プラスチックケース	580 × 380 × 280 1個					
		プランター	300 × 300 1個					
		プランター	420 × 180 × 200 1個					
		ポリケース	700 × 400 × 340 1個					
		ポリケース	570 × 390 × 280 1個					

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		ポリバケツ	440 × 500 1個					
		ポリケース	700 × 400 × 340 22個					
		ポリバケツ	450 × 650 4個					
		砂場枠	125 13.4m 1ヶ所					
		プラスチックケース	390 × 735 × 230 1個					
		ビニール家具(椅子)	1,300 × 800 × 450 1個					
	8	雑材:ステンレス類		1.9	m ³			
		ステンレスワゴン	1,000 × 750 × 850 1台					
		ステンレス保管庫	550 × 600 × 1,455 1台					
		ステンレス網カゴ	400 × 350 × 200 5個					
		ステンレスパイプ棚	700 × 600 × 1,500 1台					
	9	雑材:布類		0.5	m ³			
		暗幕(2倍ひだ)	3,800 × 4,000 3ヶ所					
		暗幕(2倍ひだ)	3,800 × 1,200 1ヶ所					
		カーテン(2倍ひだ)	5,700 × 3,200 1ヶ所					
		カーテン(2倍ひだ)	3,200 × 2,000 1ヶ所					
		カーテン(2倍ひだ)	4,000 × 2,000 1ヶ所					

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10	雑材:畳類		1.2	m ³			
		畳(1帖物)	1,700×850×30 28枚					
		畳(半帖物)	885×850×30 1枚					
	11	雑材:タイヤ		4.1	m ³			
		遊具、花壇縁タイヤ	600×180 76本 800×240 6本					
		A9の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	A10	発生材運搬費						
	1	石綿含有建材運搬費	パルプセメント板, P B t=9 2.8m ³	1.0	回			
	2	タイヤ	軽自動車用	76.0	本			
	3	タイヤ	10t車用	6.0	本			
	4	コンクリート、C B、モルタル		736.0	m ³			
	5	タイル	床、壁タイル	1.6	m ³			
	6	陶器くず	花鉢	0.01	m ³			
	7	材木	床材、軸組材、下地材、造作材	33.9	m ³			
	8	鉄類A		21.2	m ³			
	9	鉄類B		4.3	m ³			
	10	金属(アルミ)	アルミ製掲示板、アルミ製底等	0.6	m ³			
	11	畳	1帖物 (処分費に含む)	2.3	m ³			
	12	畳	半帖物 (処分費に含む)	0.4	m ³			
	13	化粧P B t=9.5		1.9	m ³			
	14	ガラス		2.2	m ³			
	15	断熱材	天井裏、床下 グラスウール t=50	27.6	m ³			
	16	断熱材	スラブ下スタイロホーム t=25	11.3	m ³			

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	17	ポリウレタン樹脂防水	プール	0.03	m ³			
	18	屋根ウレタン防水		0.6	m ³			
	19	屋根シート防水		1.0	m ³			
	20	消火器 (A B C 10型)	4本	1.0	式			
	21	雑材 (木類)		7.5	m ³			
	22	雑材 (プラスチック類)		7.6	m ³			
	23	雑材 (ステンレス類)		1.9	m ³			
	24	雑材 (布類)		0.5	m ³			
	25	御影石	館名板 定礎板	0.01	m ³			
		A10の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B	電気設備解体工事						
	B1	電気設備発生材運搬費		1.0	式			
		Bの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B1	電気設備発生材運搬費						
	1	照明器具等	火災報知器含む	1.6	m ³			
	2	廃蛍光管、電球等運搬費	FL10W×2本、FL20W×12本 FL40W×77本、電球60W×6本 積込共	1.0	式			
	3	弱电設備機器	スピーカー、TV用分配器等	0.2	m ³			
	4	分電盤等金属製品		0.2	m ³			
	5	ボックス等プラスチック製品		0.05	m ³			
	6	配線		0.03	m ³			
	7	配管		0.2	m ³			
		B2 の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C	機械設備解体工事						
	C1	機械設備解体工事		1.0	式			
	C2	機械設備発生材運搬費		1.0	式			
		Cの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C1	機械設備解体工事						
	1	空調機器撤去工事	積込共	1.0	式			
	2	浄化槽撤去工事	単独槽 30人槽 積込共	1.0	基			
	3	上水道廃止工事費		1.0	式			
	4	浄化槽撤去工事	単独槽 10人槽 積込共	1.0	基			
		C1の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	C2	機械設備発生材運搬費						
	1	浄化槽運搬費	単独槽 30人槽	1.0	基			
	2	浄化槽運搬費	単独槽 10人槽	1.0	基			
	3	空調機運搬費	空調機	7.0	台			
	4	床暖房配管運搬費	(銅管)	638.0	kg			
	5	衛生陶器類運搬費		0.5	m ³			
	6	配管類(廃プラ)	給水管、汚水管、排水管	1.0	m ³			
	7	コンクリート		0.5	m ³			
	8	電気温水器	三菱電気温水器 370ℓ 重量48kg	1.0	基			
	9	食器消毒保管庫	マルゼン MSH20-22WC 重量221kg	1.0	基			
	10	ガスオープン	リンナイガスオープン 重量63kg	1.0	基			
		C4の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D	発生材処分費						
	D1	発生材処分費(建築)		1.0	式			
	D2	発生材処分費(電気)		1.0	式			
	D3	発生材処分費(機械)		1.0	式			
		Dの計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D1	発生材処分費(建築)						
	1	タイヤ	軽自動車用	76.0	本			
	2	タイヤ	10t車用	6.0	本			
	3	コンクリート、C B、モルタル		736.0	m ³			
	4	タイル	床、壁タイル	1.6	m ³			
	5	陶器くず	花鉢	0.01	m ³			
	6	材木	床材、軸組材、下地材、造作材	33.9	m ³			
	7	伐採木(幹・枝・葉)		3.7	m ³			
	8	伐採木(根・株)		0.5	m ³			
	9	鋼材売却費	鉄類A	3.1	t			
	10	鋼材売却費	鉄類B	0.3	t			
	11	鋼材売却費	ステンレス	98.3	kg			
	12	鋼材売却費	アルミ	1,748.0	kg			
	13	畳	1帖物	28.0	枚			
	14	畳	半帖物	1.0	枚			
	15	化粧P B t=9.5		1.9	m ³			
	16	ガラス		2.2	m ³			

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	17	断熱材	天井裏、床下 グラスウール t=50	27.6	m ³			
	18	断熱材	スラブ下スタイロホーム t=25	11.3	m ³			
	19	ポリウレタン樹脂防水	プール	0.03	m ³			
	20	屋根ウレタン防水		0.6	m ³			
	21	屋根シート防水		1.0	m ³			
	22	石綿含有建材	パルプセメント板, PB t=9	2.8	t			
	23	雑材(木類)		7.5	m ³			
	24	雑材(家電類)		1.1	m ³			
	25	雑材(プラスチック類)		7.6	m ³			
	26	雑材(ステンレス類)		1.9	m ³			
	27	雑材(布類)		0.5	m ³			
	28	御影石	館名板 定礎板	0.01	m ³			
		D1の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D2	発生材処分費(電気)						
	1	照明器具等	火災報知器含む	1.6	m ³			
	2	廃蛍光管、電球等運搬費	FL10W×2本、FL20W×12本 FL40W×77本、電球60W×6本 積込共	1.0	式			
	3	弱电設備機器	スピーカー、TV用分配器等	0.2	m ³			
	4	分電盤等金属製品		0.2	m ³			
	5	ボックス等プラスチック製品		0.05	m ³			
	6	配線	配線類(銅線)	40.5	kg			
	7	配管		0.2	m ³			
		D2の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D3	発生材処分費(機械)						
	1	浄化槽処分費	単独槽 30人槽	1.0	基			
	2	浄化槽処分費	単独槽 10人槽	1.0	台			
	3	空調機処分費	空調機(フロン回収済)	7.0	台			
	4	床暖房配管鋼材売却費	(銅管)	638.0	kg			
	5	衛生陶器類処分費		0.5	m ³			
	6	配管類処分費(廃プラ)	給水管、汚水管、排水管	1.0	m ³			
	7	コンクリート	排水、汚水桝	0.5	m ³			
	8	電気温水器	三菱 660×1,673H 370ℓ	1.0	台			
	9	食器消毒保管庫	マルゼン MSH20-22WC 920×930×1,850	1.0	台			
	10	ガスオープン	リンナイ 600×685×874	1.0	台			
	11	既設エアコン、フロンガス回収処分費		1.0	式			
		D3の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		共通仮設費						
	1	共通仮設費(率計上分)		1.0	式			
		積上げによる共通仮設費						
	2	廃棄物溶出試験費		2.0	検体			
	3	交通誘導員		1.0	式			
		の計						

内 訳 明 細 書

判定	記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		現場管理費(率計上分)						
	1	現場管理費		1	式			
		の計						
		一般管理費(率計上分)						
	1	一般管理費		1	式			
		の計						