

# 参 考 仕 様 書

工 事 名

平成30年度 浜島中学校職員室空調機改修工事

施 工 地 名

志摩市 浜島町 塩屋 地内

工 費

金 円

工 期

契約日 ~ 平成30年6月29日

工事の概要

職員室 空調設備の更新

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	平成30年度 浜島中学校職員室空調機改修工事						
A	直接工事費						
	建築工事		1	式			
	機械設備工事		1	式			
	Aの計						
B	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税相当額		1	式			
	総合計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	内部改修工事		1	式			
3	建具改修工事		1	式			
4	発生材処分費		1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	脚立足場 直列 運搬費共	1	式			
	内部足場	脚立足場 直列 運搬費共	1	式			
	養生	床養生	1	式			
	整理清掃後片付け	内部	1	式			
	ガラスクリーニング		1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内部改修工事						
	天井 化粧石膏ボード <sup>ア</sup> 9.5 撤去	集積共	7.0	m <sup>2</sup>			
	天井 化粧石膏ボード張り	厚9.5	7.0	m <sup>2</sup>			
	カーテンフック留め		1	か所			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修工事						
	AW6 ランマ引違12連引違アルミサッシ	W3,880 H1,940 一部パネル入替	1	か所			
	ガラス撤去		0.3	m <sup>2</sup>			
	学校用強化ガラス	t4	0.2	m <sup>2</sup>			
	飛散防止フィルム張り		0.2	m <sup>2</sup>			
	シーリング	シリコン系(2液) 5×5	1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処分費						
	発生材積込み		1	式			
	建設廃材処分費		1	式			
	計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
1	機器設備工事		1	式			
2	配管設備工事		1	式			
3	既存機器撤去・処分工事		1	式			
	計						



記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	機器設備工事						
	AC224 耐重塩害仕様 AC-CR-112×2	冷房能力22.4kW					
	パッケーシエコン 天井吊形 同時ツイン	アクティブフィルター、 防護ネット、転倒防止金具、基礎	1	台			
	同上搬入据付費	室外機	1	台			
	AF-1 エア-搬送ファン	風量760m <sup>3</sup> /h インテリアタイプ コントロールスイッチ	1	台			
	小計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	配管設備工事						
	冷媒用被覆銅管	液管(保温厚8mm) 9.5	11	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管(保温厚20mm) 15.9	5	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管(保温厚20mm) 25.4	6	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	VP(屋内一般)25A	5	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	VP(屋内一般)40A	2	m			
	ドレン用硬質塩化ビニル管	VP(屋外配管)40A	4	m			
	連絡配線	EM-EEF2.0-3C	11	m			
	制御線	EM-CEE1.25-2C	9	m			
	金属線ぴ		9	m			
	保温塗装工事		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	小計						

記号	名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	既存機器撤去・処分工事						
	既設機器配管撤去		1	式			
	既設機器フロン回収破壊費		1	式			
	既設機器配管処分		1	式			
	既設貫通孔埋め		1	式			
	小計						