

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	
市道浜島100号線						
舗装工				式	1	
	路面切削工			式	1	
		路面切削工	平均切削深さ t=5cm	m <sup>2</sup>	2,670	
		殻運搬(路面切削)	As殻	m <sup>3</sup>	134	
		殻処分	As殻	m <sup>3</sup>	134	
	アスファルト 舗装工			式	1	
		表層	再生密粒度As13 t=5cm	m <sup>2</sup>	2,670	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		舗装版切断	As t=15cm以下	m	20	
区画線工				式	1	
	区画線工			式	1	
		溶融式区画線	外側線 白,実線,15cm	m	600	
		溶融式区画線	中心線 白,破線,15cm	m	150	
		溶融式区画線	ゼブラ 白,実線,45cm	m	82	
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	
共通仮設費						
	運搬費					
		建設機械運搬費	路面切削機	台	2	