

平成30年度	第3A1阿002号	工 事 仕 様 書 志 摩 市				
工 事 名	市道東山口線 道路改良工事					
施 工 箇 所	志摩市 阿児町 鵜方 地内					
工 種	側溝工					
工 費						
工 期	平成30年10月10日まで	長	L= 85.0m	幅		
工 事 の 大 要						
側溝工(300A) L= 70.0m コンクリート蓋 N= 66.0枚 グレーチング蓋 N= 4.0枚 横断側溝300 L= 2.0m アスファルト舗装工 A=211.5m <sup>2</sup> 取り付けコンクリート工 A= 22.4m <sup>2</sup>						