

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
市 道 東 山 口 線							
道 路 土 工				式	1		
	土 工			式	1		
		掘 削		m ³	19		
		床 堀		m ³	40		
		埋 戻 し		m ³	27		
	残 土 処 理 工			式	1		
		残 土 処 理		m ³	29		
排 水 構 造 物 工				式	1		
	側 溝 工			式	1		
		U 型 側 溝	3種300A	m	70		
		横 断 側 溝	300,グレーチング付	m	2		
		コンクリート蓋	300用 スリット蓋相当品	枚	66		
		グレーチング蓋	鋼製蓋、滑り止タイプ T-25、300用	枚	4		
舗 装 工				式	1		
	アスファルト 舗 装 工			式	1		
		路 盤 工	粒度調整碎石 M30, t=10cm	m ²	212		
		表 層 工	密粒度ギャップアスコン 13改質(), t=4cm	m ²	212		
	取 り 付 け コンクリート工			式	1		
		路 盤 工	再生碎石 RC-40, t=10cm	m ²	22		
		取り付けコンクリート	21-8-25BB、t=12cm 溶接金網150×150×D6	m ²	22		

数量総括表(2)

[illegible]